

# ARCHEOLOGIE HESBIGNONNE

8

*PUBLICATION DE L' A . S . B . L .*

*SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE HESBAYE*

*A*

*B-4240 SAINT-GEORGES*

1989

ARCHEOLOGIE HESBIGNONNE

8

1989

PUBLICATION DE L' A . S . B . L .


SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE HESBAYE

A

B-4240 SAINT-GEORGES

*PRESIDENT*

Guy DESTEXHE  
Rue Du Centre, 1  
B-4240 SAINT-GEORGES



*SECRETAIRE*

Yvette PARENT  
Rue du Centre, 1  
B-4240 SAINT-GEORGES

*TRESORIER*

Joseph DESTEXHE  
Rue du Centre, 24  
B-4240 SAINT-GEORGES

Compte 340-0529820-44

Adresse pour Commande :

Rue du Centre, 1  
B-4240 SAINT-GEORGES

Tous droits de reproduction réservés à l'auteur et à la Société Archéologique de Hesbaye, y compris par procédé de photocopie.

## AVANT-PROPOS

En Hesbaye centrale, les habitats gallo-romains sont particulièrement abondants (DESTEXHE G. 1986 "LES INSTALLATIONS ROMAINES EN HESBAYE CENTRALE" dans *Vie archéologique* 21 pp.61-63 et dans *Archéologie hesbignonne* 5 pp.97-104.

Outre les tumuli dispersés sur tout le territoire, beaucoup de localités ont restitué des tombes isolées ou des cimetières. Signalons en premier lieu les tombes isolées de Stockay (DESTEXHE-JAMOTTE J. 1956 "LA TOMBE BELGO-ROMAINE DE STOCKAY" dans *Bull. Chercheurs de la Wallonie XVI*), de St.Georges et de Verlaine (DESTEXHE G. 1970 "TOMBES BELGO-ROMAINES ISOLEES A ST.GEORGES, VERLAINE ET WARZEE" dans *Bull. Chercheurs de la Wallonie XXI*) ainsi que les cimetières de Noville (DESTEXHE G. 1970 *Op. cité*) et de Flône (DESTEXHE G. 1980 "LE CIMETIERE BELGO-ROMAIN DE FLÔNE" dans *Bull. Institut archéo. liégeois XCII*).

Rappelons ensuite les trouvailles, pour la plupart anciennes, faites à Amay, Ampsin, Avernas-le-Bauduin, Bierset, Burdinne, Celles, Fallais, Hognoul, Hollogne-aux-Pierres, Latinne, Les Waleffes, Limont, Mons-Crotteux, Moxhe, Tourinne et Verlaine (DEFIZE-LEJEUNE A.M 1964 "REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DES TROUVAILLES ARCHEOLOGIQUES DE LA PROVINCE DE LIEGE. DEPUIS L'AGE DU BRONZE JUSQU'AUX NORMANDS." *Répertoires archéologiques V C.N.R.A.B.*).

Notons enfin que des recherches effectuées par l'auteur sont toujours en cours dans 9 autres cimetières situés à Aineffe, Fexhe, Fize-le-Marsal, Lexhy, Momalle (2), Seraing-le-Château, Villers-le-Bouillet et Warnant.

Toutefois, jusqu'à présent et à notre connaissance, Wanzoul est la première nécropole rurale de notre région ayant fait l'objet d'une fouille systématique et intégrale. Son étude en est d'autant plus instructive.

Nous remercions les chercheurs qui y ont apporté leur collaboration: Madame Lallemand (monnaies), E. Poty, professeur à l'ULg.(pierres), H. Masurel du Musée des Antiquités Nationales à St.Germain-en-Laye (tissu). Notre gratitude s'adresse également à MM. M. Vanderhoeven et W. Vanvinckenroye du Gallo-romeins museum Tongeren pour leurs conseils avertis

et à Madame Mathieu de la Fédération des archéologues de Wallonie qui a traité une partie des pièces métalliques.  
Merci également à la direction du siège de Liège de la BBL qui a apporté son aide pour l'impression du présent volume.

Guy Destexhe

## LE CIMETIERE GALLO-ROMAIN DE WANZOUL

### SITUATION.

Wanzoul est un petit village hesbignon localisé à 5,5 km. au nord-ouest de la ville de Huy, sur le plateau dominant le cours inférieur de la Meuse.

Depuis les fusions de communes de 1976, il est rattaché à la nouvelle entité de Wanze.

La nécropole était implantée au lieu-dit "Dessus le bois de Robeaumont" en bordure du versant boisé de la rive gauche de la Meuse. L'altitude est de 185 m. soit 105 m. au dessus du niveau de la rivière.

Le terrain de la nécropole, légèrement en pente, est exposé au sud-ouest. Si le versant est encore boisé, le plateau a été défriché, transformé en pâtures avant d'être mis en culture. La parcelle est cadastrée section C n° 295<sup>P</sup>. Bien que conservant un numéro unique, cette parcelle a été traversée par un chemin privé conduisant au Bois de Robeaumont tandis qu'un bosquet d'environ 15 ares englobe les vestiges d'une extraction de charbon ouverte durant la guerre.

La nature du sol est cependant peu propice aux cultures. Le socle houiller présente une couverture variée constituée d'affleurements de schiste, de zones d'argile jaune compacte avec des cailloutis blancs, des rognons de silex, des plaquettes de grès et quelques blocs de calcaire altéré alors que la partie nord-est du cimetière est constituée d'argile plastique verte.

Ce contexte acide et agressif explique le mauvais état de conservation de la plupart des mobiliers. Des vases étaient com-




PLANCHE 1

Situation (Echelle 1/50.000)




PLANCHE 2

*Situation (Courbes de niveau)*




PLANCHE 3

Situation cadastrale

BOIS DE ROBEAUMONT

plètement décomposés et irrécupérables. D'autres ont les surfaces tellement altérées que les engobes et les décors superficiels ont totalement disparus.

#### LES FOUILLES.

Le site a été découvert en juin 1976 alors que l'auteur prospectait le plateau en compagnie de J.Destexhe-Jamotte. Une première campagne de fouilles a été entreprise entre le 25 juillet 1977 et le 26 mars 1978, une seconde entre le 1 août et le 20 décembre 1980, une troisième entre le 10 août et le 15 septembre 1982 et une dernière entre le 5 septembre 1987 et le 4 avril 1988.

Le terrain a été totalement décapé sur une superficie de 1.247 m<sup>2</sup> soit un rectangle de 43 X 29 m. Lors des deux premières campagnes, le décapage a été réalisé manuellement par tranchées successives d'un mètre de largeur et ensuite mécaniquement, par tranchées de 5 mètres de largeur.

Nous remercions Madame la Baronne della Faille d'Huyse, propriétaire du champ ainsi que les exploitants, Messieurs Robert et Paul Peeters qui nous ont aimablement accordé les autorisations de recherches et facilité nos fouilles en retardant certains travaux agricoles.

Le matériel est conservé dans la collection de l'auteur dont une partie est en cours d'exposition au musée d'archéologie régionale de Saint-Georges.

Nous n'avons pas repéré de vestiges d'habitat à proximité de la nécropole. Quelques matériaux de construction avaient cependant été mis au jour dans une fondation au centre du village près de l'église, à environ un kilomètre au nord-ouest de notre cimetière.

Un très ancien chemin, très probablement pré-romain et plus ou moins parallèle à la vallée de la Meuse est encore identifiable entre Moha et Slins, sur les hauteurs de Liège. Son tracé n'est pas toujours bien établi sur certains tronçons et il se pourrait qu'il ait passé entre le bosquet et la nécropole

comme le laisse supposer une légère dépression dans le terrain. Cette dépression se trouve dans l'alignement de deux segments encore existants à l'est et à l'ouest du site (Planche 2).

#### **TOMBES ET MOBILIERS FUNERAIRES.**

La nécropole compte 136 tombes à incinération, 29 découvertes isolées et au moins 4 ustrinums.

La nature du sol, très dur par temps sec, boueux par temps humide a contrarié les fouilles au point que les contours de certaines tombes ne pouvaient être discernés.

Il ne semble guère y avoir de tombes violées.

Les rituels funéraires qui sont nombreux, malgré la généralisation de l'incinération et la majorité de dépôts d'ossements en terre libre, font l'objet d'un chapitre particulier en fin d'étude.

De même, les aspects chronologiques, formes, profondeurs et localisation des tombes les unes par rapport aux autres sont analysés dans les conclusions.

##### **Tombe 1.**

Le dépôt d'ossements incinérés était enfoui en terre libre à 0,50 m. de profondeur et occupait une surface de 0,30 m. de diamètre. Quatre clous en fer, deux tessons de poteries paraissant fabriquées à la main et des traces d'objet en bronze étaient associés aux ossements.

##### **Tombe 2.**

Les ossements incinérés étaient déposés en terre libre sur une surface de 0,30 m. de diamètre à 0,40 m. de profondeur. Absence de mobilier.

##### **Tombe 3.**

Le dépôt d'ossements incinérés et le mobilier occupaient une aire de 0,60 X 0,50 m. à une profondeur de 0,60 m. Les ossements déposés en terre libre se trouvaient partiellement sous les vases.

1. Fiole lacrimatoire en verre à reflets bleuâtres contenant une multitude de minuscules bulles d'air. Large anneau au bord,




PLANCHE 4


fond arrondi. Une côte (longue bulle d'air) colle à la paroi extérieure depuis le fond jusqu'au bord.

D.O:13 mm.,D.M:26 mm.,H:70 mm.

2. Cruche à déversoir, à bord arrondi, à large goulot conique, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde et à fond plat. Pâte rugueuse, gréseuse, grise.  
D.O:68 mm.,D.M:155 mm.,D.F:58 mm.,H:230 mm.
3. Cruche à bord en bandeau concave plus étroit à l'ouverture, à goulot court et étroit, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde et à anneau support au fond. Pâte fine, bien cuite, blanche.  
D.O:40 mm.,D.M:143 mm.,D.F:57 mm.,H:253 mm.
4. Bol à bord échancré légèrement incliné vers l'intérieur et un peu rentrant, fond plat. Pâte rugueuse, grise à lissage médiocre.  
D.O:135 mm.,D.M:143 mm.,D.F:50 mm.,H:75 mm.
5. Coupe sigillée Drag.40 à bord arrondi et anneau support partiellement décomposé. Un petit cercle orne le fond à l'intérieur. Pâte fine, engobe rouge foncé brillant entièrement disparu à l'extérieur, partiellement conservé à l'intérieur.  
D.O:98 mm.,D.F:40 mm.,H:40 mm.
6. Patère à bord aminci très rentrant, souligné à l'extérieur par un profond sillon, fond concave orné de deux cercles à l'intérieur. Pâte fine, brun clair à engobe brun gris foncé.  
D.O:165 mm.,D.M:185 mm.,D.F:127 mm.,H:37 mm.
7. Rasoir ? en fer très abimé.
8. Gobelet à petite lèvre arrondie au bord, à panse ornée de trois paires de fines bandes arcées faites à la roulette, à anneau support et fond un peu repoussé. Pâte fine, bien cuite, brun rouge avec des traces d'engobe ou de vernis brun gris foncé.  
D.O:60 mm.,D.M:93 mm.,D.F:33 mm.,H:120 mm.

#### Tombe 4.

Le mobilier funéraire était déposé sur les ossements calcinés qui recouvraient le fond de la fosse circulaire de 0,60 m. de diamètre et à une profondeur de 0,60 m.



## PLANCHE 5

*T.1: Indatable.*

*T.2: Sans mobilier.*

*T.3: Fin II - 1 ère moitié III s.*


1. Patère à bord arrondi et aminci et à fond plat délimité à l'intérieur par un léger bourrelet. Pâte rugueuse, brun clair avec des traces d'engobe brun gris foncé à l'extérieur.  
D.O:155 mm.,D.F:117 mm.,H:38 mm.
2. Patère à bord arrondi, à parois épaisses et à fond plat mal délimité présentant une perforation de 4 mm. de diamètre réalisée après cuisson. Pâte fine, feuilletée, très friable, blanche.  
D.O:135 mm.,H:30 mm.

3. Gobelet à bord aminci, à col incliné vers l'intérieur, à panse aplatie ornée de trois bandes arcées faites à la roulette et fond repoussé. Pâte très fine, bien cuite, grise avec des traces d'engobe brun rouge brillant.  
D.O:60 mm.,D.M:112 mm.,D.F:42 mm.,H:85 mm.
4. Cruche dont le goulot manque. Parois boursoufflées, base étroite et anneau support. Pâte bien cuite blanc jaunâtre.  
D.M:183 mm.,D.F:60 mm.,H:255 mm.
5. Gobelet à bord arrondi, à court col concave, à panse ronde et à anneau support. Pâte friable, rouge.  
D.O:74 mm.,D.M:132mm.,D.F:57 mm.,H:140 mm.
6. Petite urne à bord en anneau souligné par une gorge, à panse légèrement aplatie et à fond plat. Pâte poreuse, noire.  
D.O:118 mm.,D.M:154 mm.,D.F:65 mm.,H:118 mm.
7. Gobelet à dépression de type Gose 209-210 complètement décomposé.
8. Cruche blanche complètement décomposée dont le goulot à bord en bandeau concave était tombé dans le gobelet n°5.

#### Tombe 5.

Tombe de 0,80 m. de longueur, de 0,50 m. de largeur et de 0,50 m. de profondeur. Le mobilier funéraire était déposé autour et sur les ossements calcinés qui reposaient sur le fond de la fosse. Trois clous en fer se trouvaient parmi les ossements.

1. Urne à bord en anneau incliné vers l'intérieur, à épaule arrondie et à panse ornées de fins sillons obliques exécutés au peigne, fond plat. Pâte poreuse, friable, noire.  
D.O:220 mm.,D.M:228 mm.,D.F:108 mm.,H:135 mm.
2. Tasse sigillée Drag.33 à bord arrondi, à parois légèrement concave, à anneau support rongé et à vernis complètement disparu.  
D.O:92 mm.,D.F:37 mm.,H:49 mm.
3. Bol à bord arrondi rentrant souligné par un fin sillon à l'extérieur et à fond plat. Pâte friable blanche.  
D.O:100 mm.,D.M:112 mm.,D.F:48 mm.,H:75 mm.
4. Fragment d'une scie en fer.



## PLANCHE 6

*T.4: Fin II - 1 ère moitié III s.*

5. Tasse sigillée Drag.33 à bord arrondi souligné par un fin sillon à l'extérieur, à parois légèrement concaves et à fond plat à l'intérieur avec trace d'un sigle effacé. Vernis brillant entièrement disparu.  
D.O:124 mm.,D.F:50 mm.,H:71,5 mm.
6. Patère à bord aminci rentrant et à fond un peu repoussé. Pâte bien cuite gris brun clair.  
D.O:177 mm.,D.M:192 mm.,D.F:125 mm.,H:47 mm.

7. Cruche décapitée avec anneau support. Pâte fine, brun gris.  
D.M:165 mm.,D.F:6 mm.,H:205 mm.
8. Fond d'un vase en pâte friable blanche.
9. Couteau ou rasoir en fer?




PLANCHE 7

T.5: Milieu I - début II s.




PLANCHE 8

T.6: Fin II s.

**Tombe 6.**

Tombe partiellement détruite par la charrue. Forme plus ou moins circulaire d' 1 m. de diamètre et de 0,50 m. de profondeur. Les rares ossements étaient dispersés entre les objets du mobilier funéraire. Un clou.


1. Fragments d'une cruche à bord arrondi souligné par une lèvre, à large goulot et anse à deux côtes à l'extérieur. Pâte bien cuite, blanche avec des dégraissants rouges apparents sur les parois.
2. Fragments d'un gobelet à col incliné vers l'intérieur, à panse ronde ornée d'au moins deux fines bandes arcées à la roulette et à anneau support. Pâte fine, gris clair avec vernis brun gris foncé luisant.  
D.M:110 mm., D.F:50 mm.

3. Couvercle à bulbe de préhension évasé et à bord délimité par un bourrelet arrondi. Pâte gréseuse, gris brun clair.  
D.M:122 mm.,D.bulbe:36 mm.,H:37,5 mm.
4. Patère à bord arrondi, à fond repoussé mal délimité à l'extérieur, mieux cerné à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte feuilletée, blanche.  
D.O:140 mm.,D.F:110 mm.,H:36 mm.
5. Fragment d'un gobelet ou d'une urne à bord en anneau. Pâte rugueuse, gris clair et à engobe gris foncé. D.O:190 mm.
6. Fond d'un petit vase dont les parois étaient complètement décomposées. Pâte fine blanche à engobe brun gris foncé à l'intérieur. D.F:40 mm.
7. Fragments d'un gobelet à bord aminci, à col concave de 50 mm. de hauteur délimité de la panse ronde par une cassure dans la courbe. Pâte fine, gris brun. D.O:80 mm.,D.M:127 mm.
8. Demis sphères en bronze à bord recourbé qui étaient accolées et traversées par une tige aplatie également en bronze. Une demi-sphère était garnie d'une plaquette en bois entourant la perforation centrale. Diamètre:42 mm.
9. Pièce identique à la précédente.
10. Tige circulaire en bronze de 4,5 mm. de diamètre oxyde compris qui pourrait avoir un rapport avec les pièces précédentes.
11. Cuiller en bronze argenté ou étamé à court manche octogonal se terminant par un tampon aplati.
12. Deux fragments de monnaies en bronze.

#### Tombe 7.

Tombe circulaire de 0,60 m. de diamètre et profonde de 0,80 m. Le dépôt d'ossements incinérés gisait en paquet à côté du mobilier funéraire. Un fragment de tegulae était posé à plat au-dessus du dépôt à 0,40 m. de profondeur.

1. Haut pot à bord en anneau incliné vers l'intérieur et souligné par une gorge, à panse ornée de deux larges bandes guillochées délimitées par des anneaux compris entre deux sillons peu profonds et à fond légèrement repoussé. Pâte gréseuse, brun rouge à engobe noir luisant (terra nigra).  
D.O:160 mm.,D.F:105 mm.,H:262 mm.
2. Lame de couteau en fer.



T.7: 1 ère moitié I s.      T.9: II s.  
 T.8: Indatable.      T.10: Indatable.  
 T.11: 2 ème moitié I - II s.  
 T.12: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.

**Tombe 8.**

Paquet d'ossements incinérés de 0,60 m. de diamètre déposé à 0,40 m. de profondeur. Il contenait un tesson de poterie de LT à bord arrondi et à col concave en pâte gris foncé, brun rouge à l'extérieur, fabriqué à la main. D.O:± 240 mm.

**Tombe 9.**

Tombe d'1 m. de longueur, de 0,60 m. de largeur et de 0,60 m. de profondeur. Rares ossements brûlés dispersés entre les objets du mobilier.

1. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde et à anneau support. Pâte brun clair. D.O:33 mm., D.M:122 mm., D.F:57 mm., H:185 mm.
2. Hache en fer à perforation ovale.
3. Fragment d'une urne poreuse, noire à engobe brun rouge à l'extérieur complètement décomposée.
4. Fragment d'un petit vase en pâte noire luisante (terra nigra ?).
5. Fragment d'un fin gobelet en pâte rouge complètement décomposé.
6. Petit cylindre en fer légèrement courbe identique à celui de la tombe 50. L:32 mm., D:12 mm.

**Tombe 10.**

Dépôt d'ossements circulaire de 0,40 m. de diamètre enfoui à 0,40 m. de profondeur. Il contenait deux petits tessons de poterie blanche et un petit clou en fer.

**Tombe 11.**

Ossements incinérés déposés en paquet circulaire de 0,40 m. de diamètre à une profondeur de 0,40 m.

Quelques tessons de poteries accompagnaient les ossements:

- 1 épais tesson en pâte blanche à engobe brun.
- 1 fragment de tasse sigillée Drag.33.
- 2 tessons en pâte poreuse noire de type LT.

1. Un fragment de bord d'une urne en pâte poreuse gris clair à engobe gris foncé.
2. Un morceau de bord en anneau d'un gobelet en pâte gris clair à engobe gris foncé. D.O:160 mm.

**Tombe 12.**

Dépôt d'ossements incinérés enfouis en paquet de 0,30 m. de diamètre à 0,40 m. de profondeur. Le fond d'un vase en pâte




PLANCHE 10

T.13: LT III finale.

fine, gris très foncé à engobe brun luisant à l'extérieur était déposé dans les ossements.

#### Tombe 13.

Tombe allongée de 1,20 m. de longueur, de 0,50 m. de largeur et de 0,60 m. de profondeur. Les ossements incinérés étaient déposés en paquet à l'extrémité de la tombe sous les débris d'une terrine.

1. Grande terrine à bord aminci, à col concave et à carène nette. Pâte gréseuse, noire à engobe brun à l'extérieur.

D.0:300 mm.

2. Grande terrine à bord aminci, à col concave, à carène nette et à fond plat. Pâte gréseuse, noire à engobe brun craquelé à l'extérieur.

D.O:270 mm.,D.M:280 mm.,D.F:110 mm.,H:120 mm.

3. Petite terrine à bord aminci, à col concave et à carène nette. Pâte gréseuse, noire à engobe brun à l'extérieur.

D.O:160 mm.,D.M:170 mm.

4. Fragment d'un vase à bord arrondi déversé, à col incliné vers l'intérieur, à épaule en escalier et dont le sommet de la panse est orné d'une plage de sillons obliques lissés, larges et peu profonds. Pâte friable, brun gris foncé.

D.O:120 mm.

#### Tombe 14.

Nombreux ossements incinérés dont peut-être l'avant bras d'un jeune enfant déposés en paquet circulaire de 0,30 m. de diamètre à 0,60 m. de profondeur. Absence de mobilier.

#### Tombe 15.

Tombe ovulaire de 0,70 m. de longueur, de 0,60 m. de largeur et de 0,50 m. de profondeur. Les ossements incinérés se trouvaient entre et sous les objets du mobilier. Les forces étaient déposées dans le bol.

1. Coupe sigillée Drag.32 à bord arrondi et à haut anneau support. Un graffiti partiellement effacé et illisible avait été gravé sur le fond, à l'intérieur. Pâte rouge mate, vernis complètement disparu.

D.O:250 mm.,D.F:100 mm.,H:60 mm.

2. Bol à bord arrondi un peu épaissi et rentrant et à fond plat souligné par un léger bourrelet. Pâte craquelée, brun clair.

D.O:130 mm.,D.F:44 mm.,H:80 mm.

3. Forces en fer.

4. Patère à bord arrondi et à fond légèrement repoussé et délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe.

Pâte fine, blanche.

D.O:150 mm.,D.F:90 mm.,H:40 mm.

5. Bol irréparable en pâte blanche du type 504 de Gose.

6. Petit bol en pâte blanche complètement décomposé.

#### Tombe 16.

Tombe circulaire de 0,60 m. de diamètre et de 0,60 m. de profon-




PLANCHE 11

*T.14: Sans mobilier.*

*T.15: Fin II - 1 ère moitié III s.*

*T.16: Fin II - 1 ère moitié III s.*

*T.17: Probablement 1 ère moitié II s.*

deur contenant des débris de poteries sur toute la hauteur et toute la surface dont UN TESSON APPARTENANT A LA COUPE SIGILLÉE DE LA TOMBE 15. Le paquet d'ossements contenait un clou soudé à une monnaie par l'oxyde.

Parmi les tessons, on distingue:

- des fragments d'une petite cruche en pâte blanc jaunâtre avec une anse à deux côtes à l'extérieur.

- fragment d'un gobelet en pâte grise à vernis luisant et orné de paires de fines bandes arcées faites à la roulette.  
Type 200 de Gose ou 12c de Tongres.
- fragment d'une grande cruche en pâte blanche.
- une monnaie en bronze illisible.
- tessons appartenant à 3 autres vases de formes indéterminables.

**Tombe 17.**

Tombe circulaire de 0,50 m. de diamètre et de 0,70 m. de profondeur. Le mobilier était déposé sur le paquet d'ossements incinérés. Un fragment de tegulae était posé à plat à 0,20 m. au-dessus du dépôt.

1. Gobelet biconique en terra nigra, à bord aminci et à carène située un peu sous la moitié de la hauteur, à parois fines et à anneau support.  
D.O:105 mm., D.M:150 mm.,D.F:50 mm.,H:145 mm.
2. Coupe sigillée Drag.36 à bord orné de feuilles. Pâte fine rouge foncé sans trace de vernis.  
D.O:133 mm.,D.M:162 mm.,D.F:63 mm.,H:34 mm.
3. Petit récipient en terra sigillata complètement décomposé.

**Tombe 18.**

Tombe profonde de 0,70 m. dont les ossements incinérés en paquet et le mobilier funéraire occupaient une surface de 0,60m. de diamètre. L'urne, brisée, recouvrait partiellement la patère sigillée.

1. Urne à bord en anneau plat, à haute panse ronde et à fond légèrement repoussé. Pâte gréseuse, très bien cuite, gris clair avec des taches gris foncé.  
D.O:177 mm.,D.M:242 mm.,D.F:80 mm.,H:215 mm.
2. Patère sigillée Drag.31, à bord arrondi avec léger bourrelet, à parois presque rectilignes et à fond très repoussé. Pâte rouge clair et vernis entièrement disparu.  
D.O:177 mm.,D.F:87 mm.,H:44 mm.
3. Gobelet en forme de tonnelet, à bord arrondi et fond plat. Pâte gréseuse, rugueuse, brun gris.  
D.O:70 mm.,D.M:87 mm.,D.F:43 mm.,H:84 mm.
4. Cruche à haut bord droit souligné par un anneau, à goulot étroit, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde




PLANCHE 12

T.18: 2 ème moitié II s.

T.19: Dernier tiers I s.

et à anneau support. Pâte rugueuse, brun clair.

D.O:30 mm.,D.M:157 mm.,D.F:61 mm.,H:226 mm.

**Tombe 19.**

Urne contenant les ossements incinérés enfouie à 0,50 m. de profondeur.

Bord en anneau incliné vers l'intérieur, épaule arrondie, fond légèrement repoussé. Pâte gréseuse, grise.

D.O:150 mm.,D.M:210 mm.,D.F:90 mm.,H:190 mm.

**Tombe 20.**

Tombe de 0,70 m. de diamètre et de 0,70 m. de profondeur. Le mobilier entourait les ossements incinérés déposés en paquet dans le fond de la fosse. Trois clous en fer.

1. Cruche à bord rentrant, à goulot court, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse légèrement aplatie, à anneau support et fond plat. Pâte rugueuse, brun clair.

D.O:28 mm.,D.M:183 mm.,D.F:60 mm.,H:21 mm.

2. Cruche à bec verseur, à goulot large et court, à anse ovale, à épaule arrondie et fond plat. Pâte rugueuse, brun clair avec une multitude de petits points noirs et rouges apparents.

D.O:63 mm.,D.M:135 mm.,D.F:83 mm.,H:235 mm.

3. Grand gobelet à très court col concave, à panse ronde et à fond plat. Pâte fine brun gris lustré.

D.O:104 mm.,D.M:162 mm.,D.F:63 mm.,H:139 mm.

4. Bol à bord arrondi souligné par un sillon à l'extérieur, à épaule très arrondie et à fond plat. Pâte gréseuse, brune.

D.O:130 mm.,D.M:155 mm.,D.F:45 mm.,H:78 mm.

5. Pâtère à bord arrondi souligné par un sillon à l'extérieur, à parois légèrement courbes et à fond un peu concave. Pâte rugueuse, brun très clair.

D.O:165 mm.,D.F:130 mm.,H:45 mm.

6. Fragment de l'arc d'une fibule en bronze orné de deux lignes pointillées.

7. Fragments de quatre petits anneaux en spirale de 5 mm. de diamètre et de 1,5 mm. d'épaisseur qui pourraient constituer le ressort de la fibule.




PLANCHE 13

T.20: Milieu II s.

T.21: 117 - 138.

8. Pâtère à bord plat en anneau orné de deux sillons, à parois rectilignes et à fond légèrement concave. Pâte gréseuse, noire à engobe brun clair partiellement disparu.

D.O:190 mm.,D.M:220 mm.,D.F:168 mm.,H:61 mm.

**Tombe 21.**

Tombe circulaire de 0,40 m. de diamètre et de 0,55 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés contenait deux monnaies en bronze, l'une fruste, l'autre d'Hadrien, un fragment de tige en verre et trois tessons de poteries.

Tige torsadée en verre légèrement verdâtre brisée à une extrémité.

**Tombe 22.**

Le mobilier funéraire et les rares ossements incinérés dispersés occupaient une surface de 0,40 m. de diamètre à 0,70 m. de profondeur.

1. Petit gobelet à lèvre déversée soulignée par une gorge, à panse ronde ornée de trois larges et profonds sillons horizontaux et à anneau au fond. Pâte fine, brune, luisante.

D.O:60 mm.,D.M:83 mm.,D.F:31,5 mm.,H:79 mm.

2. Gobelet biconique en terra nigra à bord manquant, à carène nette et à anneau support. Pâte fine, noire luisante. Ce récipient complètement brisé et décomposé a été dessiné d'après l'empreinte relevée en place dans la terre.

D.M:135 mm.,D.F:50 mm.

3. Patère à bord en anneau et à fond légèrement concave. Pâte sableuse craquelée, rouge.

D.O:212 mm.,D.F:145 mm.,H:45 mm.


**Tombe 23.**

Les débris des vases et quelques ossements incinérés étaient disséminés sur 1 m. de longueur et 0,60 m. de largeur à une profondeur de 0,70 m.

1. Bol à bord en anneau échancré, à panse ornée d'un large sillon et à fond plat. Pâte gréseuse, blanche avec des petits points rouges et noirs.

D.O:174 mm.,D.M:176 mm.,D.F:70 mm.,H:120 mm.

2. Fragment d'un vase en pâte poreuse, noire.



T.22: 1 ère moitié II s.

T.23: 2 ème moitié II s.

T.24: Milieu II - 1 ère moitié III s.

T.25: Claude - Vespasien.

**Tombe 24.**

Tombe circulaire de 0,60 m. de diamètre et de 0,80 m. de profondeur. Les nombreux ossements incinérés étaient déposés en paquet à côté du mobilier. Fragments de l'urne dispersés au-dessus du mobilier. Six clous.

1. Coupe sigillée Drag.32 à bord aminci. Pâte fine, rouge clair dont le vernis est complètement disparu.  
D.O:163 mm.,D.F:85 mm.,H:45 mm.
2. Fragment d'une grande urne à bord en anneau. Pâte gréseuse, brun jaunâtre. D.O:200 mm.
3. Petit gobelet en terra nigra complètement décomposé.

**Tombe 25.**

Tombe de 0,40 m. de profondeur partiellement saccagée par la charrue. Les rares ossements incinérés et le mobilier occupaient une surface de 0,60 m. de diamètre et reposaient sur une couche de terre très noire renfermant de nombreux charbons de bois.

1. Terrine à bord arrondi, à col concave, à épaule arrondie et à anneau support. Pâte fine, gris foncé à engobe brun gris foncé luisant.  
D.O:200 mm.,D.F:75 mm.
2. Terrine à bord en large anneau incliné vers l'extérieur et dont le déversoir manque, fond plat. Pâte feuilletée, bien cuite, blanche avec de minuscules cailloux, des fragments de quartz et de nodules de terre cuite comme dégraissants.  
D.O:250 mm.,D.M:305 mm.DF:125 mm.,H:118 mm.
3. Fond d'un bol en pâte gréseuse, blanche.

**Tombe 26.**

Tombe de 0,70 m. de diamètre et de 0,60 m. de profondeur. Il semble que la plupart des ossements incinérés et la terre noire renfermant de nombreux charbons de bois aient été déposés sur et entre le mobilier. Plusieurs clous. La fibule était déposée dans la coupe.

1. Fibule à ressort en bronze dont l'arc est orné de deux sillons longitudinaux flanquées de fins pointillés.
2. Petite urne à bord en anneau, à court col souligné par une cassure dans la courbe, à épaule arrondie et à fond légèrement concave. Pâte poreuse, gris très foncé presque noire.  
D.O:90 mm.,D.M:150 mm.,D.F:80 mm.,H:124 mm.,




PLANCHE 15

T.26: 1 ère moitié II s.

T.27: Fin II - 1 ère moitié III s.

T.28: Auguste - Claude.

3. Coupe à bord en anneau courbé, à anneau support et à fond repoussé (imitation Drag.36). Pâte fine déposant sur les doigts, rouge très pâle.
4. Cruche à bord en bandeau concave, à large goulot, à deux anses à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde et à anneau support. Pâte dure, gréseuse, brun clair.  
D.O:54 mm.,D.M:142 mm.,D.F:53 mm.,H:200 mm.
5. Gobelet à fine lèvre soulignée par une gorge, à parois sablées depuis le fond jusqu'à 20 mm. du bord et à fond légèrement concave. Pâte très fine, blanche à engobe brun gris foncé.  
D.O:53 mm.,D.M:65 mm.,D.F:25 mm.,H:69 mm.

#### Tombe 27.

Important dépôt d'ossements incinérés de 0,40 m. de diamètre au fond d'une fosse de 0,80 m. de profondeur et de 1,50 m. de diamètre. Quelques fragments de vases accompagnaient le dépôt.

1. Fragment d'une grande urne à bord en anneau. Pâte gréseuse, blanc jaunâtre. D.O:200 mm.
2. Fragment d'une terrine à bord en anneau avec ergot vers le bas. Pâte gréseuse, à noyau gris foncé, blanche sur les parois.
3. Fragment d'une petite urne à bord en anneau. Pâte dure, blanche avec des points rouges. D.O:100 mm.
4. Fragment d'un bol à bord en anneau orné de deux sillons. Pâte gréseuse, gris foncé à engobe blanc.


#### Tombe 28.

Tombe de 0,80 m. de diamètre et de 0,40 m. de profondeur. Les ossements se trouvaient à l'intérieur et autour de la grande patère brisée et contenait un fragment de fibule en bronze et une pièce en fer indéterminable.

1. Patère à bord arrondi, à col évasé et à anneau support. Pâte fine, gris brun foncé avec des plaques brun rouge.  
D.O:265 mm.,D.F:93 mm.,H:53 mm.

#### Tombe 29.

Les rares ossements et les quelques charbons de bois gisaient parmi les objets du mobilier funéraire à 0,70 m. de profondeur dans une fosse de 0,80 X 0,70 m. Deux clous.



## PLANCHE 16

*T.29: 2 ème moitié II s.*

*T.30: Milieu II s.*

1. Patère à bord arrondi souligné par deux sillons et à fond plat. Pâte sableuse, crème à engobe brun gris foncé.  
D.O:206 mm.,D.F:180 mm.,H:48 mm.
2. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ovale et à fond concave. Pâte fine, brun clair.  
D.O:20 mm.,D.M:114 mm.,D.F:50 mm.,H:160 mm.
3. Gobelet à bord déversé, à col orné de 8 sillons horizontaux, à épaule arrondie, orné de 4 sillons horizontaux au bas de la panse et à anneau support avec fond repoussé. Pâte gré-seuse, brune à engobe brun gris foncé.  
D.O.:85 mm.,D.M:115 mm.,D.F:60 mm.,H:163 mm.
4. Petite urne à bord en anneau incliné vers l'intérieur avec large dépression intérieure et extérieure, à panse ronde ornée de deux sillons horizontaux et à fond plat.  
Pâte gréseuse, gris foncé.  
D.O:130 mm.,D.M:156 mm.,D.F:60 mm.,H:135 mm.
5. Cruche à bord en bandeau concave décomposée.

#### Tombe 30.

Le paquet d'ossements incinérés contenant de rares charbons de bois et 2 clous était entouré du mobilier funéraire et reposaient au fond d'une fosse de 0,60 m. de profondeur et de 0,60 m. de diamètre.

1. Bol à bord arrondi souligné par deux sillons parallèles, à col droit et à fond plat. Pâte rugueuse, brun pâle fumée ou à engobe brun gris foncé.  
D.O:130 mm.,D.F:45 mm.,H:78 mm.
2. Petite urne en forme de tonnelet, à bord arrondi et à fond plat. Pâte poreuse, noire.  
D.O:90 mm.,D.M:100 mm.,D.F:50 mm.,H:100 mm.
3. Cruche à bord en bandeau concave, à court goulot, à anse à deux côtes à l'extérieur brisée, à panse incomplète et à anneau support. Pâte fine, brune.  
D.O:35 mm.,D.M:125 mm.,D.F:55 mm.,H:180 mm.
4. Patère à bord épaissi rentrant, à parois concaves et à fond légèrement concave. Pâte sableuse, brun gris avec des quartz apparents.  
D.O:180 mm.,D.F:140 mm.,H:44 mm.
5. Patère sigillée Drag.31 avec bourrelet au bord et fond très repoussé avec un sigle effacé. Pâte fine, rouge clair

vernis complètement disparu.

D.O:177 mm.,D.F:87 mm.,H:45 mm.

#### Tombe 31.

Tombe de 0,60 m. de diamètre et de 0,70 m. de profondeur. Dix pierres plates en grès formaient un pavement au-dessus du paquet d'ossements incinérés associé à des charbons de bois et d'une partie du mobilier funéraire (vases 1,3,5). Les autres pièces du mobilier (2,4,6) se trouvaient au-dessus des pierres. Deux clous.

1. Coupe à bord en anneau et petit anneau support. Pâte fine, rouge (imitation Drag.36).  
D.O:180 mm., D.F:50 mm.,H:40 mm.
2. Patère à bord rentrant souligné par une cassure dans la courbe et à fond plat. Pâte feuilletée, brune.  
D.O:142 mm.,D.M:160 mm.,D.F:134 mm.,H:42 mm.
3. Gobelet à bord en anneau arrondi souligné par deux sillons horizontaux, à panse ronde et à fond concave. Pâte fine, brune.  
D.O:90 mm.,D.M:110 mm.,D.F:46 mm.,H:93 mm.
4. Fond d'une coupe sigillée en pâte fine, rouge, dont le vernis a entièrement disparu. D.F:51 mm.
5. Cruche à bord élargi; à anse à trois côtes à l'extérieur, à panse ovale et à anneau support. Pâte fine, blanc jaunâtre.  
D.O:60 mm.,D.M:150 mm.,D.F:62 mm.,H:235 mm.
6. Fond d'un vase.

#### Tombe 32.

Le paquet d'ossements incinérés et le mobilier occupaient une surface de 0,70 m. de diamètre à 0,50 m. de profondeur.

1. Grande bouteille à haut bord élargi, à haut goulot souligné par un large bandeau aplati, à panse un peu aplatie, à pied marqué et à petit anneau support. Pâte fine, gris clair à engobe brun sur les parois.  
D.O:44 mm.,D.M:150 mm.,D.F:55 mm.,H:220 mm.
2. Haut gobelet en forme de tonnelet à bord arrondi, à panse ornée de deux sillons horizontaux un peu sous le milieu et à fond plat. Pâte rugueuse, blanche avec une multitude de

petits points rouges et noirs.

D.O:80 mm.,D.M:98 mm.,D.F:49 mm.,H:126 mm.

3. Patère à bord épaissi et échancré et souligné par un large et profond sillon et à fond plat. Pâte rugueuse, blanche avec des petits points rouges et noirs semblable à celle du gobelet.

D.O:188 mm.,D.F:140 mm.,H:45 mm.

4. Patère sigillée Curle 15 dont la bord manque, à parois concaves, anneau support et fond plat. Pâte fine, rouge dont le vernis a complètement disparu.

D.O:135 mm.,D.F:70 mm.,H:33 mm.

5. Bol à bord épaissi rentrant et à fond plat avec des aspérités sur le pourtour. Pâte rugueuse, blanche avec des points noirs et rouges identique à celle du gobelet 2

D.O:128 mm.,D.M:134 mm.,D.F:48 mm.,H:73 mm.

#### Tombe 33.

Petite tombe de 0,30 X 0,40 m. et de 0,55 m. de profondeur.

Très rares ossements disséminés dans tout le remplissage. Quelques tessons de poteries peu caractéristiques accompagnaient le mobilier.

1. Coupe sigillée Drag.40 à bord arrondi et à fond épais.

Pâte fine, rouge et dont le vernis rouge foncé est partiellement conservé à l'intérieur.

D.O:113 mm.,D.F:50 mm.,H:53 mm.

2. Patère à bord arrondi souligné par deux sillons et à fond plat. Pâte fine, sableuse, gris clair à engobe brun sur les parois. D.O:182 mm.,D.F:152 mm.,H:43 mm.

3. Fragment d'un gobelet à panse ronde et à large col concave irréparable.

#### Tombe 34.

Le dépôt d'ossements incinérés accompagné de charbons de bois avait 0,50 m. de diamètre et était protégé par 5 plaquettes en grès. Profondeur: 0,65 m. Cinq clous et une pièce en fer étaient déposés sur les pierres. Absence de mobilier.




PLANCHE 17

T.31: Fin I - début II s.

T.32: 2 ème moitié II s.


**Tombe 35.**

Tombe de 0,75 m. de diamètre et de 0,65 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés renfermait de nombreux charbons de bois. Le mobilier était déposé à côté des ossements sur une couche de charbon de bois. Les deux récipients étaient pourris et irrécupérables. Il s'agissait d'un vase rouge et d'une cruche blanche à bord en bandeau concave.

**Tombe 36.**

Le mobilier funéraire se trouvait à côté de l'important paquet d'ossements incinérés associé à des charbons de bois. Longueur: 0,80 m., largeur:0,70 m., profondeur:0,70m.

1. Cruche à bord en bandeau concave, à goulot court, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ovale et à anneau support. Pâte grossière, brun clair avec des dégraissants en terre cuite.  
D.O:43 mm.,D.M:125 mm.,D.F:50 mm.,H:220 mm.
2. Fragment d'un rasoir? en fer.
3. Bol à bord épaissi souligné par un sillon à l'extérieur, à panse arrondie et à pied étroit. Pâte fine, blanche.  
D.O:148 mm.,D.M:150 mm.,D.F:42 mm.,H:88 mm.
4. Gobelet à lèvre échancrée au bord soulignée par une gorge et à petit anneau support et fond concave. Pâte fine, blanche.  
D.O:86 mm.,D.M:100 mm.,D.F:43 mm.,H:115 mm.
5. Patère à large bord échancré et fond un peu concave. Pâte grossière, brun clair avec de nombreux petits dégraissants en quartz.  
D.O:167 mm.,D.F:134 mm.,H:40 mm.
6. Petite urne en forme de tonnelet à bord arrondi et à fond plat. Pâte fine, gris clair à engobe brun gris foncé.  
D.O:95 mm.,D.M:110 mm.,D.F:53 mm.,H:85 mm.
7. Patère à bord arrondi et épaissi et à fond concave. Pâte grossière brun clair avec de nombreux petits dégraissants en quartz.  
D.O:168 mm.,D.F:140 mm.,H:31 mm.
8. Bol à bord arrondi et épaissi souligné par deux sillons à l'extérieur et à fond plat. Pâte gréseuse, brune. Parois rugueuses.  
D.O:163 mm.,D.M:178 mm.,D.F:73 mm.,H:116 mm.



## PLANCHE 18

T.33: Milieu II - 1 ère moitié III s.

T.34: Indatable.

T.35: II - 1 ère moitié III s.

T.36: 1 ère moitié II s.

9. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse allongée et à anneau support. Pâte gréseuse, brun jaunâtre.

D.O:44 mm.,D.M:123 mm.,D.F:53 mm.,H:202 mm.

### Tombe 37.

Importante tombe de 0,80 m. de diamètre et de 0,60 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés contenant trois fibules en bronze brûlées se trouvait au fond de la fosse, entouré du mobilier. Au-dessus du mobilier, toute la surface de la tombe était tapissée d'une couche de 5 à 10 cm. de terre noire renfermant de nombreux charbons de bois et des ossements incinérés dispersés (fond d'ustrinum?)

1. Cruche à haut bord élargi, à haut goulot étroit, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ovale et à anneau support. Pâte fine, brun clair.

D.O:43 mm.,D.M:160 mm.,D.F:54 mm.,H:252 mm.

2. Bol à bord en anneau incliné vers l'extérieur orné de deux fins sillons. Panse ornée de deux autres sillons peu profonds et fond plat. Pâte fine, blanche avec des petits dégraissants en quartz.

D.O:145 mm.,D.F:57 mm.,H:105 mm.

3. Petit gobelet à lèvre soulignée par une gorge et à petit anneau support. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé.

D.O:44 mm.,D.M:61 mm.,D.F:24 mm.,H:63 mm.

4. Petit gobelet à lèvre déversée soulignée par une gorge et à fond plat. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé.

D.O:58 mm.,D.M:68 mm.,D.F:28 mm.,H:74 mm.

5. Urne à bord en anneau, à panse arrondie et à fond concave. Pâte légèrement poreuse, grise.

D.O:145 mm.,D.M:190 mm.,D.F:75 mm.,H:177 mm.

6. Petite urne à bord en anneau légèrement échancré, à panse ovale ornée de deux sillons peu profonds un peu sous le milieu et à fond plat. Pâte fine, blanche.

D.O:101 mm.,D.M:120 mm.,D.F:55 mm.,H:125 mm.

7. Perle en pâte de verre bleue opaque à large perforation et à contour irrégulier orné de 16 stries verticales.




PLANCHE 19

T.37: 1 ère moitié II s.

8. Patère à large bord échancré et à fond légèrement concave.  
Pâte bien cuite, brun clair à engobe brun gris foncé conservé par plaques avec de nombreux minuscules dégraissants en quartz.  
D.O:253 mm.,D.F:180 mm.,H:63 mm.
9. Couteau ou rasoir en fer.
- 10 et 11. Fibules à ressort en bronze dont les arcs sont ornés de fines stries très rapprochées.
12. Arc d'une troisième fibule complètement brûlée.
13. Monnaie en bronze illisible.


#### Tombe 38.

Tombe de 0,60 m. de diamètre et profonde de 0,65 m. Le paquet d'ossements incinérés était bien délimité à côté des objets du mobilier funéraire. La cruche 4 était recouverte de charbons de bois. L'urne 1 était brisée intentionnellement au-dessus du dépôt.

1. Grande urne à bord en anneau souligné par une fine gorge et à fond légèrement concave. Pâte fine, blanche avec des points noirs et rouges.  
D.O:185 mm.,D.M:265 mm.,D.F:94 mm.,H:235 mm.
2. Petite patère à bord arrondi et à fond légèrement concave. Pâte feuilletée, brun clair à engobe brun gris foncé sur les parois.  
D.O:145 mm.,D.F:96 mm.,H:30 mm.
3. Petit gobelet en forme de tonnelet à bord arrondi et à fond très légèrement concave. Pâte fine, très dure, blanche à engobe gris clair et dont la panse est ornée de bandes horizontales gris très foncé.  
D.O:58 mm.,D.M:91 mm.,D.F:45 mm.,H:76 mm.
4. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à goulot étroit, à panse ronde et à fond bien délimité. Pâte fine, brun très clair.  
D.O:35 mm.,D.M:136 mm.,D.F:56 mm.,H:225 mm.

#### Tombe 39.

Tombe ovale de 0,70 m. de longueur et de 0,95 m. de profondeur. Dépôt d'ossements en paquet avec deux équerres en fer. Une cou-



## PLANCHE 20

T.38: Milieu II s.

che de charbons de bois recouvrait la tombe 0,50 m. au-dessus du dépôt.

1. Gobelet à bord arrondi, à petit col légèrement concave, à panse ronde et à fond plat délimité par un fin sillon. Parois fines rongées par l'acidité du sol. Pâte fine, brun très clair.

D.O:57 mm.,D.M:96 mm.,D.F:32 mm.,H:86 mm.

2. Gobelet à bord arrondi, à petit col concave, à panse ronde et à fond plat délimité par un bourrelet. Pâte fine, brune à engobe brun gris foncé.  
D.O:47 mm.,D.M:80 mm.,D.F:34 mm.,H:75 mm.
3. Gobelet en forme de tonnelet à bord arrondi un peu épaissi, à fond concave. Pâte fine, brune à engobe brun gris foncé.  
D.O:76 mm.,D.M:96 mm.,D.F:43 mm.,H:89 mm.
4. Cruche à bord en anneau concave, à large et court goulot, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse allongée et à anneau support. Pâte fine, brun clair.  
D.O:35 mm.,D.M:103 mm.,D.F:40 mm.,H:190 mm.
5. Patère à bord arrondi, à parois droites et à fond légèrement concave. Pâte gréseuse, friable, brun rouge avec des petits dégraissants en quartz.  
D.O:170 mm.,D.F:145 mm.,H:40 mm.
- 6 et 8. Coins de coffre en fer.
7. Gobelet à lèvres déversées soulignées par une gorge, à panse complètement guillochée et partagée en deux parties égales par deux fins sillons horizontaux et à fond concave. Pâte friable, brune à engobe brun gris foncé.  
D.O:74 mm.,D.F:36 mm.,H:82 mm.
9. Lampe en pâte très fine, brun clair.

#### Tombe 40.

Tombe circulaire de 0,70 m. de diamètre et de 0,70 m. de profondeur. Les ossements incinérés associés à des charbons de bois étaient dispersés sur tout le fond de la fosse. Un clou en fer. Trente centimètres plus haut le remplissage contenait un fragment de gobelet en pâte blanche décomposé, un morceau d'épingle ou d'aiguille en bronze et deux arcs de fibules en bronze très abimés.

#### Tombe 41.

Tombe circulaire de 0,60 m. de diamètre et de 0,65 m. de profondeur. Les ossements incinérés associés à des charbons de bois étaient déposés en paquet sur tout le fond de la fosse. Les pièces du mobilier étaient dispersés dans le dépôt y compris les fragments de la patère.

1. Patère à large bord échancré et à fond concave. Pâte sableuse




PLANCHE 21

T.39: 1 ère moitié II s.  
 T.40: Indatable.

T.41: II s.  
 T.42: II s.

brun gris avec une multitude de dégraissants en quartz apparents. D.O:190 mm.,D.F:135 mm.,H:47 mm.

2. Monnaie en bronze illisible.
3. Fragment d'un rasoir? en fer.

**Tombe 42.**


Tombe de 0,50 m. de diamètre et de 0,50 m. de profondeur. Elle a été partiellement détruite par la pose d'un piquet de cloture. Le mobilier était déposé dans le paquet d'ossements incinérés mêlés à des charbons de bois. Deux clous.

1. Cruche à bord en bandeau, à haut goulot étroit, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde et à petit anneau support. Pâte fine craquelée, brun clair.  
D.O:32 mm.,D.M:129 mm.,D.F:52 mm.,H:208 mm.
2. Fragment d'une patère.

**Tombe 43.**

Tombe de 0,60 m. de diamètre et de 0,60 m. de profondeur. L'urne 3 était couchée sur le paquet d'ossements incinérés.

1. Cruche à bord en bandeau, à large goulot évasé vers le bas, à anse à deux côtes à l'extérieur et à l'intérieur, à panse allongée et à large fond avec anneau support. Pâte fine, blanc brunâtre avec des petits dégraissants en quarts.  
D.O:36 mm.,D.M:131 mm.,D.F:59 mm.,H:222 mm.
2. Patère à large bord échancré souligné à l'extérieur par une légère cassure dans la courbe et à fond légèrement concave. Pâte sableuse, brun gris avec de nombreux minuscules dégraissants en quartz et en terre cuite.  
D.O:180 mm.,D.F:126 mm.,H:46 mm.
3. Urne à bord en anneau canelé, à panse arrondie partagée en deux parties égales par deux sillons horizontaux et à fond très légèrement concave. Pâte grossière, blanc cassé avec des traces d'engobe brun gris et de minuscules dégraissants en quartz.  
D.O:180 mm.,D.M:220 mm.,D.F:80 mm.,H:223 mm.
4. Haut gobelet en forme de tonnelet à bord arrondi souligné par un sillon et à fond très légèrement concave. Pâte fine, brun clair.  
D.O:90 mm.,D.M:100 mm.,D.F:45 mm.,H:129 mm.
5. Bol complètement décomposé.



## PLANCHE 22

*T.43: 2 ème moitié II s.*

## Tombe 44.

Tombe ovale de 0,80 m. de longueur et de 0,65 m. de profondeur. Dépôt d'ossements incinérés en paquet à côté du mobilier.

1. Patère à bord arrondi rentrant et à fond légèrement concave. Pâte sableuse, brun gris très clair.

D.O:171 mm.,D.M:188 mm.,D.F:140 mm.,H:40 mm.

2. Tasse sigillée Drag. 33 à parois légèrement concaves. Pâte rouge foncé et vernis complètement disparu.  
D.O:96 mm.,D.F:42 mm.,H:51 mm.
3. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse allongée et à anneau support. Pâte fine, brun clair.  
D.O:33 mm.,D.M:156 mm.,D.F:55 mm.,H:253 mm.
4. Haut gobelet à bord un peu épaissi souligné par un fin sillon et à anneau support. Pâte fine brun foncé.  
D.O:90 mm.,D.M:102 mm.,D.F:51 mm.,H:139 mm.
5. Petit gobelet en forme de tonnelet à bord épaissi souligné par un sillon et à fond plat. Pâte gréseuse, gris clair avec des taches plus foncées sur les parois et d'innombrables minuscules dégraissants en quartz.  
D.O:72 mm.,D.M:84 mm.,D.F:41 mm.,H:89 mm.
6. Bol à bord épaissi et aplati incliné vers l'intérieur et souligné par un sillon, à panse aplatie et à fond légèrement repoussé. Pâte gréseuse, brun rouge dont l'engobe est entièrement disparu.  
D.O:115 mm.,D.M:119 mm.,D.F:36 mm.,H:63 mm.
7. Patère à large bord échancré et à fond légèrement concave. Pâte fine, friable, brun rouge.  
D.O:180 mm.,D.F:134 mm.,H:40 mm.

**Tombe 45.**

Paquet d'ossements incinérés associé à des charbons de bois déposé sur une surface de 0,50 m. de diamètre à 0,35 m. de profondeur. Absence de mobilier.

**Tombe 46.**

Tombe carrée de 0,65 m. de côté, très bien délimitée, aux parois verticales et dont le fond est tapissé d'une couche de 5 cm. d'épaisseur de gros charbons de bois sur laquelle étaient déposés le paquet d'ossements incinérés et le mobilier. Profondeur: 0,55 m.

1. Patère à large bord échancré souligné par un large sillon et à fond concave. Pâte friable, brune fumée ou avec des traces d'engobe brun gris foncé sur les parois.  
D.O:225 mm.,D.F:176 mm.,H:51 mm.




PLANCHE 23

T.44: 2 ème moitié II s.

T.45: Sans mobilier.

T.46: II - 1 ère moitié III s.

2. Gobelet à bord arrondi, à petit col légèrement concave, à panse ronde et à fond plat. Pâte fine, brun clair à engobe brun gris foncé.

D.O:71 mm.,D.M:103 mm.,D.F:33 mm.,H:90 mm.

3. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ovoïde et anneau support. Pâte fine, brun très clair avec des petits dégraissants en quartz.

D.O:34 mm.,D.M:114 mm.,D.F:46 mm.,H:194 mm.

#### Tombe 47.

Tombe rectangulaire de 0,90 m. sur 0,70 m. aux parois verticales bien délimitées. Profondeur:0,60 m. Paquet d'ossements incinérés dans la moitié sud de la tombe, mobilier dans la moitié nord. L'urne 6 était brisée et les tessons dispersés 0,20 m. au-dessus du dépôt.

1. Patère à large bord échancré et à fond plat orné de deux cercles à peine visibles au centre. Pâte grossière, brun très clair avec des petits dégraissants en quartz et en terre cuite.

D.O:226 mm.,D.F:165 mm.,H:46 mm.

2. Patère à bord arrondi et épaissi rentrant et à fond concave. Pâte friable, brun clair avec des traces d'engobe brun foncé sur les parois.

D.O:186 mm.,D.M:207 mm.,D.F:136 mm.,H:45 mm.

3. Cruche à bord en bandeau concave, à goulot étroit, à anse manquante, à panse allongée et à anneau support. Pâte fine brun gris très clair avec quelques dégraissants en terre cuite.

D.O:42 mm.,D.M:154 mm.,D.F:63 mm.,H:269 mm.

4. Gobelet à petite lèvre déversée au bord, à col légèrement concave souligné par une cassure dans la courbe, à panse anguleuse ornée de trois bandes horizontales guillochées délimitées par de fins sillons et à fond concave. Pâte fine blanche à engobe brun gris foncé partiellement disparu.


D.O:76 mm.,D.M:116 mm.,D.F:41 mm.,H:106 mm.

5. Grand rasoir ou couteau en fer.

6. Grande urne déformée à bord en anneau, à haute panse et à fond concave. Pâte gréseuse, gris clair avec des traces d'engobe gris foncé et d'innombrables dégraissants en quartz.

D.O:180 mm.,D.M:253 mm.,D.F:91 mm.,H:225 mm. et 235 mm.

7. Petit gobelet brun complètement décomposé.



## PLANCHE 24

T.47: 2<sup>ème</sup> moitié II - 1<sup>ère</sup> moitié III s.

T.48: Indatable.

T.49: Sans mobilier.

**Tombe 48.**

Petite tombe de 0,50 m. de diamètre et de 0,45 m. de profondeur. Les restes d'une urne en pâte fine, brune, partiellement démolie par la charrue contenait les ossements incinérés.

**Tombe 49.**

Petit foyer de 0,40 m. de diamètre enfoui à 0,45 m. de profondeur contenant les ossements incinérés.

**Tombe 50.**

Tombe de 0,80 m. de diamètre et de 0,50 m. de profondeur. Grand dépôt d'ossements incinérés mêlés à des charbons de bois et contenant une monnaie en bronze de Marc-Aurèle.

1. Petit cylindre en fer légèrement courbe.
2. Gobelet à bord un peu épaissi, à petit col concave, à panse ronde et à fond plat. Pâte fine, gréseuse, brun gris clair. D.O:74 mm.,D.M:100 mm.,D.F:55 mm.,H:104 mm.
3. Patère à large bord aplati souligné par un sillon et à fond concave. Pâte gréseuse, brun gris très clair avec une infinité de minuscules dégraissants en quartz apparents. D.O:183 mm.,D.F:145 mm.,H:50 mm.
4. Patère à bord arrondi rentrant et à fond concave délimité à l'intérieur par un fin bourrelet et orné de trois larges sillons concentriques. Pâte gréseuse, brun très clair avec des dégraissants en quartz. D.O:149 mm.,D.M:166 mm.,D.F:137 mm.,H:31 mm.
5. Fragment d'une tasse sigillée Drag.27.
6. Cruche complètement décomposée.
7. Monnaie en bronze de Marc-Aurèle.


**Tombe 51.**

Petite fosse de 0,40 m. de diamètre et de 0,50 m. de profondeur contenant des charbons de bois et quelques ossements incinérés. Absence de mobilier.

**Tombe 52.**

Tombe de 0,60 m. de diamètre et de 0,50 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés contenait deux fragments de bracelets en verre déformés par le feu et se trouvait sous un foyer avec de nombreux charbons de bois.

1. Deux fragments de bracelets en verre jaune verdâtre imitant l'ambre déformé par le feu. Face plane à l'intérieur, trilobée à l'extérieur.



## PLANCHE 25

T.50: 3<sup>ème</sup> quart II s.

T.51: Sans mobilier.

T.52: LT III finale.

T.53: Milieu II s.

**Tombe 53.**

Tombe ovale de 0,85 m. de longueur et de 0,70 m. de profondeur. contenant de nombreux charbons de bois. Dépôt d'ossements incinérés en paquet à côté du mobilier.

1. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse allongée et à anneau support. Pâte fine, sableuse, brun gris avec des taches plus claires et plus foncées.  
D.O:30 mm.,D.M:113 mm.,D.F:51 mm.,H:185 mm.
2. Tasse sigillée Drag.33 à parois légèrement concaves dont le vernis a totalement disparu.  
D.O:92 mm.,D.F:38 mm.,H:43 mm.
3. Gobelet à bord aminci, à col concave souligné par un bourrelet, à panse ronde, à parois fines, à petit pied et fond légèrement concave. Pâte très fine, brun rouge à engobe noir.  
D.O:86 mm.,D.M:128 mm.,D.F:53 mm.,H:133 mm.
4. Patère à large bord échancré, à hautes parois rectilignes, à fond concave orné de deux profonds sillons circulaires à l'intérieur. Pâte gréseuse, blanche avec d'innombrables dégraissants en quartz apparents.  
D.O:163 mm.,D.F:112 mm.,H:47 mm.
5. Coupe sigillée Drag.40 à bord arrondi souligné par un fin sillon à l'intérieur et avec un petit sillon circulaire au centre du fond. Pâte fine, rouge foncé dont le vernis brillant a partiellement disparu.  
D.O:120 mm.,D.F:55 mm.,H:51 mm.
6. Gobelet en forme de tonnelet à bord aminci et à fond légèrement concave. Pâte fine, brune à engobe brun gris foncé.  
D.O:80 mm.,D.M:113 mm.,D.F:49 mm.,H:104 mm.
7. Pièce en fer indéterminable.

**Tombe 54.**

Tombe de 0,50 m. de diamètre et profonde de 0,40 m. Tous les objets du mobilier semblaient brisés intentionnellement à côté du paquet d'ossements incinérés mêlés à des charbons de bois.

1. Gobelet à petite lèvre déversée soulignée par une gorge, à paroi sablée depuis le fond jusqu'à environ 20 mm. du bord




PLANCHE 26

T.54: Milieu II s.

et à fond un peu concave. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé.

D.O:73 mm.,D.M:86 mm.,D.F:33 mm.,H:96 mm.

2. Fragment d'une grande cruche à bord en bandeau concave et à anse à deux côtes à l'extérieur. Pâte gréseuse, très dure, gris clair. D.O:42 mm.
3. Cruche à bord en bandeau concave, à anse ovale, à panse ronde et à anneau support. Pâte fine, brun clair.  
D.O:40 mm.,D.M:135 mm.,D.F:53 mm.,H:195 mm.
4. Patère à bord élargi, à parois rectilignes et à fond plat. Pâte fine, blanc cassé.  
D.O:220 mm.,D.F:185 mm.,H:39 mm.
5. Patère à bord arrondi souligné par deux larges sillons et un autre sillon délimite le fond concave. Pâte grossière, gris très clair avec des taches gris foncé sur les parois et des dégraissants en terre cuite.  
D.O:220 mm.,D.F:170 mm.,H:51 mm.

**Tombe 55.**

Tombe carrée de 0,80 m. de côté et de 0,60 m. de profondeur. Le fond en cuvette était tapissé d'une fine couche de terre noire avec des charbons de bois. Le paquet d'ossements incinérés était déposé au centre et contenait une monnaie en bronze décomposée. Une autre monnaie en bronze d'Antonin le Pieux, en s'oxydant, a permis la conservation de deux bouts de tissus (analysés plus loin).

Une urne à bord en anneau échancré et ornée de deux sillons sur la panse semblable à celle de la tombe 43 avait été brisée intentionnellement et les tessons dispersés dans le remplissage de la tombe.

**Tombe 56.**

Foyer de 0,50 m. de diamètre enfoui à 0,50 m. de profondeur contenant un clou en fer, un tesson de poterie et quelques esquilles d'os brûlés.

**Tombe 57.**

Tombe de 0,80 m. de diamètre et de 0,60 m. de profondeur. Les ossements incinérés étaient déposés en paquet à côté du mobilier et contenait la fibule en bronze. Peu de charbons de bois.

1. Grand bol à bord épaissi, aplati et incliné vers l'intérieur souligné par un sillon, à panse partagée par deux sillons horizontaux et à fond très légèrement concave. Pâte gréseuse, blanche avec un infini de minuscules dégraissants en quartz apparents.  
D.O:200 mm.,D.F:75 mm.,H:107 mm.
2. Cruche à bord en bandeau concave, sans anse, à panse ronde et à anneau support. Pâte fine, brune.  
D.O:38 mm.,D.M:128 mm.,D.F:52 mm.,H:193 mm.
3. Grand bol identique au n°1. H:115 mm.
4. Fibule à ressort en bronze. Arc à section circulaire non orné et plié à angle droit.
5. Urne en forme de tonnelet à bord arrondi et à fond plat. Pâte poreuse, noire.  
D.O:125 mm.,D.M:195 mm.,D.F:86 mm.,H:125 mm.
6. Haut gobelet à bord arrondi, à col légèrement concave, à panse ornée d'une large bande délimitée par deux sillons




PLANCHE 27

*T.55: 139 - 161.*

*T.56: Indatable.*

*T.57: Milieu II s.*

horizontaux comblée de 14 lignes de petits sillons verticaux réalisés à la roulette et à fond légèrement concave orné à l'extérieur de deux sillons concentriques. Pâte fine, brune. D.O:97 mm., D.M:147 mm., D.F:71 mm., H:191 mm.

**Tombe 58.**

Tombe de 0,60 m. de diamètre et de 0,55 m. de profondeur. Une couche de charbons de bois recouvrait tout le fond de la fosse et la plupart des nombreux ossements incinérés y étaient incorporés ainsi que le mobilier. Le tout était surmonté par les fragments des poteries brisées intentionnellement.

1. Gobelet à bord arrondi un peu épaissi, à court col légèrement concave souligné par une cassure dans la courbe, à panse anguleuse et à fond plat. Pâte fine, brun rouge.  
D.O:75 mm.,D.M:100 mm.,D.F:35 mm.,H:85 mm.
2. Bol à bord en anneau incliné vers l'extérieur et orné de deux fins sillons, à panse également ornée de deux sillons et à fond légèrement concave. Pâte gréseuse, brun gris très clair avec une infinité de minuscules dégraissants en quartz apparents. D.O:158 mm.,D.F:60 mm.,H:69 mm.
3. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse allongée et à anneau support. Pâte sableuse, brun très clair avec une multitude de minuscules dégraissants en quartz.  
D.O:33 mm.,D.M:146 mm.,D.F:60 mm.,H:250 mm.
4. Parmi les tessons dispersés, plusieurs appartiennent à un petit vase en pâte blanche à engobe brun gris foncé orné de motifs animaliers à la barbotine.

**Tombe 59.**

Tombe de 0,70 m. de diamètre et de 0,45 m. de profondeur. Important paquet d'ossements incinérés à côté du mobilier. Peu de charbons de bois.

1. Haut et étroit gobelet à bord arrondi, à col légèrement concave, à panse allongée ornée de deux sillons à la base soulignant une zone guillochée effacée et à fond concave. Pâte fine, grisé à engobe brun gris foncé.  
D.O:71 mm.,D.M:98 mm.,D.F:54 mm.,H:148 mm.
2. Petite coupe sigillée Drag.40 en pâte rouge clair dont le vernis brillant a totalement disparu.  
D.O:98 mm.,D.F:48 mm.,H:40 mm.
3. Petit gobelet à bord arrondi et à fond plat. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé.




PLANCHE 28

T.58: 2 ème moitié II s.

T.59: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.

D.O:56 mm.,D.M:83 mm.,D.F:33 mm.,H:94 mm.

4. Patère à large bord échancré, à parois rectilignes et à fond très légèrement concave. Pâte fine, brune avec de fines paillettes de micas sur les parois.

D.O:165 mm.,D.F:132 mm.,H:39 mm.

5. Grande coupe sigillée Drag.32 avec sigle effacé au fond. Pâte rouge clair dont le vernis a totalement disparu.

D.O:161 mm.,D.F:86 mm.,H:40 mm.

6. Lame en fer à tige ronde (25 mm.) puis plate (16 à 25 mm.) courbe et élargie à l'extrémité tranchante (40 mm.)

7. Cruche à bord en bandeau concave, à court goulot, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse allongée et à anneau support. Pâte gréseuse, blanc cassé.

D.O:40 mm.,D.M:140 mm.,D.F:60 mm.,H:255 mm.

8. Restes d'une petite coupe en bronze complètement décomposée.

#### Tombe 60.

Tombe carrée de 0,90 m. de côté et de 0,70 m. de profondeur. Parois verticales délimitées par quelques plaquettes en grès. Paquet d'ossements incinérés dans un coin contenant un arc de fibule en bronze. L'urne, le couvercle et la patère étaient brisés intentionnellement et les tessons dispersés entre le mobilier. Peu de charbons de bois.

1. Grand bol à bord épaissi souligné par un sillon et à fond plat. Pâte fine, blanche.

D.O:175 mm.,D.F:55 mm.,H:86 mm.

2. Couvercle en pâte identique à celle du bol.

D:162 mm.,H:45 mm.

3. Petite patère à bord arrondi et à fond plat délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte identique à celles des deux récipients précédents.

D.O:155 mm.,D.F:100 mm.,H:36 mm.

4. Cruche à lèvre déversée, à goulot court, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde, à pied étroit et à fond plat. Pâte fine, blanche.

D.O:55 mm.,D.M:153 mm.,D.F:49 mm.,H:228 mm.

5. Grande urne à large bord échancré et cannelé, à épaule ornée de deux fins sillons parallèles et à fond plat. Pâte sableuse, gris brun clair contenant de nombreux minuscules cailloux.

D.O:187 mm.,D.M:242 mm.,D.F:92 mm.,H:230 mm.




PLANCHE 29


T.60: Fin II - 1 ère moitié III s.

6. Demi plaquette à onguents brisée d'époque en roche métamorphique verte de texture porphyrique probablement originaire des Alpes. (Détermination Prof. E. Poty U Lg).
7. Gobelet à bord aminci, à haut col délimité en bas par une cassure dans la courbe et à fond délimité par un bourrelet. Pâte fine, brun très clair.  
D.O:68 mm.,D.M:105 mm.,D.F:45 mm.,H:127 mm.
8. Cruche à bec verseur, à large goulot souligné par deux fins sillons, à large anse à deux côtes à l'extérieur, à panse légèrement aplatie et à fond plat. Pâte friable, blanche avec une multitude de minuscules dégraissants en quartz et des graviers.  
D.O:70 mm.,D.M:156 mm.,D.F:58 mm.,H:233 mm.
9. Arc à section ovale lisse d'une fibule en bronze.

**Tombe 61.**

Tombe de 0,70 m. de diamètre et de 0,45 m. de profondeur. Ossements en paquet à côté du mobilier et contenant une monnaie en bronze. Peu de charbons de bois. Un tesson LT a été retrouvé dans le remplissage.

1. Bol avec petite lèvre extérieure au bord et à fond plat. Pâte gréseuse, brun très clair avec des petits dégraissants en quartz.  
D.O:150 mm.,D.F:48 mm.,H:85 mm.
2. Gobelet à lèvre bilobée, à panse ornée de 7 dépressions ovales, à parois sablées depuis le fond jusqu'à 20 mm. du bord et à fond concave. Pâte fine, rouge à engobe brun gris foncé.  
D.O:87 mm.,D.M:100 mm.,D.F:44 mm.,H:120 mm.
3. Patère à bord épaissi à l'intérieur et à fond concave orné de trois sillons circulaires au centre. Pâte gréseuse, blanche avec une multitude de petits dégraissants en quartz et des petits graviers.  
D.O:163 mm.,D.F:129 mm.,H:40 mm.
4. Cruche à bord en bandeau concave, à mince anse ovale, à panse ronde et à anneau support. Pâte fine, brun très clair.  
D.O:35 mm.,D.M:133 mm.,D.F:47 mm.,H:190 mm.
5. Gobelet à lèvre bilobée, à panse sablée depuis le fond jusqu'à 20 mm. du bord et à fond concave. Pâte rouge à engobe brun gris foncé.  
D.O:88 mm.,D.M:98 mm.,D.F:47 mm.,H:118 mm.



## PLANCHE 30

*T.61: Milieu II s.*

*T.63: Sans mobilier.*

*T.62; Indatable.*

*T.64: 2 ème moitié I s.*

6. Gobelet à dépressions identique au n°2.

7. Bol identique au n°1.

8. Monnaie en bronze illisible.

**Tombe 62.**

Tombe détruite par la charrue. Quelques ossements brûlés et un tesson de poterie poreuse ont été retrouvés à 0,30 m. de profondeur.

**Tombe 63.**

Petit paquet d'ossements incinérés de 0,30 m. de diamètre enfoui à 0,40 m. de profondeur. Absence de mobilier.

**Tombe 64.**

Tombe de 0,60 m. de diamètre et de 0,50 m. de profondeur. Remplissage constitué de terre noire avec des charbons de bois. Ossements incinérés peu nombreux sous le vase.

1. Vase à bord arrondi, à col concave, à épaule arrondie, à parois fines et à anneau support. Pâte très fine, brun rouge à surface noire.

D.O:133 mm.,D.M:160 mm.,D.F:50 mm.,H:115 mm.

**Tombe 65.**

Tombe carrée de 0,90 m. de côté et de 0,55 m. de profondeur et à parois verticales. Dépôt d'ossements incinérés en paquet entouré du mobilier. Peu de charbons de bois mais terre noire recouvrant le paquet d'ossements.

1. Terrine sigillée Drag.45 à déversoir en gueule de lion et à anneau support surmonté de deux larges sillons. Vernis partiellement disparu.

D.O:182 mm.,D.M:187 mm.,D.F:77 mm.,H:82 mm.

2. Petite urne à bord en anneau, à panse ronde et à fond concave. Pâte fine, brun clair.

D.O:115 mm.,D.M:142 mm.,D.F:60 mm.,H:145 mm.


3. Fragment d'une fibule à ressort en bronze dont l'arc, large et mince est orné d'un motif longitudinal composé de chevrons juxtaposés compris entre deux sillons et deux lignes de petits points en relief.

4. Fibule à ressort en bronze dont le large arc plat est orné d'une ligne de fins pointillés.

5. Bol à bord en anneau incliné vers l'extérieur et orné de deux fins sillons, à panse également ornée de deux sillons et à fond plat. Pâte sableuse, brun très clair avec une multitude de minuscules dégraissants en quartz.

D.O:124 mm.,D.M:168 mm.,D.F:45 mm.,H:92 mm.

6. Gobelet à bord aminci, à col souligné par une cassure dans la courbe, à pied bien marqué et à fond plat. Pâte fine, brun clair. D.O:65 mm.,D.M:121 mm.,D.F:43 mm.,H:125 mm.



T.65

PLANCHE 31

T.65: Fin II - 1 ère moitié III s.

7. Patère à bord aminci et à fond concave délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte friable, brun très clair. D.O:163 mm.,D.F:132 mm.,H:43 mm.
8. Cruche à bec verseur, à large goulot souligné par deux sillons, à épaisse anse à deux côtes à l'extérieur et à fond plat. Pâte friable, brun très clair avec d'innombrables minuscules dégraissants en quartz. D.O:77 mm.,D.M:154 mm.,D.F:63 mm.,H:225 mm.
9. Couvercle en pâte très fine, feuilletée, brun très clair à engobe brun rosé. D:121 mm.
10. Patère à bord aminci et à fond concave délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte fine, brun très clair. D.O:142 mm.,D.F:107 mm.,H:37 mm.
11. Grande cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde et à fond plat. Pâte fine, blanche. D.O:46 mm.,D.M:195 mm.,D.F:86 mm.,H:300 mm.
12. Bouteille en verre à reflets bleu verdâtre, à large lèvre au bord, à fin goulot, à large anse plate avec de nombreux filets, à panse hexagonale légèrement conique et à fond orné d'un sigle central en creux, d'un cercle et de six points en relief. D.O:41 mm.,D.M:58 mm.,D.F:51 mm.,H:106 mm.
13. Petit gobelet en forme de tonnelet complètement décomposé.
14. Pièce en fer pourrie.
15. Fragments de verre.

#### Tombe 66.

Tombe de 0,50 m. de diamètre et de 0,35 m. de profondeur. Les ossements incinérés associés à de nombreux charbons de bois et à une monnaie fruste étaient déposés en paquet dans le fond de la fosse. Nombreux charbons de bois également dans le remplissage.

1. Patère à bord arrondi rentrant et à fond légèrement concave orné à l'intérieur de deux fins sillons circulaires. Pâte fine, brun clair. D.O:186 mm.,D.F:135 mm.,H:36 mm.
2. Gobelet semblable à celui de la tombe 44,5 complètement décomposé.

#### Tombe 67.

Tombe de 0,80 m. de diamètre et de 0,40 m. de profondeur. Impor-




PLANCHE 32

*T.66: 2 ème moitié II s.*

*T.67: Fin II - 1 ère moitié III s.*

tant paquet d'ossements incinérés avec une monnaie en bronze déposé à côté du mobilier.

1. Cruche à bec verseur, à très large goulot concave, à anse à deux côtes à l'extérieur et à large fond plat. Pâte gré-seuse, brun clair avec de nombreux dégraissants en quartz. D.O:74 mm.,D.M:136 mm.,D.F:66 mm.,H:207 mm.
2. Petit gobelet en forme de tonnelet à bord arrondi et à fond plat. Pâte gré-seuse, brun clair. D.O:50 mm.,D.M:81 mm.,D.F:38 mm.,H:78 mm.
3. Bol à large bord arrondi souligné par un large sillon et à fond plat. Pâte gré-seuse, brun clair avec d'innombrables minuscules dégraissants en quartz. D.O:150 mm.,D.F:55 mm.,H:88 mm.
4. Petit vase complètement décomposé.

5. Haut gobelet en forme de tonnelet identique à celui de la tombe 44,4.
6. Monnaie en bronze illisible.
7. Divers tessons brûlés dont un fragment de patère sigillée Drag.18/31.

**Tombe 68.**

Tombe carrée de 1,40 m. de côté et de 0,50 m. de profondeur. Parois verticales. Paquet d'ossements incinérés dans un coin de la fosse. Peu de charbons de bois. Des tessons d'une grande urne à bord en anneau étaient dispersés au-dessus du mobilier.

1. Coupe sigillée Drag.32 à bord arrondi dont le vernis a complètement disparu.  
D.O:172 mm.,D.F:80 mm.,H:48 mm.
2. Clochette en fer.
3. Grande cruche à bec verseur, à large goulot souligné par un large sillon peu profond, à anse large et mince à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde et à fond plat. Pâte gréseuse, brun clair avec d'innombrables minuscules dégraisants en quartz.  
D.O:87 mm.,D.M:210 mm.,D.F:73 mm.,H:302 mm.
4. Petite aryballe en verre à reflets verdâtres avec deux fines anses en forme de dauphin et petite dépression au fond.  
D.O:34 mm.,D.M:56 mm.,H:52 mm.
5. Terrine sigillée Drag.45 à déversoir en gueule de lion partiellement usé et à anneau support surmonté de deux larges sillons. Vernis complètement disparu.  
D.O:223 mm.,D.M:226 mm.,D.F:96 mm.,H:102 mm.
6. Grande cruche à bord en bandeau concave identique à celle de la tombe 65, complètement décomposée.
7. Urne à gros bord rond complètement écrasée et irréparable. Pâte fine, brun rouge, noire à l'extérieur.  
Forme analogue aux n°532 ou 539 de Gose.
8. Gobelet à bord arrondi, à col souligné par une cassure dans la courbe, à panse ornée de dépressions ovales avec deux ou trois lignes horizontales de pointillés à la roulette. Pâte fine, gris clair avec des traces d'engobe brun gris luisant. Vase irréparable mais analogue au type 22 b de Vanvinckenroye.




PLANCHE 33

T.68: Fin II s.

T.70: II s.

T.69: Indatable.

T.71: I - II s.

T.72: III s.

**Tombe 69.**

Important dépôt de terre noire de 0,20 m. d'épaisseur occupant une surface de 1,20 m. de diamètre à 0,50 m. de profondeur. Très rares ossements brûlés dispersés. Un vase complètement pourri était enfoui en bordure du dépôt.

**Tombe 70.**

Tombe de 1,20 m. de diamètre et de 0,45 m. de profondeur. Une surface de 0,50 m. de diamètre de terre noire avec de nombreux charbons de bois renfermait aussi quelques ossements incinérés et quelques tessons sigillées dont un morceau de tasse Drag.33 et occupait le centre de la fosse. Des fragments de deux cruches à bord en bandeau concave fortement décomposés étaient dispersés dans toute la tombe.

**Tombe 71.**

Tombe de 0,80 m. de diamètre et de 0,50 m. de profondeur. Les ossements incinérés et des tessons d'une urne poreuse noire étaient dispersés dans toute la fosse.

**Tombe 72.**

Tombe de 0,65 m. de diamètre et de 0,45 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés déposé au centre de la fosse contenait des fragments de fuseaux en os également brûlés. Très peu de charbons de bois.

1. Coupe en verre à reflets bleutés, à bord déversé, à panse ornée de guirlandes filamenteuses irrégulières appliquées et anneau support creux et irrégulier. Un manche s'attachait probablement à la partie manquante.

D.O:210 mm.,D.F:87 mm.,H:50 mm.


2. Deux fragments de fuseaux en os incinérés avec le corps.

**Tombe 73.**

Tombe de 0,65 m. de diamètre et de 0,40 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés se trouvait partiellement sous le bol sigillé. La patère 3 était brisée en deux parties qui n'étaient plus en connexion. Nombreux charbons de bois.

1. Gobelet à petite lèvre déversée soulignée par une gorge et à parois finement sablées depuis le fond jusqu'à 17 mm. du bord. Pâte fine, blanche, à engobe brun gris foncé.

D.O:93 mm.,D.M:110 mm.,D.F:39 mm.,H:116 mm.



## PLANCHE 34

T.73: Fin I - 1 ère moitié II s.

T.74: Indatable.

T.75: Sans mobilier.

T.76: Début II s.

2. Terrine sigillée à profil se rapprochant de Ritterling 6, à bord arrondi, à col droit lisse souligné par un bourrelet et à anneau support. Vernis brillant partiellement disparu. D.O:181 mm., D.M:186 mm., D.F:84 mm., H:79 mm.
3. Patère à bord arrondi souligné par un sillon et à fond plat. Pâte sableuse, gris très foncé presque noire avec des dégraisants en quartz. D.O:213 mm., D.F:165 mm., H:51 mm.

4. Urne en forme de tonnelet à bord arrondi et à fond plat.  
Pâte poreuse, noire.  
D.O:95 mm.,D.M:139 mm.,D.F:60 mm.,H:123 mm.
5. Fragment d'un vase sigillée démolie par la charrue et complètement décomposé.
6. Tessons appartenant à plusieurs vases décomposés.
7. Monnaie en bronze illisible.

**Tombe 74.**

Grand foyer de 2 m. de diamètre enfoui à 0,40 m. de profondeur. Nombreux charbons de bois et terre brûlée (ustrinum). Dans la terre de remplissage, quelques tessons de poterie appartenaient à une écuelle faite sans tour. Le paquet d'ossements incinérés occupait 0,30 m. de diamètre au sud du foyer.

**Tombe 75.**

Petit paquet d'ossements incinérés de 0,30 m. de diamètre à 0,35 m. de profondeur. Absence de mobilier.

**Tombe 76.**


Tombe de 0,55 m. de diamètre et de 0,75 m. de profondeur. Petit paquet d'ossements incinérés déposé à côté du mobilier. Nombreux charbons de bois.

1. Bouteille à lèvres épaisses, à large goulot souligné par un bourrelet, à panse aplatie et à anneau support. Pâte fine, brune avec des traces d'engobe brun gris foncé.  
D.O:51 mm.,D.M:139 mm.,D.F:52 mm.,H:165 mm.
2. Patère à large bord en anneau orné de deux fins sillons et à fond légèrement concave. Pâte sableuse, brun clair.  
D.O:210 mm.,D.F:155 mm.,H:49 mm.
3. Petit gobelet en pâte blanche complètement décomposé.

**Tombe 77.**

Tombe de 0,80 m. de diamètre et de 0,55 m. de profondeur dont 0,10 m. étaient creusés dans le schiste. Le paquet d'ossements incinérés se trouvait à côté du mobilier. Une couche de terre noire avec des charbons de bois et quelques tessons de poteries recouvrait le mobilier.

1. Bol à large bord en anneau orné de deux fins sillons, à panse ornée également de deux sillons et à fond plat. Pâte gréseuse, brun clair avec une multitude de dégraissants en quartz.  
D.O:180 mm.,D.F:60 mm.,H:102 mm.



## PLANCHE 35

*T.77: Milieu II s.*

2. Petite urne à bord en anneau, à court col et à fond plat. Pâte gréseuse, grise avec des taches plus claires et plus foncées sur les parois et une infinité de minuscules dégraisants en quartz.  
D.O:118 mm.,D.M:151 mm.,D.F:69 mm.,H:131 mm.
3. Fragment d'une fibule à charnière en bronze dont l'arc est orné de côtes longitudinales fortement en relief.
4. Gobelet à bord fin, à court col concave, à panse ronde ornée de 5 lignes de guirlandes en relief et à fond concave. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé.  
D.O:86 mm.,D.M:116 mm.,D.F:45 mm.,H:97 mm.

5. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur et à fond plat. Pâte sableuse, brun clair.  
D.O:33 mm.,D.M:113 mm.,D.F:45 mm.,H:180 mm.
6. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse allongée et à fond plat. Pâte fine, brun clair.  
D.O:34 mm.,D.M:141 mm.,D.F:59 mm.,H:235 mm.
7. Gobelet à bord arrondi, à petit col concave, à panse ronde et à anneau support. Pâte fine, brune. Type analogue à ceux de la tombe 39,1 et 2 mais irréparable.


**Tombe 78.**

Tombe en forme de poire de 2 m. de longueur et de 0,80 m. de largeur maximum. Profondeur:0,50 m. Terre noire avec des charbons de bois et de la terre brûlée sur toute la surface (ustrium). Petit paquet d'ossements incinérés à une extrémité. Une monnaie en bronze illisible et un gobelet biconique en terra nigra complètement pourri constituaient le mobilier funéraire.

**Tombe 79.**

Tombe de 0,70 m. de diamètre et de 0,60 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés se trouvait à côté du mobilier et renfermait 3 clous en fer. Les restes du bucher (terre noire, charbons de bois, quelques ossements brûlés et des tessons brûlés) étaient dispersés au-dessus du mobilier.

1. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde et à anneau support. Pâte gréseuse, blanc brunâtre.  
D.O:40 mm.,D.M:142 mm.,D.F:60 mm.,H:212 mm.
2. Patère tordue à large bord arrondi souligné par un large sillon et à fond très légèrement concave. Pâte gréseuse, gris brun.  
D.O:150 mm.,D.F:120 mm.,H:33 mm.
3. Gobelet à bord aminci, à col concave souligné par un bourrelet, à panse ronde, à pied marqué et à fond concave. Pâte fine, gris foncé (terra nigra).  
D.O:80 mm.,D.M:110 mm.,D.F:50 mm.,H:106 mm.
4. Bol à large bord en anneau orné de deux fins sillons, à panse également ornée de deux sillons et à fond plat. Pâte gréseuse, gris très clair avec des zones gris plus foncé avec une multitude de minuscules dégraissants en quartz.  
D.O:131 mm.,D.F:42 mm.,H:87 mm.



## PLANCHE 36

*T.78: Milieu I - milieu II s.*

*T.79: Milieu - fin II s.*

5. Petite coupe sigillée Drag.40 dont le vernis a complètement disparu.  
D.O:87 mm.,D.F:39 mm.,H:39 mm.
6. Petite tasse sigillée Drag.33 à parois légèrement concaves partagées en deux par un fin sillon horizontal. Pâte rouge clair. Vernis complètement disparu.  
D.O:89 mm.,D.F:37 mm.,H:48 mm.
7. Tasse sigillée Drag.33 à parois légèrement concaves partagées en deux par un sillon horizontal. Pâte rouge foncé. Vernis partiellement conservé.  
D.O:124 mm.,D.F:50 mm.,H:75 mm.

**Tombe 80.**

Tombe rectangulaire de 1,20 m. de longueur, d'1 m. de largeur et de 0,72 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés était déposé dans un coin. L'urne 1 avait été brisée intentionnellement et les fragments dispersés dans le remplissage. Peu de charbons de bois.

1. Grande urne à bord en anneau échancré et canelé souligné par deux fins sillons, à épaule arrondie et à fond plat. Pâte dure, blanche avec des fins cailloux.  
D.O:210 mm.,D.M:303 mm.,D.F:97 mm.,H:270 mm.
2. Garniture de bague ou de vase en pâte de verre noire représentant une figure humaine joufflue dans un contour perlé.  
Diamètre: 12 mm. Epaisseur maximum au niveau du front:5 mm.
3. Perle cotelée en pâte de verre bleu clair. D:15 mm.
4. Terrine sigillée Drag.45 à déversoir en gueule de lion partiellement effacé. Vernis presque entièrement disparu. Anneau support surmonté de deux larges sillons.  
D.O:200 mm.,D.F:86 mm.,H:103 mm.
5. Bol à bord en anneau échancré et canelé souligné par deux larges sillons et à fond plat avec bourrelet périphérique. Pâte friable, blanche crayeuse avec quartz apparents.  
D.O:168 mm.,D.F:62 mm.,H:104 mm.
6. Cruche à bec verseur, à large goulot souligné par un fin sillon, à anse à deux côtes à l'extérieur et à fond plat. Pâte friable, blanche, crayeuse avec des petits points noirs.  
D.O:63 mm.,D.M:145 mm.,D.F:60 mm.,H:220 mm.
7. Cuiller en fer à longuetige torsadée. L. totale:245 mm.
8. Petite patère à bord arrondi, à fond plat à l'extérieur et bombé à l'intérieur. Pâte sableuse, blanche.  
D.O:146 mm.,D.F:115 mm.,H:33 mm.
9. Urne à bord en anneau souligné par deux sillons et à anneau support. Pâte très friable, brun clair.  
D.O:136 mm.,D.M:185 mm.,D.F:65 mm.,H:173 mm.
10. Grande cruche à bord en bandeau concave, à court goulot, à anse à deux côtes à l'extérieur, à haute panse, à pied étroit et à anneau support. Pâte blanc brunâtre avec quelques dégrais-





PLANCHE 37

T.80: Fin II - 1 ère moitié III s.



## PLANCHE 38

*T.80: Fin II - 1 ère moitié III s.*

sants en quartz.

D.O:43 mm.,D.M:193 mm.,D.F:60 mm.,H:310 mm.


11.Petit vase complètement décomposé.

**Tombe 81.**

Couche de 5 à 10 cm. d'épaisseur et de 0,55 m. de diamètre de terre noire contenant des charbons de bois, des tessons de poteries pourris, des ossements incinérés dispersés et une monnaie en bronze illisible. Profondeur:0,55 m. Absence de mobilier.

**Tombe 82.**

Tombe présentant une structure identique à la tombe 81 dans laquelle était déposé le mobilier.



## PLANCHE 39

*T.81: Indatable.*

*T.82: 69 - début II s.*

*T.83: 2 ème moitié II s.*

1. Fragment d'une petite coupe à bord en anneau courbé et à anneau support. Pâte très fine, rouge (imitation Drag.35).  
D.O:80 mm., D.F:38 mm., H:35 mm.
2. Fibule à ressort en bronze, brûlée, dont l'arc est orné d'un sillon médian.
3. Fragments d'une patère à bord incliné vers l'intérieur, à parois verticales légèrement concaves de même que le fond. Pâte gréseuse, gris foncé.  
D.O:196 mm., D.F:175 mm., H:44 mm.

**Tombe 83.**

Tombe ovulaire de 0,80 m. de longueur et de 0,60 m. de profondeur. Le mobilier était déposé dans une couche de terre noire de 5 cm. d'épaisseur contenant des charbons de bois et quelques ossements brûlés dispersés. Paquet d'ossements incinérés à côté du mobilier. Les tessons de la patère 1 étaient dispersés dans toute la tombe.


1. Patère à bord arrondi souligné par un large sillon et à mince fond légèrement concave. Pâte grossière, brun clair à engobe gris.  
D.O:178 mm.,D.F:150 mm.,H:48 mm.
2. Gobelet à lèvre déversée soulignée par deux fins sillons, à panse ornée de 7 dépressions ovales et d'un fin sillon à la base et à fond concave. Parois sablées depuis le fond jusqu'à 17 mm. du bord. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé.  
D.O:73 mm.,D.M:95 mm.,D.F:32 mm.,H:98 mm.
3. Haute patère à bord arrondi souligné par deux larges sillons et à fond plat. Pâte grossière, gris brun avec des dégraisants en quartz et en terre cuite.  
D.O:197 mm.,D.F:163 mm.,H:66 mm.
4. Petit gobelet en forme de tonnelet à bord arrondi et à fond plat. Pâte gréseuse, brune avec des traces d'engobe gris.  
D.O:63 mm.,D.M:89 mm.,D.F:50 mm.,H:73 mm.
5. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde et à anneau support. Pâte gréseuse, blanche.  
D.O:41 mm.,D.M:141 mm.,D.F:56 mm.,H:200 mm.

**Tombe 84.**

Petit dépôt de terre noire de 0,30 m. de diamètre contenant les ossements incinérés, de nombreux charbons de bois et l'arc d'une fibule en bronze brûlée enfoui à 0,35 m. de profondeur.

**Tombe 85.**

Tombe de 0,80 m. de diamètre et profonde de 0,60 m. Couche de terre noire de 5 cm. d'épaisseur contenant peu d'os brûlés, des charbons de bois et 3 clous en fer. Le mobilier était déposé sur cette couche. Le paquet d'ossements incinérés se trouvait partiellement sous le bol 2. Quelques tessons de poteries épars dans le remplissage.



## PLANCHE 40

*T.84: Indatable.*

*T.85: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.*

*T.86: 69 - fin I s.*

1. Cruche à bord en bandeau concave, à court goulot, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ovoïde et à anneau support. Pâte fine, très dure, brune.

D.O:33 mm., D.M:116 mm., D.F:49 mm., H:190 mm.

2. Bol à large bord aplati souligné par un sillon peu profond et à fond plat. Pâte gréseuse, gris foncé.  
D.O:145 mm.,D.F:45 mm.,H:72 mm.
3. Haut gobelet à fine lèvre déversée, à panse ronde ornée de larges sillons horizontaux délimitant des bandes guillochées fortement effacées et à anneau support. Pâte sableuse, brun gris. D.O:111 mm.,D.M:147 mm.,D.F:50 mm.,H:134 mm.
4. Bol à bord épaissi et arrondi et à fond plat. Pâte gréseuse, brune sur la moitié du vase, gris foncé sur l'autre moitié avec de nombreux petits dégraissants en quartz.  
D.O:140 mm.,D.F:45 mm.,H:77 mm.

**Tombe 86.**

Grande tombe ovale de 1 X 1,80 m. et profonde de 0,55 m. La plus grande partie de la tombe était tapissée d'une couche de terre noire brûlée de 5 à 10 cm. d'épaisseur contenant des charbons de bois et de rares ossements incinérés (bustum). Le mobilier était déposé à côté de cette zone.

1. Coupe sigillée Drag.36 à bord en anneau orné de feuilles d'acanthé presque effacées, à petit anneau support et à fond très concave.  
D.O:159 mm.,D.F:67 mm.,H:37 mm.
2. Vase à bord arrondi, à haut col concave, à épaule arrondie, à parois fines et à anneau support. Pâte fine, brun rouge à engobe noir.  
D.O:112 mm.,D.M:190 mm.,D.F:63 mm.,H:172 mm.

**Tombe 87.**


Tombe de 0,70 m. de diamètre et de 0,35 m. de profondeur tapissée d'une couche de terre noire avec de très rares ossements incinérés au centre de laquelle était déposée la coupe.

1. Grande coupe évasée à bord arrondi et à petit anneau support. Pâte feuilletée, onctueuse, brune.  
D.O:245 mm.,D.F:80 mm.,H/62 mm.

**Tombe 88.**

Tombe de 0,60 m. de diamètre et de 0,80 m. de profondeur renfermant un important paquet d'ossements incinérés associé à des fragments d'un gobelet en terra nigra, d'une patère blanche et d'un vase brun guilloché.

1. Fragment d'un vase à bande de décor gaufré en pâte fine, brune.



## PLANCHE 41

T.87: Flavier.

T.88: 1 ère moitié I s.

T.89: 2 ème moitié I - 1 ère moitié II s.

T.90: Indatable.

T.91: Sans mobilier.

T.92: Fin I - 1 ère moitié II s.

**Tombe 89.**

Tombe de 0,80 X 0,70 m. et de 0,55 m. dont deux parois verticales sont creusées dans le schiste et dont le fond était recouvert d'une couche de 5 cm. d'épaisseur de bois brûlé. Le remplissage contenait également des charbons de bois.

1. Gobelet biconique en terra nigra, irréparable.  
D.M:180 mm.,D.F:60 mm.
2. Bracelet en bronze mal conservé constitué de trois fils torsadés dont les extrémités sont ornées de tampons un peu aplatis.

**Tombe 90.**

Tombe de 0,30 m. de diamètre et de 0,35 m. de profondeur endommagée par la charrue. Le fond d'un grand vase en pâte blanche recouvrait le petit paquet d'ossements incinérés.

**Tombe 91.**

Foyer d'1,20 X 0,80 m. (bustum) enfoui à 0,35 m. de profondeur au bord duquel était déposé le paquet d'ossements incinérés de 0,20 m. de diamètre. Absence de mobilier.

**Tombe 92.**

Cuvette superficielle de 0,30 X 0,50 m. et de 0,40 m. de profondeur remplie de charbons de bois associés à quelques ossements brûlés et tessons dispersés dont un fragment de patère sigillée Drag.18/31, le fond d'un petit gobelet en pâte fine gris très foncé et un morceau de la panse d'une cruche en pâte gréseuse très dure, crème.

1. Gobelet incomplet à lèvre déversée soulignée par une gorge, à parois épaisses sablée depuis le fond jusqu'à 15 mm. du bord et à fond plat. Pâte fine, grise à engobe brun gris foncé.

D.M:60 mm.,D.F:24 mm.,H:63 mm.

**Tombe 93.**


Tombe carrée d'1 m. de côté et de 0,45 m. de profondeur endommagée par la charrue. Paquet d'ossements incinérés déposé au centre, au milieu du mobilier.

1. Paquet d'ossements incinérés.
2. Patère à bord aminci et à fond légèrement concave. Pâte fine, dure, blanc jaunâtre.

D.O:136 mm.,D.F:87 mm.,H:38 mm.

3. Bol à bord en anneau échancré, à col droit et à fond plat. Pâte feuilletée, grise, brun à l'extérieur avec des dégraisants en quartz.

D.O:100 mm.,D.F:35 mm.,H:60 mm.



## PLANCHE 42

T.93: II s.

4. Patère à bord aminci et à fond légèrement concave délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte feuilletée à surface fissurée, brun gris clair.  
D.O:139 mm., D.F:87 mm., H:38 mm.
5. Deux patères presque identiques à bord arrondi et à fond légèrement concave délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte feuilletée, blanc jaunâtre.  
D.O:141/147 mm., D.F:83/90 mm., H:40/42 mm.

6. Aryballe en verre transparent bleuté avec de nombreuses bulles d'air. D.O:31 mm.,D.M:51 mm.,H:50 mm.
7. Gobelet incomplet à panse ronde ornée d'une bande guillochée fortement éffacée et à fond concave. Pâte fine, blanche à engobe brun clair presque entièrement disparu.  
D.M:124 mm.,D.F:45 mm.
8. Rasoir en fer pourri.
9. Couvercle en pâte grossière, blanc jaunâtre avec des dégraisants en quartz et en terre cuite apparents.  
D:127 mm.
10. Vase complètement décomposé.
11. Cruche à bord en bandeau concave, à deux anses à deux côtes, à goulot souligné par trois sillons, à panse ronde et à anneau support. Pâte fine, blanc jaunâtre.  
D.O:53 mm.,D.M:155 mm.,D.F:64 mm.,H:225 mm.
12. Cruche en pâte blanche très fragmentée et irréparable.
13. Fragment du fond d'une patère emportée par la charrue.


#### Tombe 94.

Quelques ossements incinérés étaient répartis sur une surface d'environ un mètre carré juste sous la couche arable.

#### Tombe 95.

Tombe rectangulaire de 0,80 X 0,60 m. et de 0,70 m. de profondeur. Dépôt d'ossements incinérés à une extrémité. La tombe était surmontée d'une couche noire avec de très nombreux charbons de bois sur une surface de 1,10 m. de diamètre.

1. Paquet d'ossements incinérés.
2. Gobelet à bord arrondi légèrement épaissi, à col concave, à panse ronde ornée de sillons lissés plus ou moins parallèles et à fond orné de deux sillons circulaires à l'extérieur.  
Pâte fine, dure, blanc jaunâtre.  
D.O:75 mm.,D.M:111 mm.,D.F:44 mm.,H:90 mm.
3. Probablement les restes d'une divinité en terre cuite blanche, malheureusement trop fragmentaire et à surface trop abimée pour être reconstituée et déterminable.
4. Coupe sigillée Drag.40 bien conservée avec dans le fond le sigle PRIMVS au milieu d'un cercle.  
D.O:119 mm.,D.F:55 mm.,H:44 mm.
5. Coupe sigillée Drag.32 fortement abimée, à bord échancré et dont le vernis a entièrement disparu.  
D.O:154 mm.,D,F:73 mm.H:36 mm.



## PLANCHE 43

*T.94: Indatable.*

*T.95: 2 ème moitié II s.*

6. Tasse sigillée Drag.33 à parois légèrement concaves, à sigle effacé dans la fond et à vernis complètement disparu.  
D.O:122 mm.,D.F:50 mm.,H:62 mm.
7. Patère à large bord échancré souligné par un fin sillon, à parois rectilignes et à fond plat orné de deux sillons concentriques à l'intérieur. Pâte grossière, blanche avec d'innombrables petits cailloux en quartz apparents.  
D.O;174 mm.,D.F:135 mm.,H:46 mm.

8. Bol à bord arrondi, épaissi et rentrant souligné par deux sillons et à fond plat. Pâte friable, blanche.  
D.O:128 mm.,D.M:141 mm.,D.F:47 mm.,H:86 mm.
9. Cruche à goulot évasé orné de six sillons, à anse à trois côtes à l'extérieur, à panse aplatie et à fond plat. Pâte fine, blanche.  
D.O:55 mm.,D.M:160 mm.,D.F:55 mm.,H:207 mm.
10. Tasse sigillée Drag.33 à bord arrondi souligné par un sillon à l'intérieur, à parois droites et à vernis partiellement disparu.  
D.O:101 mm.,D.F:41 mm.,H:55 mm.
11. Petit gobelet à lèvre déversée soulignée par une gorge et à fond plat étroit. Pâte fine, brun clair à engobe brun gris foncé et à parois très finement sablées.  
D.O:49 mm., D.M:55 mm.,D.F:24 mm.,H:69 mm.
12. Petite fiole en verre complètement déformée à épaisse lèvre au bord associée aux ossements incinérés.


#### Tombe 96.

Petite tombe carrée de 0,40 m. de côté et de 0,55 m. de profondeur. Petit paquet d'ossements incinérés associés à des charbons de bois. Trois clous en fer.

1. Paquet d'ossements incinérés.
2. Grande patère à large bord canelé, à fond concave orné de trois sillons concentriques. Pâte grossière, brune avec de nombreux dégraissants en quartz, en terre cuite et des cailloux.  
D.O:223 mm.,D.F:160 mm.,H:60 mm.
3. Tasse sigillée Drag.33 à parois légèrement concaves, fortement abimée et à vernis totalement disparu.  
D.O:128 mm.,D.F:52 mm.,H:70 mm.
4. Tasse sigillée Drag.33 à parois légèrement concaves, abimée et à vernis totalement disparu.  
D.O:101 mm.,D.F:37 mm.,H:52 mm.
5. Vase pourri.
6. Cruche complètement décomposée.
7. Bol ou couvercle à bord épaissi irréparable. Pâte feuilletée, très friable, brune.  
D.O:127 mm.,D.F:31 mm.,H:50 mm.

#### Tombe 97.

Tombe rectangulaire de 0,50 X 0,40 m. et de 0,60 m. de profondeur. Le dépôt d'ossements incinérés associés à quelques rares



## PLANCHE 44

T.96: II s.

T.97: II s.

charbons de bois occupait presque la moitié de la surface de la tombe.

1. Paquet d'ossements incinérés dans lequel se trouvait une partie d'une petite plaque en os brûlée à bords inclinés brisée au niveau de deux petites perforations. L:18 mm., épaisseur:3 mm.
2. Bol à large bord en anneau échancré et à fond légèrement concave. Pâte sableuse, brune.  
D.O:117 mm.,D.M:124 mm.,D.F:53 mm.,H:86 mm.
3. Cruche à bord en bandeau concave et à anneau support en pâte brune, complètement décomposée. D.F:46 mm.
4. Patère en pâte fine, blanc jaunâtre complètement décomposée.  
D.O:+-17 mm.,H:+-40 mm.

**Tombe 98.**

Tombe carrée de 0,70 m. de côté et de 0,80 m. de profondeur. Paquet d'ossements incinérés déposé dans un coin. Très rares charbons de bois disséminés. Trois tessons de verre très fins.

1. Paquet d'ossement incinérés.
2. Aryballe en verre de teinte vert bouteille foncé dont les deux anses se prolongent par des filets côtelés courant sur les parois.  
D.O:31 mm.,D.M:54 mm.,H:56 mm.
3. Petite cruche irréparable à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur et à anneau support. Pâte fine, blanche. D.O:40 mm.,D.F:63 mm.
4. Gobelet dont le bord est brisé, à col rentrant, à panse ronde et à anneau support. Pâte fine, grise à engobe brun gris foncé.  
D.M:132 mm.,D.F:33 mm.,H:113 mm.
5. Cruche à bec verseur, à large goulot souligné par deux larges sillons, à anse à trois côtes à l'extérieur et à fond plat. Pâte un peu poreuse, blanc jaunâtre.  
D.O:83 mm.,D.M:192 mm.,D.F:83 mm.,H:252 mm.
6. Louche en fer à bec verseur transversal et à long manche plat terminé par un ardillon relevé.  
L. totale:520 mm.,L. manche:360 mm.,Ep. manche:3 à 5 mm.,  
l. manche au milieu:17 mm.H. louche:51 mm.,D.louche:155 mm.
7. Terrine à bord un peu rentrant, à large lèvre tombante, à étroit déversoir, à fond plat et quartz à l'intérieur. Pâte blanche.  
D.O:113 mm.,D.M:128 mm.,D.F:92 mm.,H:105 mm.
8. Bol à large bord échancré et canelé, à panse ornée de deux sillons et à fond plat. Pâte grossière, blanche.  
D.O:146 mm.,D.M:149 mm.,D.F:49 mm.,H:95 mm.
9. Petite urne à bord en anneau et à fond plat. Pâte fine, blanche.  
D.O:140 mm.,D.M:170 mm.,D.F:55 mm.,H:152 mm.
10. Coupe sigillée Drag.40 à haut anneau support dont le vernis a complètement disparu.  
D.O:90 mm.,D.F:40 mm.,H:42 mm.
11. Deux petites rondelles en nacre (boutons?) dont l'axe paraît fixé avec de la pâte de verre noire.  
D:7 mm.,Epaisseur:1,5 mm.





PLANCHE 45

T.98: Fin II s.

**Tombe 99.**

Tombe carrée de 0,80 m. de côté et de 0,45 m. de profondeur. Le dépôt d'ossements incinérés se localisait dans un coin. Très rares charbons de bois dispersés.

1. Paquet d'ossements incinérés contenant un clou en fer et un goulot de cruche à bord en bandeau concave et à anse à deux côtes à l'extérieur en pâte dure, brune.
2. Tasse sigillée Drag.27 brûlée et non réparée.  
D.O:93 mm.,D.F:37 mm.,H:55 mm.
3. Patère sigillée Drag.31 à lèvre arrondie et à fond très concave dont le vernis a complètement disparu.  
D.O:173 mm.,D.F:85 mm.,H:45 mm.
4. Gobelet en forme de tonnelet à bord arrondi souligné par un sillon et à fond plat non réparable. Pâte fine, blanche.  
D.O:66 mm.,D.M:70 mm.,D.F:38 mm.,H:93 mm.
5. Urne à large bord échancré et canelé, à panse ornée de deux sillons et à fond plat non réparée. Pâte grossière, gris très clair, gris foncé sur le bord avec d'innombrables dégraissants en quartz apparents.  
D.O:200 mm.,D.M:219 mm.,D.F:90 mm.,H:193 mm.
6. Gobelet à lèvre triangulaire, à col souligné par une cassure dans la courbe et à fond légèrement concave. Pâte fine, sableuse, brun clair (non réparé).  
D.O:103 mm.,D.M:140 mm.,D.F:50 mm.,H:137 mm.
7. Fragment d'une cruche à large anse plate en pâte brun clair.
8. Bol à bord en anneau échancré et canelé, à panse ornée de deux sillons et à fond concave. Pâte grossière, gris brun, gris clair sur les parois.  
D.O:138 mm.,D.F:70 mm.,H:71 mm.
9. Fragment d'une cruche en pâte brune.
10. Patère à bord rentrant et à fond concave délimité par une cassure dans la courbe et orné de deux sillons concentriques. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé partiellement disparu. D.O:160 mm.,D.F:117 mm.,H:27 mm.



## PLANCHE 46

*T.99: 2 ème moitié II s.*

**Tombe 100.**

Tombe carrée de 0,60 m. de côté et de 0,50 m. de profondeur. Les ossements incinérés associés à de nombreux charbons de bois étaient dispersés sur tout le fond de la fosse. Quelques tessons de poteries dans le remplissage. Quatre clous en fer.

1. Petite cruche à bord en bandeau concave en pâte brune irréparable.
2. Patère à large bord échancré et à fond légèrement concave orné de trois sillons concentriques à l'intérieur. Pâte grossière, brun gris avec une multitude de minuscules dégraisants en quartz apparents.

D.O:168 mm.,D.F:139 mm.,H:43 mm.





PLANCHE 47

*T.100: II s.*

3. Petit gobelet en forme de tonnelet en pâte brun très clair irréparable et semblable à celui de la tombe 123. D.O:65 mm.
4. Petite urne en forme de tonnelet à bord arrondi et à fond plat. Pâte gréseuse, noire avec d'innombrables minuscules dégraissants en quartz.  
D.O:112 mm., D.M:150 mm., D.F:71 mm., H:132 mm.
5. Bol à bord en anneau orné de deux fins sillons et à panse également ornée de deux sillons, irréparable. Pâte grossière, brun clair avec de nombreux dégraissants en quartz. D.O:18 mm.  
Type Vanvinckenroye 116.
6. Couvercle incomplet à large bulbe irrégulier. Pâte gréseuse, orange à engobe brun gris. D.M:217 mm.

Parmi les ossements dispersés se trouvaient:

- un clou en fer.
- un petit tube en fer de 18 mm. de diamètre et de 20 mm. de longueur.
- un fragment du goulot et de la panse d'une cruche à bord en bandeau concave en pâte blanc jaunâtre. D.O:36 mm.
- un fragment d'une patère à bord arrondi et épaissi et à fond mal délimité. Pâte gris clair.



## PLANCHE 48

T.101: I s.(?)

T.102: I - II s.

**Tombe 101.**

Petite tombe rectangulaire de 0,40 X 0,30 cm. et de 0,40 m. de profondeur abimée par la charrue. Petit paquet d'ossements incinérés se trouvant partiellement sous un vase noir poreux décomposé.

1. Fragment d'un vase à bord déversé, à large goulot souligné par un fin bourrelet puis par un sillon. Pâte fine, gris clair. D.O:90 mm.
2. Terrine en pâte poreuse de type Horion ornée de sillons horizontaux lissés et à fond mal délimité, repoussé au centre. Irréparable.
3. Couteau en fer dont le manche se termine par un ergot rond courbé vers le haut.

#### Tombe 102.


Aire circulaire de 2 m. de diamètre de terre noircie par de nombreux charbons de bois dont la partie centrale plus profonde (0,60 m.) était tapissée d'une couche de 10 cm. d'épaisseur de charbons de bois dans laquelle était déposé le mobilier. Très rares ossements incinérés dispersés.

1. Gobelet biconique à bord arrondi et à anneau support. Pâte fine, gris foncé (Terra nigra).  
D.O:90 mm.,D.M:153 mm.,D.F:62 mm.,H:120 mm.
- 2 et 3. Deux gobelet du même type que le précédent irréparables.

#### Tombe 103.

Tombe rectangulaire de 0,70 X 0,60 m. et de 0,90 m. de profondeur. Important dépôt d'ossements incinérés couvrant un quart de la surface de la tombe. Très rares charbons de bois.

1. Paquet d'ossements incinérés.
2. Haut gobelet à bord en anneau échancré et canelé, à panse ornée d'un léger sillon et à fond très légèrement concave. Pâte fine, dure, blanche.  
D.O:105 mm.,D.M:121 mm.,D.F:52 mm.,H:127 mm.
3. Cruche à bord en bandeau concave, à goulot très étroit, à anse ovale, à panse piriforme et à fond plat. Pâte fine, blanc jaunâtre.  
D.O:38 mm.,D.M:140 mm.,D.F:62 mm.,H:261 mm.
4. Gobelet à bord arrondi souligné par un sillon et à fond plat. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé.  
D.O:54 mm.,D.M:73 mm.,D.F:28 mm.,H:90 mm.
5. Patère à bord en anneau échancré et à fond concave. Pâte sableuse, brun gris avec des dégraissants en terre cuite.  
D.O:150 mm.,D.F:126 mm.,H:40 mm.



## PLANCHE 49

*T.103: 2 ème moitié II s.*

*T.104: Indatable.*

*T.105: I - II s.*

6. Bol à bord épaissi rentrant souligné par un sillon et à fond plat. Pâte sableuse, brune, décomposée.

D.O:109 mm., D.M:120 mm., D.F:46 mm., H:73 mm.

7. Gobelet à petite lèvre, à col souligné par une cassure dans la courbe, à panse ronde guillochée et à fond concave. Pâte fine, gris très clair.

D.O:96 mm., D.M:165 mm., D.F:66 mm., H:147 mm.

**Tombe 104.**

Paquet d'ossements incinérés de 0,30 m. de diamètre enfoui à 0,40 m. de profondeur.

Le dépôt d'ossements incinérés refermait un fragment de bracelet en bronze constitué d'une tige lisse de 2 mm. de diamètre et une coquille en bronze avec une tige brisée sur la face interne qui était peut-être un rivet.

**Tombe 105.**

Tombe plus ou moins carrée de 0,40 m. de côté et de 0,35 m. de profondeur abimée par la charrue. Rares ossements incinérés et quelques charbons de bois dispersés.

1. Vingt tessons d'une cruche à anse à deux côtes à l'extérieur en pâte gréseuse, brun clair.
2. Douze tessons d'un vase en terra nigra de forme indéterminable.
3. Fragments d'un épais couteau en fer.

**Tombe 106.**

Tombe carrée de 0,80 m. de côté et de 0,55 m. de profondeur dont le fond repose sur le banc de schiste en place. Paquet d'ossements incinérés dans un coin et sur lequel était couchée la cruche 2. Les fragments d'une urne étaient dispersés dans le remplissage au-dessus du dépôt.

1. Paquet d'ossements incinérés.
2. Cruche à bord arrondi souligné par un sillon, à haut goulot cylindrique, à anse à trois côtes à l'extérieur, à panse ronde ornée de deux bandes horizontales peintes en rouge et à petit pied. Pâte grossière, blanche.  
D.O:43 mm.,D.M:169 mm.,D.F:59 mm.,H:285 mm.
3. Terrine à bord un peu rentrant et à lèvre pendante, à fond plat avec peu de quartz à l'intérieur. Pâte grossière, blanche.  
D.O:234 mm.,D.M:300 mm.,D.F:102 mm.,H:100 mm.
4. Grand couteau en fer à dos épaissi et à manche rond à extrémité enflée.
5. Gobelet en forme de tonnelet à bord arrondi et à fond plat. Pâte fine, blanche.  
D.O:72 mm.,D.M:93 mm.,D.F:38 mm.,H:100 mm.
6. Patère à bord arrondi et à fond légèrement concave délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte fine, blanche.  
D.O:164 mm.,D.F:106 mm.,H:40 mm.




PLANCHE 50

T.106: 2<sup>ème</sup> moitié II - 1<sup>ère</sup> moitié III s.

7. Bol à large bord en anneau échancré souligné par un large sillon. Pâte friable, sableuse, brun clair (non réparé).  
D.O:170 mm.,D.F:50 mm.,H:95 mm.
8. Petite coupe Drag.40 à épais anneau support dont le vernis a complètement disparu.  
D.O:80 mm.,D.F:44 mm.,H:40 mm.
9. Gobelet à bord arrondi et épaissi, à col souligné par une cassure dans la courbe, à panse ronde ornée de 13 dépressions allongées et étroites recoupées par trois fines lignes arcées horizontales et à anneau support. Pâte fine, grise à couverture brillante grise également.  
D.O:62 mm.,D.M:102 mm.,D.F:53 mm.,H:118 mm.
10. Urne à épais bord déversé, à panse ronde, à pied étroit et à fond un peu concave dont les tessons de la panse sont décomposés. Pâte poreuse, gris foncé avec de nombreuses petites cavités dans les parois. D.O:170 mm.,D.F:90 mm.
11. Pierre à aiguiser en grès micacé fin brisée aux deux extrémités.  
L:11 mm.,l:27 mm.,Ep.:18 mm.
12. Poinçon en fer à section circulaire de 8 mm. de diamètre et de 122 mm. de longueur.

**Tombe 107.**

Tombe rectangulaire de 1,20 X 0,80 m. et de 0,95 m. de profondeur dont le fond était tapissé d'une couche de terre noire avec de nombreux charbons de bois. Le paquet d'ossements incinérés se trouvait dans un coin tandis que les vases brisés intentionnellement avaient leurs tessons dispersés dans la remplissage.

1. Petite coupe à large bord, à parois arrondies et à anneau support. Pâte fine déposant sur les doigts, orange rosâtre.  
D.O:98 mm.,D.F:40 mm.,H:41 mm. (imitation Drag.35).
2. Cruche incomplète à panse irrégulière avec des bandes horizontales plus claires et plus foncées et un épais anneau support. Pâte très fine et très dure, gris brun clair.  
D.M:183 mm.,D.F:82 mm.
3. Fragment d'un gobelet à lèvre déversée soulignée par une gorge et à panse ornée de motifs animaliers à la barbotine. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé presque entièrement disparu. D.O:100 mm.
4. Fragments d'une patère à large bord, à parois rectilignes et à fond plat. Pâte friable, noire à engobe brun clair.  
D.O:172 mm.,D.F:150 mm.,H:39 mm.




PLANCHE 51

*T.107: Début II s.*

5. Fragment d'une urne à bord en anneau, à panse ronde et à fond plat. Pâte poreuse, noire.

D.O:210 mm.,D.F:100 mm.

Les tessons étaient dispersés dans tout le remplissage. D'autres comme ceux de l'urne poreuse 5 et de la patère 4 ont été retrouvés sur une aire de 1,50 m. autour de la tombe proprement dite.

Outre le matériel ci-dessus, la tombe contenait :

- 8 tessons d'une cruche en pâte fine blanc jaunâtre.
- 1 fragment d'une patère à bord en anneau orné de deux sillons en pâte brune.
- 9 tessons d'une patère sigillée Drag.18/31 à vernis complètement disparu.
- 4 tessons d'un gobelet à lèvres déversées en pâte blanche et à engobe brun gris foncé.
- 56 tessons divers.
- 3 tessons de type protohistoriques épais et non tournés.
- 1 fragment brûlé de l'arc d'une fibule en bronze.
- 13 clous en fer.

**Tombe 108.**

Tombe carrée de 0,80 m. de côté et de 0,70 m. de profondeur. Le paquet d'ossements était déposé dans un coin. Un fragment de tegulae et les fragments d'une urne brisée intentionnellement recouvraient le mobilier. Rares charbons de bois.

1. Paquet d'ossements incinérés.
2. Cruche à bec verseur, à large goulot souligné par deux larges sillons, à anse à trois côtes à l'extérieur et à fond plat. Pâte grossière, blanc jaunâtre avec de nombreux dégraissants apparents sur les parois.  
D.O:88 mm.,D.M:184 mm.,D.F:70 mm.,H:255 mm.
3. Petite patère à bord arrondi et à fond très légèrement concave. Pâte crayeuse, blanche.  
D.O:117 mm.,D.F:100 mm.,H:26 mm.
4. Monnaie en bronze fruste.
5. Bouteille hexagonale en verre vert bleuté avec de nombreuses petites bulles d'air, à large lèvre au bord, à haut goulot cylindrique, à anse finement côtelée et à fond orné de trois cercles concentriques en relief entourés de six bouterolles.  
D.O:39 mm., H:103 mm.
6. Gobelet à bord arrondi et épaissi, à col souligné par une cassure dans la courbe, à panse ronde ornée de six dépressions circulaires recoupées de trois lignes arcées horizontales à la roulette et à petit anneau support. Pâte fine, rouge à engobe brun gris foncé brillant.  
D.O:61 mm.,D.M:105 mm.,D.F:37 mm.,H:110 mm.
7. Trois perles en pâte de verre ornées d'incisions.
  - verre bleu, 12 incisions, D:12 mm.
  - verre bleu, 17 incisions, D:14 mm.
  - verre légèrement bleuté, 9 incisions irrégulières, D:10 mm.
8. Urne à bord en anneau, à panse ronde et à fond très légèrement concave. Pâte grossière, blanc jaunâtre avec de nombreux petits cailloux apparents.  
D.O:137 mm.,D.M:185 mm.,D.F:75 mm.,H:174 mm.
9. Terrine à bord rentrant, à lèvre plus ou moins horizontale terminée par un bourrelet pendant et à fond plat avec quartz à l'intérieur. Pâte fine, blanche.  
D.O:210 mm.,D.M:279 mm.,D.F:94 mm.,H:87 mm.




PLANCHE 52

T.108: Fin II - 1 ère moitié III s.

10. Urne à bord en anneau et à fond plat dont les tessons étaient dispersés dans le remplissage. Pâte grossière, blanche avec des taches grises à l'extérieur, contenant de nombreux petits quartz et cailloux.

D.O:178 mm.,D.M:230 mm.,D.F:85 mm.H:197 mm.

**Tombe 109.**

Urne enfouie à 0,50 m. de profondeur. Elle était fermée par le couvercle retourné et contenait les ossements incinérés. Quelques esquilles d'os brûlés et des charbons de bois étaient dispersés autour de l'urne.

1. Grand couvercle incomplet. Pâte feuilletée, gris brun clair, noire sur le pourtour avec des dégraissants en quartz.

D:221 mm.,D. bulbe:40 mm.,H:59 mm.

2. Grande urne à bord en anneau et à fond très légèrement concave à contour incliné. Pâte grossière, grise.

D.O:190 mm.,D.M:264 mm.,D.F:90 mm.,H:270 mm.

**Tombe 110.**

Paquet d'ossements incinérés déposé dans le fond d'une fosse de 0,50 m. de diamètre et de 0,40 m. de profondeur. Charbons de bois épars. Absence de matériel.

Un éclat de silex gris moucheté bleu à cortex blanc crayeux et à grains très fins.

**Tombe 111.**

Petit paquet d'ossements incinérés de 0,25 m. de diamètre enfoui à 0,50 m. de profondeur. Rares charbons de bois.

Monnaie en bronze illisible dans le paquet d'ossements incinérés.

**Tombe 112.**


Tombe carrée de 0,55 m. de côté et de 0,65 m. de profondeur dont le fond repose sur le schiste en place. Les ossements incinérés étaient contenus dans l'urne 1.

1. Grande urne à bord déversé, à parois fines et à fond très légèrement concave. Pâte sableuse, grise, noire à l'extérieur.

D.O:170 mm.,D.M:246 mm.,D.F:104 mm.,H:244 mm.

2. Bol à bord en anneau orné de deux sillons, à panse ronde et à fond plat. Pâte fine, blanc cassé.

D.O:131 mm.,D.F:40 mm.,H:60 mm.



## PLANCHE 53

*T.109: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.*

*T.110: Sans mobilier.*

*T.111: Indatable.*

3. Bol à lèvre anguleuse, à panse ornée d'un profond sillon et à anneau support. Pâte fine et dure, gris clair à engobe gris plus foncé partiellement disparu.

D.O:131 mm.,D.F:45 mm.,H:60 mm.

4. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse piriforme et à petit anneau support. Pâte fine, blanc jaunâtre.

D.O:35 mm.,D.M:144 mm.,D.F:51 mm.,H:240 mm.

5. Bol à bord aminci puis épaissi et à fond légèrement concave avec bourrelet périphérique. Pâte fine sableuse, friable, brun rouge à engobe brun gris clair presque disparu.  
D.O:122 mm.,D.M:127 mm.,D.F:40 mm.,H:66 mm.
6. Patère à bord aminci et à fond concave délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte fine, blanche.  
D.O:121 mm.,D.F:78 mm.,H:24 mm.

**Tombe 113.**


Tombe rectangulaire de 0,70 X 0,40 m. et de 0,50 m. de profondeur. Ossements incinérés en paquet dans lequel repose le bol 2. Rares charbons de bois.

1. Paquet d'ossements incinérés.
2. Gobelet à bord en anneau échancré et canelé, à panse ornée de deux larges sillons et à fond plat. Pâte sableuse, gris clair dont les innombrables minuscules dégraissants s'effritent.  
D.O:134 mm.,D.M:140 mm.,D.F:54 mm.,H:143 mm.
3. Patère à large bord échancré souligné par un sillon, à parois rectilignes et à fond légèrement concave. Pâte sableuse, friable, brun clair avec de nombreux dégraissants en quartz apparents.  
D.O:202 mm.,D.F:153 mm.,H:49 mm.
4. Couverture à bord à profil triangulaire. Pâte sableuse, fine, brun très clair avec quelques dégraissants en quartz et en terre cuite. D.M:185 mm.,D. bulbe:40 mm.,H:46 mm.
5. Cruche à bord en bandeau concave en pâte brune complètement décomposée.
6. Gobelet à bord arrondi, à panse ronde et à fond plat, en pâte blanche complètement décomposé.

**Tombe 114.**

Tombe rectangulaire de 0,80 X 0,50 m. et de 0,60 m. de profondeur. Important dépôt d'ossements incinérés à une extrémité. Rares charbons de bois.

1. Paquet d'ossements incinérés.
2. Haute cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur et à anneau support. Pâte fine, blanche.  
D.O:43 mm.,D.M:162 mm.,D.F:70 mm.,H:287 mm.



## PLANCHE 54

*T.112: 2 ème moitié II s.*

*T.113: 2 ème moitié II s.*

3. Patère à bord arrondi rentrant et à fond légèrement concave.  
Pâte grossière, beige avec de gros dégraissants crayeux.  
D.O:180 mm.,D.M:191 mm.,D.F:135 mm.,H:40 mm.
4. Patère sigillée Drag.31 à bourrelet arrondi au bord et à fond fortement concave avec sigle effacé au centre.  
Vernis presque entièrement disparu.  
D.O:171 mm.,D.F:80 mm.,H:49 mm.
5. Gobelet irréparable à col souligné par une cassure dans la courbe, à panse ronde et à fond plat. Pâte fine, grise.  
Type de la tombe 98,4.
6. Partie inférieure d'une cruche? à large panse et à fond étroit avec anneau support. Pâte dure, brun clair avec dégraissants en quartz et cailloux.  
D.M:245 mm.,D.F:70 mm.

**Tombe 115.**


Paquet d'ossements incinérés de 0,30 m. de diamètre déposé à 0,40 cm. de profondeur. Absence de mobilier.

**Tombe 116.**

Tombe rectangulaire de 0,60 X 0,40 m. et de 0,50 m. de profondeur. Paquet d'ossements incinérés déposé à une extrémité de la fosse.

1. Paquet d'ossements incinérés.
2. Godet à large bord en anneau échancré, à parois ondulées et à fond plat. Pâte craquelée, blanc jaunâtre.  
D.O:80 mm/;D.F:34 mm.,H:33 mm.
3. Patère évasée à bord arrondi et à fond bien délimité fortement concave avec de fins sillons de tournage à l'extérieur. Pâte sableuse, gris clair.  
D.O:145 mm.,D.F:56 mm.,H:33 mm.
4. Gobelet à bord aminci, à col concave souligné par un sillon, à panse ronde finement sablée jusqu'à 18 mm. du bord et à anneau support. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé.  
D.O:68 mm.,D.M:92 mm.,D.F:34 mm.,H:80 mm.
5. Grande patère à bord un peu aplati et à mince fond concave bien délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte sableuse, gris brun à engobe gris foncé.  
D.O:213 mm.,D.F:180 mm.,H:45 mm.
6. Cruche à bord évasé avec épaisse lèvre, à haut goulot, à anse à deux côtes et à anneau support. Pâte fine, brun clair.  
D.O:53 mm.,D.M:117 mm.,D.F:53 mm.,H:247 mm.

Douze fragments de plaques en fer avec des clous à travers qui appartenaient probablement au cercueil.



## PLANCHE 55

T.114: 2 ème moitié II s.

T.115: Sans mobilier.

T.116: 1 ère moitié II s.




PLANCHE 56

T.117: 2 ème moitié II s.

**Tombe 117.**

Tombe carrée de 0,80 m. de côté et de 0,70 m. de profondeur. Le dépôt d'ossements incinérés contenait des fragments de vases brûlés. Remplissage constitué de terre noire avec de nombreux charbons de bois, des os brûlés disséminés et trente et un clous en fer.

1. Paquet d'ossements incinérés.
2. Gobelet à bord aminci et à fond plat à contour irrégulier. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé bien conservé. D.O:64 mm.,D.M:83 mm.,D.F:30 mm.,H:99 mm.
3. Patère à bord épaissi, à fond délimité à l'intérieur par un bourrelet et orné de trois sillons concentriques. Pâte grésseuse, blanche avec de nombreux petits cailloux. D.O:188 mm.,D.F:138 mm.,H:43 mm.
4. Patère sigillée Drag.31 à bord en bourrelet arrondi et à fond fortement concave avec un sigle effacé. Vernis complètement disparu. D.O:186 mm.,D.F:80 mm.,H:50 mm.
5. Patère sigillée Drag.31 à bord en bourrelet arrondi et à fond très concave et trop mince (troué) dont le vernis a totalement disparu. D.O:179 mm.,D.F:89 mm.,H:49 mm.
6. Partie inférieure d'un grand vase (urne?) à fond plat. Pâte sableuse, brun clair avec d'innombrables dégraissants apparents. D.M:284 mm.,D.F:90 mm.
7. Bol à bord épaissi souligné par un sillon et à fond très légèrement concave. Pâte sableuse, friable, blanc jaunâtre avec des dégraissants en terre cuite. D.O:131 mm.,D.M:137 mm.,D.F:46 mm.,H:75 mm.
8. Cruche à bord brisé d'époque, à goulot étroit, à anse droite à section ovale, à panse piriforme et à anneau support. Pâte fine, blanc jaunâtre. D.M:147 mm.,D.F:55 mm.,H:222 mm.
9. Cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ovale et à anneau support. Pâte friable, brun clair. D.O:41 mm.,D.M:148 mm.,D.F:56 mm.,H:240 mm.

10. Gobelet en forme de tonnelet à bord arrondi souligné par deux sillons à l'extérieur et un autre à l'intérieur et à fond légèrement concave. Pâte sableuse, fine, blanc jaunâtre.

D.O:91 mm., D.M:120 mm., D.F:49 mm., H:145 mm.

La tombe contenait également une monnaie en bronze illisible, un fragment de cruche en pâte blanche, des fragments d'une autre cruche à bord en bandeau concave en pâte blanc jaunâtre (D.O:4 mm.)

#### Tombe 118.

Tombe carrée de 0,65 m. de côté et de 0,70 m. de profondeur.

Grand paquet d'ossements incinérés sous le mobilier et os brûlés dispersés. Trois clous en fer.

1. Paquet d'ossements incinérés.

2. Petite coupe sigillée Drag.40 avec un petit sillon circulaire au centre et dont le vernis a totalement disparu.

D.O:89 mm., D.F:44 mm., H:33 mm.

3. Cruche en pâte rouge complètement décomposée.

4. Patère à large bord échancré et à fond plat. Pâte sableuse, déposant sur les doigts, blanche avec de nombreux dégraissants en quartz apparents.

D.O:199 mm., D.F:138 mm., H:37 mm.

5. Gobelet à bord arrondi et à fond plat. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé presque entièrement disparu.

D.O:47 mm., D.M:72 mm., D.F:33 mm., H:93 mm.

6. Grand bol à bord en anneau orné de sillons, à panse également ornée de deux larges sillons et à fond plat. Pâte fine, friable, blanc jaunâtre.

D.O:190 mm., D.F:53 mm., H:95 mm.


7. Petite terrine à bord droit, à lèvre échancrée et à fond plat avec de nombreux quartz à l'intérieur. Pâte blanche.

D.O:191 mm., D.M:220 mm., D.F:84 mm., H:64 mm.

8. Gobelet en forme de tonnelet à bord aplati incliné vers l'intérieur, à panse ornée d'un sillon à la base et à fond plat. Pâte friable, blanche.

D.O:81 mm., D.M:100 mm., D.F:49 mm., H:133 mm.

La tombe contenait encore la pointe d'un large couteau ou d'un rasoir en fer.



## PLANCHE 57

*T.118: 2 ème moitié II s.*

**Tombe 119.**

Tombe carrée de 0,80 m. de côté et de 0,60 m. de profondeur marquée par quelques plaquettes en grès au-dessus du dépôt. Paquet d'ossements incinérés dans un coin et quelques os disséminés.

1. Couvercle en pâte craquelée, blanc jaunâtre, à parois un peu plus foncées. D.M:154 mm.,D. bulbe:35 mm.,H:50 mm.
2. Vase incomplet à bord épaissi, à col souligné par une cassure dans la courbe, à panse ornée de deux larges sillons délimitant des bandes guillochées fortement effacées et à petit pied. Pâte fine, un peu crayeuse, blanc jaunâtre. D.O:140 mm.,D.M:224 mm.,D.F:90 mm.,H:243 mm.
3. Fragment d'un grand gobelet guilloché sur la panse en pâte friable, blanche. D.M:240 mm.,D.F:70 mm.

4. Patère à bord aminci et à fond légèrement concave délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte fine, blanche. D.O:171 mm.,D.F:131 mm.,H:43 mm.
5. Bol à bord en anneau orné de deux sillons, à panse également ornée de deux sillons et à fond plat. Pâte fine, blanche. D.O:186 mm.,D.F:55 mm.,H:104 mm.
6. Cruche à bec verseur, à large goulot souligné par deux larges sillons, à épaisse anse à deux côtes à l'extérieur et à fond légèrement concave. Pâte grossière, blanche avec de nombreux minuscules dégraissants apparents. D,O:82 mm.,D.M:149 mm.,D.F:65 mm.,H:219 mm.
7. Petite urne à bord en anneau, à panse ronde et à fond plat. Pâte sableuse, blanche avec des dégraissants en quartz et des petits cailloux apparents. D.O:135 mm.,D.M:173 mm.,D.F:63 mm.,H:152 mm.
8. Gobelet à bord arrondi et épaissi, à col souligné par une cassure dans la courbe, à panse ornée de neuf dépressions allongées et à anneau support. Pâte fine, grise à engobe brun gris foncé. D.O:85 mm.,D.M:121 mm.,D.F:47 mm.,H:155 mm.
9. Couvercle en pâte fine, blanc jaunâtre. D.M:146 mm; ,D. bulbe:33 mm.,H:52 mm.
10. Patère à bord aminci et à fond mal délimité. Pâte sableuse, blanche fumée avec des zones grises. D.O:171 mm.,H:34 mm.
11. Gobelet en forme de tonnelet à bord arrondi souligné par un sillon et à fond plat. Pâte fine, blanche. D.O:75 mm.,D.M:95 mm.,D.F:45 mm.,H:100 mm.

La tombe contenait également une pièce en fer indéterminable.

#### Tombe 120.

Tombe rectangulaire de 0,70 X 0,80 m. et de 0,45 m. de profondeur abimée par la charrue. Ossements incinérés déposés en paquet dans un coin de la fosse. Trois poteries fragmentaires.

1. Paquet d'ossements incinérés.
2. Fond plat d'un grand vase en pâte sableuse, gris brun clair à engobe gris foncé disparu avec de nombreux dégraissants. D.F:105 mm.




PLANCHE 58

T.119: Fin II s.

3. Cruche dont la bord manque, à anse à deux côtes à l'extérieur, à goulot souligné par un fin sillon et à anneau support. Pâte gréseuse, blanc jaunâtre.

D.M:185 mm.,D.F:65 mm.

4. Fragment d'un vase à bord déversé en pâte bien cuite, brune à engobe brun gris foncé partiellement disparu. D.O:120 mm.

#### Tombe 121.

Tombe rectangulaire de 0,60 X 0,50 m. et de 0,55 m. de profondeur creusée dans le banc de schiste. Le paquet d'ossements incinérés était déposé à une extrémité de la fosse.

1. Paquet d'ossements incinérés.

2. Bol à bord arrondi souligné par deux sillons et à fond plat. Pâte sableuse, brune, décomposée.

D.O:131 mm.,D.M:138 mm.,D.F:46 mm.,H:78 mm.

3. Patère à bord arrondi souligné par un sillon et à fond concave orné de trois sillons concentriques au centre. Pâte sableuse, brune avec de nombreux petits dégraissants.

D.O:159 mm.,D.F:133 mm.,H:45 mm.

4. Petit gobelet à bord aminci, à col concave et à fond plat. Pâte fine, blanche à engobe brun gris foncé presque entièrement disparu.

D.O:50 mm.,D.M:70 mm.,D.F:24 mm.,H:62 mm.

5. Urne en forme de tonnelet du type tombe 100,4 irréparable. Pâte poreuse, noire. D.O:+-110 mm.

6. Patère sigillée Drag.18/31 à bourrelet arrondi au bord et à fond très concave. Vernis complètement disparu.


D.O:168 mm.,D.F:83 mm.,H:40 mm.

#### Tombe 122.

Tombe plus ou moins circulaire d'environ 0,50 m. de diamètre et de 0,35 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés était recouvert de plaquettes de grès déposées horizontalement ou verticalement.

#### Tombe 123.

Petite tombe carrée de 0,50 m. de côté complètement comblée avec les restes du bûcher mélangés à de nombreux charbons de



## PLANCHE 59

*T.120: Fin II - 1 ère moitié III s.*


*T.121: 1 ère moitié II s.*

bois, à divers tessons de poteries, à trente clous en fer, à des fragments de ferrailles et à des os brûlés épars. Le paquet d'ossements incinérés était recouvert presque entièrement par la patère 4 dans laquelle était déposée la patère sigillée.

1. Gobelet à fine lèvre déversée soulignée par un gorge, à parois finement sablées depuis le fond jusqu'à 18 mm. du bord et à fond délimité par un bourrelet. Pâte très fine, blanc jaunâtre à engobe brun gris foncé presque entièrement disparu. D.O:75 mm.,D.M:89 mm.,D.F:36 mm.,H:91 mm.
2. Gobelet à bord aminci, à col concave souligné par deux fins sillons, à panse ronde ornée d'une large bande guillochée et à anneau support. Pâte fine, brun clair. Vase pourri. D.O:93 mm.,D.M:128 mm.,D.F:63 mm.,H:120 mm.
3. Bol à bord épaissi souligné par un sillon, à panse ornée de deux sillons et à fond plat. Pâte grossière, gris très clair à engobe plus foncé avec de nombreux minuscules dégraissants en quartz apparents. D.O:150 mm.,D.M:155 mm.,D.F:59 mm.,H:86 mm.
4. Patère à large bord échancré et à fond un peu concave. Pâte sableuse, blanche fumée avec de nombreux dégraissants en quartz apparents. D.O:209 mm.,D.F:158 mm.,H:49 mm.
5. Patère sigillée Drag.31 à bourrelet arrondi au bord et à fond très concave avec sigle central entouré d'un sillon circulaire. Vernis bien conservé parce que cet objet avait été déposé dans la patère 4. D.O:173 mm.,D.F:84 mm.,H:44 mm.
6. Gobelet en forme de tonnelet à bord aminci et à fond plat. Pâte fine, sableuse, blanc jaunâtre et noire par endroits. D.O:75 mm.,D.M:91 mm.,D.F:42 mm.,H:87 mm.
7. Fragment d'une patère sigillée Drag.31 brûlée à bord en bourrelet arrondi souligné par un sillon et dont le fond concave est brisé au niveau d'un sigle central qui commençait par la lettre O. D.O:170 mm.,D.F:80 mm.,H:46 mm.

La tombe contenait encore dans le remplissage :

- 32 tessons d'une patère sigillée Drag.18/31
- 1 fragment du fond d'une tasse sigillée Drag.27 brûlée.
- 5 tessons d'un gobelet sablé en pâte blanche à engobe brun gris foncé.
- 3 tessons d'une grande patère à bord plat brûlée.
- 4 tessons d'un vase noir poreux.
- 15 tessons d'une cruche en pâte brun clair.
- une quinzaine de fragments d'une barre de fer très oxydée.



G.D.

PLANCHE 60

T.122: Indatable.

T.123: Milieu II s.

T.124: I - milieu II s.

T.125: II s.

T.126: I - II s.

**Tombe 124.**

Restes d'un vase associés à de rares ossements incinérés enfouis à 0,60 m. de profondeur. Les limites de la tombe n'étaient pas repérables.

1. Situle irrégulière à bord arrondi très rentrant et à fond plat. Pâte feuilletée, noire à engobe brun clair sur les parois, gris clair au bord. Cette poterie qui paraît fabriquée sans tour a été déformée à la cuisson.

D.O:90 mm.,D.F:90 mm.,D.M:145 mm.,H:125 mm.

**Tombe 125.**

Tombe carrée de 0,70 m. de côté et de 0,55 m. de profondeur. Les ossements incinérés associés à de rares charbons de bois étaient dispersés sur presque tout le fond de la fosse.

1. Petite aryballe en verre verdâtre.

D.O:23 mm.,D.M:46 mm.,H:45 mm.

2. Couvercle en pâte fine, blanc jaunâtre.

D.M:130 mm.,D. bulbe:33 mm.,H:38 mm.

Les ossements incinérés renfermaient un morceau de fer, fragment d'un rasoir?

**Tombe 126.**

Tombe carrée de 0,60 m. de côté et de 0,40 m. de profondeur abimée par la charrue. La tombe était marquée par un gros galet en grès. Les ossements incinérés étaient déposés dans l'urne et d'autres étaient dispersés dans toute la tombe.


Fragments d'une urne incomplète à bord déversé en pâte poreuse noire. D.O:150 mm.,D.F:100 mm.

**Tombe 127.**

Petit paquet d'ossement d'environ un décimètre carré déposé dans un fragment de patère à 0,60 m. de profondeur. Les limites de la fosses n'étaient pas repérables.

Gobelet décomposé à bord épaissi, souligné par un sillon, à panse ornée de deux sillons et à fond plat. Pâte fine, gris brun, noire sur les parois identique à la trouvaille isolée VII.

D.O:100 mm.,D.M:107 mm.,D.F:90 mm.,H:90 mm.



## PLANCHE 61

T.127: *Fin I - 1 ère moitié III s.*

T.128: *2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.*

T.129: *Indatable.*

T.130: *Indatable.*

T.131: *Indatable.*

T.132: *I - début II s.*

**Tombe 128.**

Tombe carrée de 0,70 m. de côté et de 0,60 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés occupait la moitié de la surface de la fosse. Les fragments d'une grande urne brisée intentionnellement recouvraient le dépôt. Quelques charbons de bois.

1. Patère évasée à bord aminci et à fond plat délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte fine déposant sur les doigts, blanc jaunâtre à engobe brun gris foncé presque entièrement disparu.

D.O:143 mm.,D.F:90 mm.,H:31 mm.

2. Petite coupe en fer à trois pieds et avec une douille.

3. Gobelet à bord arrondi et épaissi, à col souligné par une cassure dans la courbe, à panse un peu aplatie et à anneau support. Pâte sableuse, gris brun.

D.O:78 mm.,D.M:128 mm.,D.F:48 mm.,H:105 mm.

4. Petite cruche à bord en bandeau concave, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ovale et à fond plat. Pâte dure, blanche. D.O:36 mm.,D.M:131 mm.,D.F:55 mm.,H:236 mm.

5. Grande urne à bord en anneau, à panse ronde et à fond un peu concave. Pâte grossière, brun très clair avec des dégraissants apparents.

D.O:212 mm.,D.M:277 mm.,D.F:95 mm.,H:242 mm.

**Tombe 129.**

Tombe carrée de 0,70 m. de côté et de 0,70 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés était déposé presque au centre de la fosse. Des os brûlés étaient aussi dispersés dans le remplissage et dans la couche noire tapissant le fond de la tombe.

La tombe contenait:

- 2 clous en fer
- un fragment de gobelet brun
- un morceau du col d'un gobelet en pâte brun rouge
- un tesson poreux, noir
- 4 tessons d'un vase blanc.

**Tombe 130.**

Tombe presque entièrement détruite par la charrue. Quelques ossements incinérés associés à de rares tessons de poteries étaient dispersés sur une aire plus ou moins circulaire de 0,60 à 0,70 m. de diamètre à 0,30 m. de profondeur.

**Tombe 131.**

Aire circulaire de 0,70 m. de diamètre à 0,40 m. de profondeur avec de nombreux charbons de bois dans laquelle étaient dispersés les ossements incinérés.

Le remplissage de la tombe contenait :

- un fragment de vase en terra nigra pourri et de forme indéterminable
- un tesson de la panse d'un dolium.

**Tombe 132.**

Tombe de 0,50 m. de diamètre et de 0,50 m. de profondeur. Rares ossements incinérés dispersés. Des plaquettes de grès recouvraient la tombe.

1. Gobelet à lèvre relevée, à panse ronde ornée d'une large bande guillochée et à fond concave. Pâte fine, dure à noyau orange et beige sur les parois.

D.O:86 mm.,D.M:107 mm.,D.F:47 mm.,H:105 mm.

**Tombe 133.**

Tombe ovale de 0,80 X 0,60 m. et de 0,50 m. de profondeur. Le paquet d'ossements incinérés occupait la moitié de la surface de la tombe.


1. Urne à large bord arrondi, à court col concave souligné par une cassure dans la courbe, à haute épaule ronde et à fond plat. Pâte grossière, gris clair avec des taches gris foncé à l'extérieur et de nombreux dégraissants apparents.

D.O:175 mm.,D.M:260 mm.,D.F:95 mm.,H:215 mm.

2. Une trentaine de tessons dont trois morceaux de bord d'un dolium en pâte grossière à noyau gris et surface blanche qui étaient dispersés autour de la tombe et principalement au sud-ouest de celle-ci.

**Tombe 134.**

Tombe de 0,70 m. de diamètre et de 0,60 m. de profondeur. Les rares ossements incinérés étaient dispersés. Absence de mobilier.



## PLANCHE 62

*T.133: 2 ème moitié II - III s.*

*T.134: Sans mobilier.*

*T.135: I - II s.*

## Tombe 135.

Petite tombe carrée de 0,40 m. de côté et de 0,45 m. de profondeur dont deux parois opposées étaient marquées chacune par une plaquette en grès déposée verticalement. Rares petits ossements incinérés dispersés.

1. Vase fin, paraissant biconique, en terra nigra complètement décomposé.
2. Vase émiétté et décomposé en pâte blanche non réparable.
3. Patère évasée à bord arrondi et épaissi dont le fond est décomposé. Pâte fine, brun clair. D.0:160 mm.
4. Tête de flèche tranchante de fabrication sommaire en silex gris foncé à taches blanches et à grains fins.

**Tombe 136.**

Tombe rectangulaire de 0,70 X 0,60 m. et de 0,70 m. de profondeur. Le petit paquet d'ossements incinérés était déposé dans un coin de la fosse sous l'urne 8 couchée.

1. Terrine à bord rentrant et à lèvre pendante et à fond plat avec de nombreux petits quartz à l'intérieur. Pâte blanche. D.O:285 mm.,D.F:100 mm.,H:86 mm.
2. Coupe sigillée Drag.40 dont le vernis est presque entièrement disparu. D.O:93 mm.,D.F:48 mm.,H:45 mm.
3. Patère à bord arrondi rentrant et à fond un peu concave délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe. Pâte blanc jaunâtre à engobe brun gris foncé. Parois fortement écaillées. D.O:166 mm.,D.F:123 mm.,H:39 mm.
4. Gobelet dont le bord manque, à col souligné par une cassure dans la courbe, à panse ronde ornée d'une large bande guillochée fortement effacée et à anneau support. Pâte fine, blanche. D.M:124 mm.,D.F:42 mm.
5. Cruche à haut bord droit, à goulot court, à anse à deux côtes à l'extérieur, à panse ronde, à haut pied étroit et à anneau support. Pâte très fine, très friable et partiellement écaillée, blanc jaunâtre. D.O:52 mm.,D.M:155 mm.,D.F:50 mm.,H:253 mm.
6. Cruche à bec verseur décomposée et irréparable (dessin approximatif) à anse à deux côtes à l'extérieur et à fond plat. Pâte fine, blanche. D.O:+- 50 mm.,D.M:125 mm.,D.F:60 mm.,H:213 mm.
7. Paquet d'ossements incinérés.
8. Urne à bord en anneau échancré et canelé, à panse ronde ornée d'un sillon au sommet et à fond plat. Pâte blanche avec de nombreux petits dégraissants en quartz. D.O:126 mm.,D.M:168 mm.,D.F:61 mm.,H:157 mm.
9. Urne incomplète à bord en anneau, à panse ronde et à fond plat délimité par un léger bourrelet. Pâte sableuse, blanche avec des taches grises à l'extérieur. D.O:170 mm.,D.M:233 mm.,D.F:95 mm.,H:221 mm.
10. Couteau en fer à manche rond et pointu.




PLANCHE 63

T.136: Fin II s.

Dans le remplissage, deux grands clous en fer et les fragments d'un gobelet à col et à panse ronde orné de lignes à la roulette étaient associés aux fragments de l'urne 9.

**TROUVAILLES ISOLEES.**

- I. Fragment d'une terrine à bord arrondi, à col concave, à carène un peu arrondie et à panse ornée de faisceaux de larges sillons verticaux lissés. Pâte poreuse, légère, écaillée, grise. Vase paraissant fabriqué sans tour. D.O:230 mm.
- II. Douze tessons d'un vase orné de bandes horizontales de larges sillons obliques lissés délimitées par des paires de sillons du même type. Pâte poreuse, noire. Vase fabriqué sans tour.
- III. Fragment d'un vase à bord arrondi et à col concave peint en noir. Pâte poreuse, légère, noire. Vase probablement fabriqué sans tour.
- IV. Cruche décapitée à anneau support. Pâte feuilletée, brun gris. D.M:140 mm.,D.F:63 mm.
- V. Vase à bord arrondi et épaissi, à col concave, à haute panse ovoïde et à large pied à fond concave. Pâte grossière, brun rouge à engobe noir. Poterie fabriquée sans tour.  
D.O:90 mm.,D.M:170 mm.,D.F:95 mm.,H:245 mm.
- VI. Tesson orné de fins sillons verticaux et parallèles. Pâte poreuse, gris foncé.
- VII. Fragment d'un tonnelet à bord épaissi à l'intérieur et souligné par un sillon à l'extérieur, à panse ornée de deux autres sillons et à fond légèrement concave. Pâte fine (terra nigra). D.O:90 mm.,D.M:140 mm.,D.F:86 mm.,H:168 mm.
- VIII. Fragment d'un vase à bord arrondi et épaissi, à col concave souligné par deux larges sillons. Pâte gréseuse, noire à engobe brun. D.O:250 mm.,D.M:270 mm.
- IX. Fragment d'une coupe sigillée Drag.40, brûlée dont le vernis a totalement disparu.
- X. Hache polie dont le tranchant porte des traces d'utilisation. Polissage facetté. Silex gris brunâtre un peu rugueux.
- XI. Nucléus à éclats en silex noir à grains très fins et à cortex régulier blanc. Patine blanche lustrée avec des zones brunâtres et bleuâtres. Pièce de facture paléolithique supérieur brisée par le gel en plusieurs fragments retrouvés en connexion dans le cailloutis.




PLANCHE 64

*Trouvailles isolées.*

XII. Lame de couteau en fer.

XIII. Caillou roulé en silex gris très clair à grains très fins parfaitement poli naturellement, à patine uniforme gris bleu et à perforation plus ou moins circulaire dont les arêtes des contours sont polies. Cette perforation semble avoir été réalisée par matelage probablement au départ de l'enlèvement d'une impureté dans la matière. Vu sa beauté et sa




PLANCHE 65

*Trouvailles isolées.*

régularité, cette pièce a peut-être été portée en pendentif.  
L:40 mm., l:30 mm., Ep. max.:10 mm.

XIV. Meule dormante en poudingue parfaitement façonnée par bou-chardage sur les flancs et la face ventrale. La face dorsale agissante parait avoir été fraîchement rhabillée sauf sur la partie droite qui est polie et lisse.

L:310 mm., l:184 mm., Ep. max.:124 mm., Poids:10,900 kg.

XV. Fragment d'une urne en pâte noire, un peu poreuse, à bord arrondi un peu épaissi et à col concave associé à quelques charbons de bois au fond d'une fosse de 0,80 m. de profondeur et de 0,50 X 0,30 m. Irréparable.

XVI. Quatre blocs de tuffe alignés découverts sous la couche arable.

XVII. Bloc de tuffe isolé à 0,40 m. de profondeur.

XVIII. Fragment d'une urne en pâte poreuse, noire.

XIX. Tessons dispersés de plusieurs vases irréparables.

XX. Fragment d'une urne à bord en anneau en pâte poreuse, noire.

XXI. Douze tessons d'une écuelle non tournée, à col concave en pâte noire dispersés sur 1,5 m<sup>2</sup>.

XXII. Fragment de l'anneau support d'une sigillée et tessons d'un bol en pâte brun rouge.

XXIII. Tessons d'une grande urne dispersés.

XXIV. Amas de plaquettes de grès recouvertes de terre cuite.


XXV. Groupe de tessons comprenant un fragment de couvercle en pâte blanc jaunâtre, un fragment de fond en pâte blanche et 9 tessons grossiers non tournés.

XXVI. Groupe de tessons non tournés comprenant 12 tessons en pâte poreuse brun clair à noyau gris clair et 3 tessons en pâte poreuse grise.

XXVII. Six fins tessons en pâte noire pourris et un morceau de goulot d'une cruche en pâte blanche à bord en bandeau concave.

XXVIII. Fragment d'une cruche en pâte blanc jaunâtre à épaisse et étroite anse à deux côtes à l'extérieur.

XXIX. Trente tessons en pâte poreuse, légère aux cassures très émoussées.



89  
88  
87

IV. f XII

XXVII  
105

104  
101  
100  
99  
98  
97  
96  
95  
94  
93

\* V

VIII

IX

XI

XV

XXVIII

128  
135  
136

1  
2  
3  
4

11  
12  
13  
14  
15

16  
17  
18  
19  
20

21  
22  
23  
24

25

126  
127  
129

25  
26  
27  
28

29  
30  
31  
32  
33  
34

35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85

108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119

120  
121  
122  
123  
124  
125

102  
103  
104  
105  
106  
107

130  
131  
132  
133  
134

135  
136

137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250

### TYPOLOGIE DU MATERIEL.

Les points de comparaison ont été recherchés principalement dans les sites régionaux. Pour certains objets, toutefois, l'aire a dû être étendue à la Belgique et aux pays voisins et parfois sans succès.

L'acidité du sol de la nécropole de Wanzoul a fortement attaqué les surfaces des poteries, enlevant parfois totalement la couverture (fumée, engobe, vernis). De ce fait, il est quelquefois impossible de déterminer l'aspect originel de la poterie. En conséquence, mise à part la sigillée qui fait l'objet d'un chapitre séparé, le classement de la céramique est établi selon les formes (cruches, patères...). A l'intérieur de ces catégories, pour autant que ce soit possible, des sous-groupes sont distingués (poteries enduites, rugueuses...). L'une ou l'autre famille technique fait l'objet d'un ensemble particulier (terra nigra, types LT).

#### SIGILLEES


Comme l'ensemble du matériel, les sigillées ont beaucoup souffert de l'acidité du sol. Le vernis brillant a entièrement disparu sauf sur deux ou trois exemplaires (T.95, 123). Il apparaît d'ailleurs que la totalité de ces poteries provient des ateliers de l'Est de la Gaule.

Patères Drag.18/31, Drag.31.

Les mieux représentées sont les Drag.31 (T.18,30,99,114,117 et 123) dont deux tombes contenaient deux exemplaires (T.117 et 123). Cette forme couvre essentiellement le milieu (depuis Hadrien) et la seconde moitié du II, voire le début du III s. Elles remplacent graduellement la forme 18/31 à partir de la deuxième moitié du II s. (Vanderhoeven 1984).

Le seul sigle lisible LILLVTI 0 n'apporte pas de précision chronologique ou géographique. C'est un sigle rare, LILLVTIVS (I) d'Oswald (p.165) dont l'atelier n'est pas connu.

Les tombes 30 et 123 sont datées du milieu du II s. tandis que les tombes 18,99,114 et 117 se situent dans la seconde moitié du II s.



*Le seul exemplaire Drag 18/31 provient de la tombe 121. Cette forme est produite de Domitien à Hadrien (Vanderhoeven 1984). Les autres objets du mobilier funéraire de cette tombes sont contemporains (1 ère moitié du II s.).*


*On notera encore que des fragments de patères ont été retrouvés dans les tombes 67,92,107 et 123.*

*Dans les tombes 18,30,32,114 et 121, la patère est la seule sigillée du mobilier funéraire. Dans deux tombes (T.117 et 123), il y a deux sigillées mais ce sont deux patères Drag.31 précisément. Seule la tombe 99 voit une association Drag.31-Drag.27.*

---

*Les nombres sous les figures indiquent les numéros des tombes.*

## Coupes Drag.32.



Les grandes coupes Drag.32 (T.15,24,59,68 et 95) sont datées d'Hadrien à la fin du II s.(Vanderhoeven 1984 p.31) et parfois jusqu'au milieu du III s.(Gose 33).

Les tombes de Wanzoul sont datées comme suit :

T.15: Fin II - 1 ère moitié III s.

T.24: Milieu II - 1 ère moitié III s.

T.59: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.

T.68: Fin II s.

T.95: 2 ème moitié II s.

Dans deux tombes (T.15 et 24), la coupe était la seule sigillée du mobilier. Comme nous le verrons, elle était associée à une coupe Drag.40 dans la tombe 59 ainsi que dans la tombe 95 dans laquelle s'ajoutaient 2 tasses Drag.33. Dans la tombe 68, se trouvait aussi une terrine Drag.45.


## Coupes Drag.36.



La nécropole a livré deux coupes Drag.36 (T.17 et 86). La première est datée de la 1 ère moitié du II s. et la se-

conde ente 69 et la fin du I s. (Vanderhoeven 1984 p.31). Dans les deux cas, la coupe est la seule sigillée de la tombe et elle est associée à une poterie terra nigra.

Coupes Drag.40.




Les formes Drag.40 de Wanzoul se situent bien chronologiquement dans ce que nous connaissons dans la région, à savoir entre le milieu du II et la 1 ère moitié du III s. (Vanderhoeven 1984 Pl.22). Une est datée du milieu du II s. (T.53), deux de la seconde moitié du II s. (T.79 et 118), trois de la fin du II s. (T.95, 98 et 136), une du milieu du II à la 1 ère moitié du III s. (T.33), deux de la 2 ème moitié du II - 1 ère moitié du III s. (T.59 et 106) et une de la fin II - 1 ère moitié du III s. (T.3). Une pièce est isolée.

Une seule porte un sigle lisible: PRIMVS attribué à PRIMVS II Avocourt: Hadrien- fin Antonin (Oswald 1931 p.250).


Dans six tombes, la coupe est la seule sigillée (T.3, 33, 98, 106, 118 et 136). Dans la tombe 53, elle est associée à une tasse

*Drag.33; dans la tombe 59, à une coupe Drag.32; dans la tombe 79, à 2 tasses Drag.33 et dans la tombe 95, également à 2 tasses Drag.33 auxquelles s'ajoute une coupe Drag.32. On constate donc 3 associations Drag.40/Drag.33 et 2 associations Drag.40/Drag.32.*


**Tasses Drag.27, Drag.33.**




*Un exemplaire, d'ailleurs fragmentaire, provient de la tombe 99 datée de la 2<sup>ème</sup> moitié du II<sup>s.</sup>, soit la fin de la période de fabrication (Vanderhoeven 1984 p.31). Deux autres morceaux ont été retrouvés dans les tombes 50 et 123 respectivement datées du 3<sup>ème</sup> quart du II<sup>s.</sup> et du milieu du II<sup>s.</sup>*




95




95




44




96




5




79




79



53



96



5

*Les tasses Drag.33 ont été retrouvées dans 6 tombes (5,44,53, 79,95 et 96). Quatre tombes en contenaient deux exemplaires (T.5,79,95 et 96). Seule la tombe 44 ne contenait qu'une sigillée. Les mobiliers des tombes 5 et 96 ne contenaient pas d'autres sigillées que les deux tasses. La tombe 53 renfermait aussi une coupe Drag.40. Dans les tombes 79 et 95, outre les*

2 tasses, il y avait une coupe Drag.40 dans la première et une coupe Drag.40 plus une Drag.32 dans la seconde.


Pour autant qu'il y ait au moins deux sigillées dans la tombe, on constate l'association systématique des Drag.33 et 40.

Les Drag.33 apparaissent vers le milieu du I s. et se retrouvent jusqu'à la fin du II s. (Vanderhoeven 1984 Pl.20).

Les tombes 44, 79 et 95 sont datées de la 2<sup>ème</sup> moitié du II s., la tombe 53 du milieu du II s., la tombe 96 du II s. et la tombe 5 entre le milieu du I et le début du II s.


Des fragments ont encore été retrouvés dans les tombes 11, 70 et 79.

#### Terrines Drag.45.




Trois terrines ou mortiers sigillées Drag.45 sont recensés à Wanzoul (T.65, 68 et 80). Cette forme se retrouve d'Antonin-le-Pieux à la 1<sup>ère</sup> moitié du III s. (Vanderhoeven 1984 p.32). La tombe 68 est datée de la fin du II s. et les tombes 65 et 80 de la fin II - 1<sup>ère</sup> moitié III s. Dans les tombes 65 et 80, la terrine est la seule sigillée du mobilier. Dans la tombe 68, elle est associée à une coupe Drag.32.

## Sigillées diverses.



32

La patère de la tombe 32 dont le bord manque pourrait être du type Curle 15: Antonin-Hadrien (Oswald & Price 1920 Pl.VI,2 ou 4). La tombe est datée de la seconde moitié du II s.



73

La poterie de la tombe 73 qui est datée de la fin I - 1 ère moitié II s. n'est pas identique à une forme connue classique. C'est le profil de la forme Drag.25 ou Ritterling 6 (Vanderhoeven 1984 p.31 -Tibère/Néron voire début Flavien; Oswald et Price 1920 Pl.XL -Claude) qui est la plus proche de l'exemplaire de Wanzoul. Toutefois, le col de cette forme est lisse.

La tombe 17 renfermait un récipient en sigillée complètement pourri.

## Sigles.

Deux sigles sont lisibles, l'un sur une patère Drag.31, l'autre sur une coupe Drag.40. Tous deux s'inscrivent à l'intérieur d'un sillon circulaire.

Le premier, sur une coupe Drag.40 de la tombe 95 est attribué à PRIMVS II qui a travaillé à Avocourt d'Hadrien à la fin Antonin (Oswald 1931 p.250 sur Drag.31 à Arentsburg)

Le second, sur une coupe Drag.31 de la tombe 123 est attribué à LILLVTIVS qui a travaillé très probablement dans un atelier de l'Est de la Gaule (Oswald 1931 p.165 sur Drag.31 conservée au British Museum).


La seconde patère de la tombe 123 portait également un sigle qui est brisé au niveau de la première lettre O.

Des sigles qui sont complètement effacés avaient encore été apposés dans le fond des patères Drag.31 des tombes 30, 114 et 117,4 ainsi que sur les tasses Drag.33 des tombes 5,5 et 95,6.


## CERAMIQUES FINES ET ORDINAIRES

## Imitations de sigillées.

Quatre poteries en pâte fine déposant sur les doigts, parfois qualifiées de savonneuse ou dont les parois sont quelquefois marbrées ont été retrouvées.




82



107

Deux imitations de Drag.35 (T.82 et 107) sont datées de 69 au début II s. par leur contexte (de Laet...1972 type I).



31




26


Deux imitations de Drag.36 (T.26 et 31) sont datées de la fin du I - 1 ère moitié II s. (de Laet, Nenquin... 1972 type II; Gose 259).

## Terra nigra.


Outre les tonnelets et les urnes en forme de tonnelet qui seront repris dans des chapitres ultérieurs, la nécropole a livré quelques types caractéristiques.



22



17



102

Les gobelets biconiques sont représentés dans les tombes 17, 22, 78, 89, 102 et 135). Ces poteries très fines sont généralement fortement fragmentées ou décomposées et par conséquent difficilement réparables.

La tombe 102 contenait trois exemplaires.

Cette forme ancienne est encore employée durant le II s.  
(Vanvinckenroye 1967 type 34 a: I - milieu II s.

type 34 b: II s.

Holwerda 1941 type 236: 5 à 30; type 253: 30 à 70

Gose 319: début Flavien).

Date des tombes de Wanzoul:


T.17: Probablement 1 ère moitié II s.

T.22: 1 ère moitié II s.


T.78: Milieu I - milieu II s.

T.89: 2 ème moitié I - 1 ère moitié II s.

T.102: I - II s. T.135: I - II s.



64



86

Les gobelets à pied et à col ont été retrouvés dans les tombes 64 et 86. Cette forme est répandue dans les tombes anciennes des nécropoles régionales (encore inédites).

(Vanvinckenroye 1967 type 29: dernier tiers du I s.


1988 Pl.V,22: I s.

Holwerda 1941 type 288: 30 - 70

Gose 326: Claude - début Flavien).


Date des tombes de Wanzoul:

T.64: 2 ème moitié I s. T.86: 69 - fin I s.




25

La terrine de la tombe 25 est tout à fait comparable à la forme 322 de Gose datée Claude - Vespasien. Le mortier qui l'accompagne est également daté de la même période.



53



79


Les gobelets à pied, à panse ronde et à col concave souligné par un fin bourrelet sont issus des tombes 53 et 79.

(Vanvinckenroye 1967 type 32: II s.).

Date des tombes de Wanzoul:

T.53: Milieu II s.

T.79: Milieu à fin II s.



7


Le grand tonnelet de la tombe 7 est unique dans la nécropole.

(Vanvinckenroye 1967 type 35 a: Auguste - Tibère

Holwerda 1941 type 145: 20 - 40

Loeschcke 1909 type 84 b: Auguste

Brulet 1983 Fig.60: 1 ère moitié I s.)




VII

Les fragments de tonnelet de la tombe 127 appartiennent à un gobelet identique à la trouvaille isolée VII pour laquelle nous n'avons pas trouvé de point de comparaison. Il se pourrait que cette forme ornée d'ailleurs de sillons horizontaux sur la panse soit à l'origine des gobelets de Tongres et se situerait à la fin du I - 1 ère moitié II s.

Des tessons de poteries terra nigra dont les formes n'ont pas pu être déterminées ont encore été retrouvés dans les tombes 9, 24, 88, 105 et 131.


Gobelets à enduit brillant (métallescent).



Deux gobelets à bandes arcées et à dépressions appartiennent à des types analogues (T.106 et 108).

Le premier en pâte grise et à vernis gris est orné de profondes dépressions ovales.

(Vanvinckenroye 1984 Fig.6,4 c: III s.).



Le second en pâte rouge à vernis brun gris foncé présente des impressions circulaires.

(Vanvinckenroye 1967 type 12 c: Fin II - 1 ère moitié III s.


1984 Fig.6,4 a et b: III s.

Gose 209: Fin II - 1 ère moitié III s.).

Date des tombes de Wanzoul:

T.106: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.


T.108: Fin II - 1 ère moitié III s.



Le gobelet à col étranglé et à panse ornée de fines bandes arcées est recouvert d'un vernis brun gris foncé.(T.3).

(Gose 194 : Fin II - 1 ère moitié III s.).

La tombe de Wanzoul est datée de la même époque.




Le gobelet de la tombe 4 dont le vernis est seulement conservé au fond pourrait, par analogie être daté de la même époque que les précédents.

La datation de la tombe de Wanzoul (Fin II - 1 ère moitié III s.) le confirme.

Signalons encore que des tessons à vernis brillant ont été retrouvés dans les tombes 4,6,12,16 et 68,8.

Gobelets à enduit mat. (*brun gris foncé*).



Quatre petits gobelets sans lèvre, en pâte blanche sont presque identiques (T.59,103,117 et 118).


(Vanvinckenroye 1967 type 3 a: 2<sup>ème</sup> moitié II - début III s.  
1984 Fig.6,2: 2<sup>ème</sup> moitié II - 1<sup>ère</sup> moitié III s.).

Date des tombes de Wanzoul:

T.59: 2<sup>ème</sup> moitié II - 1<sup>ère</sup> moitié III s.

T.103: 2<sup>ème</sup> moitié II s.

T.117: 2<sup>ème</sup> moitié II s. T.118: 2<sup>ème</sup> moitié II s.



Deux petits gobelets à lèvre soulignée par une gorge et en pâte blanche proviennent de la même tombe (T.37).

(Vanvinckenroye 1967 type 2 c: 2<sup>ème</sup> moitié du II - 1<sup>ère</sup> moitié du III mais parfois 1<sup>ère</sup> moitié du II s.).

Date de la tombe de Wanzoul: 1<sup>ère</sup> moitié du II s.

Les mêmes gobelets que les précédents ont souvent la paroi

extérieure sablée. Ils existent en différentes dimensions.  
(T.26,54,73,92,95 et 123).

(Vanvinckenroye 1967 type 2 a: Fin I - 1 ère moitié II s.  
Gose 189: 1 ère moitié II s.).

Date des tombes de Wanzoul:


T.26: 1 ère moitié II s.

T.92: Fin I - 1 ère moitié II s.


T.54: Milieu II s.

T.95: 2 ème moitié II s.


T.73: Fin I - 1 ère moitié II s. T.123: Milieu II s.



36



61



61


Trois exemplaires à lèvre bilobée dont deux à dépressions  
proviennent de la tombe 61. Un quatrième gobelet de ce type  
dont le vernis a entièrement disparu a été retrouvé dans la  
tombe 36.

(Vanvinckenroye 1967 type 2 b: II s.).

Date des tombes de Wanzoul:

T.36: 1 ère moitié II s.

T.61: Milieu II s.



107

Un fragment de gobelet à lèvre soulignée  
par une gorge est orné d'un motif animalier  
à la barbotine (T.107).


(Vanvinckenroye 1967 type 1 d: 1 ère moitié  
et milieu II s.).

Un autre tesson de ce type provient de la tombe 58.

Date des tombes de Wanzoul.


T.58: 2 ème moitié II s.

T.107: Début II s.




83


Le gobelet sablé à dépressions en pâte blan-  
che de la tombe 83 peut se comparer au type  
192 de Gose daté de la fin II s. Date de la  
tombe de Wanzoul: 2 ème moitié II s.




Un autre gobelet à dépressions a un plus haut col (T.119)(Gose 205: Fin II s.).  
La tombe de Wanzoul est également datée de la fin II s.




77



95



116



121

Les gobelets à panse ronde et à col concave des tombes 77,95 et 116 appartiennent à la même famille.

Le premier a la panse ornée d'écailles.

(Gose 183: 1 ère moitié II s.)

Le second n'a le vernis bien conservé que dans les empreintes de tournage moins lisses.

Le troisième a la panse finement sablée.

(Vanvinckenroye 1967 type 4 a: II s.).

Le petit gobelet de la tombe 121 se rattache au même type.

(Vanvinckenroye 1967 type 4 c: II s.)


Date des tombes de Wanzoul:

T.77: Milieu II s.

T.116: 1 ère moitié II s.

T.95: 2 ème moitié II s.

T.121: 1 ère moitié II s.



47


Le gobelet à profil un peu anguleux et à panse ornée de bandes guillochées de la tombe 47 est aussi signalé à Braives.

(Brulet 1981 Fig.60,20: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.)

La tombe de Wanzoul est datée comme cette poterie.

Les tombes 6,39, 107 et 123 renfermaient aussi des tessons à vernis mat.

## Gobelets guillochés.



Une première série de gobelets dont certains ont la panse guillochée comprend des exemplaires fortement abimés et dont la couverture éventuelle a totalement disparu (T.58, 60, 65, 99, 103, 128 et 136).

(Vanvinckenroye 1967 type 7 b: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.; 1963 T.26 A: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.).

Date des tombes de Wanzoul:

T.58: 2 ème moitié II s.

T.60: Fin II - 1 ère moitié III s.

T.65: idem


T.99: 2 ème moitié II s.

T.103: 2 ème moitié II s.

T.128: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.

T.136: Fin II s.

Une autre série de gobelets guillochés comporte plusieurs types.



Le grand gobelets de la tombe 119 est connu à Braives.  
(Brulet 1981 Fig.64,48).

La tombe est datée de la fin du II s.

Le gobelet de la tombe 85 a aussi été retrouvé à Tongres et à Braives.

(Vanvinckenroye 1984 T.173,3: II s.; Brulet 1983 Fig.34,17).

Date de la tombe: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.

Le gobelet à panse ronde et à col concave de la tombe 123 n'a pas trouvé de parallèles identique. La forme présente toutefois des analogies avec les types des tombes 77,95 et 116 mais aussi avec les terra nigra des tombes 53 et 79 ainsi qu'avec des poteries de Nijmegen (Holwerda 1941 types 108 et 338), de Braives (Brulet 1983 Fig.61,22) et de Tongres (Vanvinckenroye 1967 type 29).

La tombe de Wanzoul est datée du milieu du II s.

Le gobelet à panse r onde et   l evre d evers ee de la tombe 132 pr esente des analogies avec plusieurs types de la n ecropole de Blicquy et notamment de la tombe 170 (de Laet...1972: Flavien- d ebut II s.). Voir  galement Gose 332: Claude et Holwerda 1941 type 61.

Date de la tombe de Wanzoul: I - d ebut II s.


Le petit gobelet en forme de tonnelet de la tombe 39 n'a pas trouv e de point de comparaison. On pourrait peut- tre l'associer aux grands tonnelets en c eramique belge.

La tombe de Wanzoul est dat ee de la 1  re moiti  du II s. Enfin, le haut gobelet de la tombe 57 se compare   un exemplaire de Braives (Docquier et Willems 1968 Pl.3,26).

Date de la tombe de Wanzoul: Milieu du II s.

Des tessons guilloch s ont aussi  t e extraits des tombes 88, 93,119 et 136.

#### Autres gobelets.



Un groupe comprend des gobelets   panse r onde et   col concave plus ou moins d elimit  (T.4,20,39,46,50). Ces gobelets sont dat s par leur contexte.

T.4: Fin II - 1  re moiti  III s.





T.20: Milieu II s. T.39: 1  re moiti  II s.


T.46: II - 1  re moiti  III s. T.50: 3  me quart II s.

Deux autres gobelets sont repr esent s en un seul exemplaire dans la n ecropole.




Le tableau ci-dessous, où chaque cruche est datée d'après le contexte, confirme, dans les grandes lignes, les distinctions chronologiques définies à Warfée et à Tongres parmi les cruches hesbignonnes.

N° de la tombe	WARFEE			TONGRES		WANZOUL
						Dates des tombes
	1 ère moitié à milieu II s.	Milieu II - 1 ère moitié III s.	II	II	2 ème moitié II 1 ère moitié III	
3	X			X		Fin II - 1 ère moitié III
9			X	X		II
18			X			2 ème moitié II
30			X			Milieu II
36	X		X	X		1 ère moitié II
36	X		X	X		1 ère moitié II
38		X		X		Milieu II
39	X			X		1 ère moitié II
42			X	X		II
43	X			X		2 ème moitié II
44		X			X	2 ème moitié II
46	X				X	II - 1 ère moitié III
47		X			X	2 ème moitié II - 1 ère moitié III
53	X	X		X		Milieu II
54	X			X		Milieu II
57	X			X		Milieu II
58		X			X	2 ème moitié II
59	X			X		2 ème moitié II - 1 ère moitié III
61	X			X		Milieu II
65		X			X	Fin II - 1 ère moitié III
77			X	X		Milieu II
77			X	X		Milieu II
79	X			X		Milieu à fin II
80		X			X	Fin II - 1 ère moitié III
83	X			X		2 ème moitié II
85		X			X	2 ère moitié II - 1 ère moitié III
112		X			X	2 ème moitié II
114		X			X	2 ème moitié II
117		X			X	2 ème moitié II
128		X			X	2 ème moitié II - 1 ère moitié III



*Cruches hesbignonnes.*



*Cruches hesbignonnes.*

La plupart étaient entières mais plusieurs sont irréparables voire complètement décomposées.

Sept tombes renfermaient deux exemplaires (T.29,36,54,70,77,100 et 117). Sinon, la cruche hesbignonne est souvent la seule cruche du mobilier. Toutefois, dans les tombes 3,65,68 et 80, elle est associée à une cruche à bec verseur et dans les tombes 4,93,99 et 117 à une ou deux cruches d'un autre type.

Les cruches piriformes à goulot étroit, malheureusement incomplet, des tombes 103 et 117 appartiennent au même type. La nature de la pâte et la forme de la panse rapproche ce type de cruche de celle de la tombe 112 qui est datée de la 2<sup>ème</sup> moitié du II - 1<sup>ère</sup> moitié III s.

Les tombes 103 et 117 sont datées de la 2<sup>ème</sup> moitié II s.

#### **Cruches à deux anses.**

Les cruches à deux anses sont représentées par deux exemplaires.

Celle de la tombe 26 se situerait, si on applique les mêmes critères que pour les autres cruches hesbignones, dans la 1<sup>ère</sup> moitié du II s. Le contexte de la tombe semble bien confirmer cette datation.

Celle de la tombe 93 paraît être un type intermédiaire entre deux types de Tongres (Vanvinckenroye 1967 types 70 et 76) mais peut-être plus proche du second. Celui-ci est daté de la 1<sup>ère</sup> moitié II s. tandis que le premier est plus tardif (Fin II - 1<sup>ère</sup> moitié III). La tombe de Wanzoul est datée du II s.


#### **Cruches à bec verseur.**

Les cruches à bec verseur sont bien représentées et rentrent dans deux catégories.


La première (T.20) constitue une imitation des buires en bronze. Cette forme est à rapprocher du type 381 de Gose daté du milieu II s.

La seconde (T.3,60,65,67,68,80,98,108,119 et 136) est assez uniforme, en pâte grossière à paroi rugueuse (gravillons). (Vanvinckenroye 1984: Fin II - milieu III s.

Gose 512: 2<sup>ème</sup> moitié III s.).



*Cruches à bec verseur.*



*Autres cruches.*

Les tombes de Wanzoul dans lesquelles des cruches à bec verseur sont associées au mobilier sont contemporaines des tombes analogues de Tongres. Elles datent de la fin II - 1 ère moitié III s., sauf les tombes 68, 98 et 119 qui se situent à la fin II s.

#### Autres cruches.

Les autres types de cruches sont représentés par un seul exemplaire de leur catégorie (T. 4, 5, 6, 16, 18, 20, 31, 37, 50, 60, 95, 96, 98, 99, 105, 106, 107, 114, 116, 117, 118, 120, 123 et 136).

Les goulots se terminent par des lèvres de formes différentes. Celles dont le goulot manque ne sont pas reprises dans cet inventaire et sont d'office datées par le contexte du mobilier funéraire.

T. 18: Datée par son contexte 2 ème moitié II s.

T. 20: Datée par son contexte milieu du II s.

T. 31: Vanvinckenroye 1967 type 75: Fin I - début II s.

La tombe est datée de la même période.

T. 37: Vanvinckenroye 1963 Fig. 56 t. 1A: Fin I - début II s.  
de Laet, Nenquin... 1972 T. 139, 1: II s.

Close et Marcolungo 1985 T. 11, 4: Début II s.

La tombe date de la 1 ère moitié II s.

T. 60: Gose 384: 1 ère moitié III s.

Holwerda 1923 type 32: Fin II s.

Date de cette tombe: Fin II - 1 ère moitié III s.

T. 95. Vanvinckenroye 1984 T. 269, 1: Fin II - 1 ère moitié III s.

Date de la tombe: 2 ème moitié II s.

T. 116: Vanvinckenroye 1967 type 74 a: 1 ère moitié II s.

La tombe date de la même période.

T. 136: Frémault 1966 (Remagne) T. 10 c: Dernier tiers II s.

Date de la tombe: Fin II s.

Une seule cruche peinte a été retrouvée à Wanzoul (T. 106).

Elle pourrait se rapprocher des types 58-59 de Tongres (Vanvinckenroye 1967 : Milieu II - 1 ère moitié III s.

La tombe de Wanzoul date de la 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.


Ces cruches sont souvent le seul exemplaire de ce type de récipient représenté dans le mobilier sauf dans les tombes 4, 99 et 117 où elle est associée à une cruche à bord en bandeau concave et dans les tombes 20, 60, 98, 136 où elle s'accompagne d'une cruche à bec verseur. Il n'y a aucun cas d'association des trois types: hesbignonne, à bec verseur et autre.

#### LES PATERES

Parmi la céramique commune, avec 82 exemplaires répartis dans 62 tombes (T. 3, 4, 5, 6, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 65, 66, 73, 76, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 103, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 128, 135, 136), la patère se classe en deuxième place des formes représentées après les cruches. Toutefois, si on ajoute les sigillées et leurs imitations aux formes ordinaires, c'est l'assiette qui est le récipient le plus fréquent dans les mobiliers funéraires.

Si la classification par forme est assez facile à établir, il en est tout autrement de l'aspect des parois. L'acidité du sol a souvent rongé les parois de sorte que les couvertures ont disparu. Par conséquent, les formes bien définies seront datées par comparaison et les autres par leur contexte.

Patères à bord en anneau.



Trois patères ont un large bord en anneau dont deux sont ornés de fins sillons (T. 20, 22, 76). Il faut y ajouter un tessou provenant de la tombe 123.

Elles sont datées de la 1<sup>ère</sup> moitié du II<sup>e</sup> s. (Vanvinckenroye 1967 type 140).

La datation des tombes de Wanzoul correspond.


T. 20: Milieu II<sup>e</sup> s.

T. 22: 1<sup>ère</sup> moitié II<sup>e</sup> s.

T. 76: Début II<sup>e</sup> s.

T. 123: Milieu II<sup>e</sup> s.

## Patères à large bord échancré.



Dix sept patères présentent un bord épaissi parfois avec une lèvre extérieure dont le sommet est échancré (T. 32, 36, 37, 41, 43, 44, 46, 47, 53, 59, 95, 96, 100, 103, 113, 118, 123). Parfois le bord est souligné par un sillon.

La plupart des exemplaires ont des surfaces rugueuses sauf ceux des tombes 44 et 59. Certains étaient probablement engobés ou fumés.


A Tongres, ces patères sont datées du début à la fin du II s. selon les teintes (Vanvinckenroye 1967 type 137). Gose (483) les date aussi du II s.

A Wanzoul, les tombes 36 et 37 datent de la 1 ère moitié II s., les 41, 96 et 100 du II s., les 53 et 123 du milieu II s., les 32, 43, 44, 95, 108, 113 et 118 de la 2 ème moitié II s., la 46 du II - 1 moitié III s. et les 47 et 59 de la 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.

L'exemplaire de la tombe 32 rappelle une forme d'Arentsburg (Holwerda 1923 type 243) datée fin II - début III s.

Les autres patères à bord souligné par un sillon (T.46,95 et 113) se comparent à une autre de Ramioul (Destexhe 1973 Pl.VII,3) datée du II s.

Patères à fond bien délimité.



Plusieurs patères en pâte fine blanche dont le fond est délimité à l'intérieur par une cassure dans la courbe étaient probablement engobées à l'origine (T.6,15,60,65,93, 99,106,112,119,128,136) comme le sont encore partiellement celles des tombes 93,99,119,128 et 136). On peut probablement y rattacher les patères des tombes 4,80 et 108 dont le fond est moins bien délimité. De même, d'autres patères à fond bien délimité mais de teinte différente (T.4 et 65) pourraient faire partie du même groupe.

Ces patères sont généralement datées du II s. (Gose 230; Vanvinckenroye 1967 type 21 a).

Les tombes de Wanzoul sont datées comme suit:

T.4: Fin II - 1 ère moitié III s.

T.6: Fin II s.

T.15: Fin II - 1 ère moitié III s.

T.60: Fin II - 1 ère moitié III s.

T.65: Fin II - 1 ère moitié III s.

T.80: Fin II - 1 ère moitié III s.

T.93: II s.

T.99: 2 ème moitié II s.

T.106: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.

T.108: Fin II - 1 ère moitié III s.


T.112: 2 ème moitié II s.

T.119: Fin II s.

T.128: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.

T.136: Fin II s.

**Autres patères.**



Les patères à parois rugueuses sans bord échancré sont généralement datées du II - 1 ère moitié III s.

C'est notamment le cas des patères dont le bord est souligné par un ou deux sillons qui proviennent des tombes 20, 50, 54, 83 et 121 (Vanvinckenroye 1967 types 125 et 128).

On peut probablement y rattacher celles des tombes 29, 33 et 73.

A Wanzoul, ces tombes sont datées comme suit:

T.20: Milieu II s.

T.29: 2 ème moitié II s.

T.33: Milieu II - 1 ère moitié III s.


T.50: 3 ème quart II s.

T.54: Milieu II s.

T.73: Fin I - 1 ère moitié II s.

T.83: 2 ème moitié II s.

T.121: 1 ère moitié II s.



*Les autres patères ne peuvent guère être classifiées et sont donc datées par leur contexte.*

T.3: Fin II - 1 ère moitié III S.

T.5: Milieu I - début II s.

T.30: Milieu II s.

T.31: Fin I - début II s.

T.36: 1 ère moitié II s.

T.38: Milieu II s.



T.39: 1 ère moitié II s.

T.42: II s.

T.44: 2ème moitié II s.

T.47: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.


T.50: 3 ème quart II s.    T.82: 69 - début II s.  
 T.54: Milieu II s.        T.107: Début II s.  
 T.61: Milieu II s.        T.114: 2 ème moitié II s.  
 T.66: 2 ème moitié II s.    T.116: 1 ère moitié II s.  
 T.79: Milieu à fin II s.    T.117: 2 ème moitié II s.  
 T.119: Fin II s.



La patère à anneau support de la tombe 28 en terre rubra pourrait se comparer aux types 283-284 de Gose datés d'Auguste. A Camulodonum, des types analogues sont datés d'avant Claude (Hawkes & Hull 1947 Pl.XLIX,1-2). La tombe de Wanzoul est datée Auguste - Claude.

La patère à petit anneau support de type "savonneuse" de la tombe 87 paraît aussi rare que la précédente. Elle pourrait s'apparenter au type 39 b de Haltern (Loeschcke 1909) ou au type VI,3 de Blicquy (de Laet...1972 Fig 17 p.52) daté de Flavien.

#### Couvercles.



La nécropole a fourni 10 couvercles (T.6,60,65,93,100,109, 113,119 et 125) dont deux dans la tombe 119.

*Ces couvercles sont datés par leur contexte.*

*T.6 et 119: Fin II s.*

*T.93,100 et 125: II s.*

*T.113: 2 ème moitié II s.*

*T.60 et 65: Fin II - 1 ère moitié III s.*

*T.109: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.*

*La présence d'un couvercle est-elle liée à une autre poterie du mobilier funéraire?*

*Sûrement dans la tombe 109 où le couvercle retourné fermait l'urne et dans la tombe 113 où il recouvrait le contenu de la patère.*

*Par contre, il ne semble y avoir aucun lien avec un autre objet dans la tombe 125 et probablement non plus dans la tombe 6.*

*Une liaison est possible dans la tombe 60 où une urne à bord échancré de même diamètre était brisée intentionnellement avec le couvercle.*

*L'éventualité existe aussi dans les autres tombes.*

*T.65: L'urne et le couvercle ont plus ou moins le même diamètre.*

*T.93 et 100: Peut-être associé au vase décomposé ou irréparable.*

*T.119: Le couvercle 1 et le bol à bord en anneau ont le même diamètre. Le couvercle 9 avec l'urne.*


#### **LES TONNELETS**

*Les récipients en forme de tonnelet peuvent généralement être classés dans la catégorie des gobelets bien que les plus grands pourraient être qualifiés d'urne. Cette appellation se justifie aussi quand le tonnelet contient les ossements incinérés.*

#### **Tonnelets de Tongres.**

*Une première catégorie comprend les "tonnelets de Tongres" (T.32,43,44,66,67,99,106,117,118 et 119). Ceux-ci sont ornés d'un ou plusieurs sillons sous le bord, sur la panse ou au fond. A Wanzoul, comme à Braives, la pâte est parfois fine et quelquefois blanche.*

*Ces poteries sont généralement datées de la seconde moitié du II s. (Vanvinckenroye 1967 type 104 a; Brulet 1985 Pl.46, 59-64).*




*La forme de la tombe 59 constitue probablement une variante de cette catégorie.*

**Autres tonnelets.**

*La pâte poreuse de certains exemplaires est caractéristique (T.30,57,65,73,121). Parfois la pâte est gréseuse (T.100). Le noyau est quelquefois de teinte différente du noir habituel mais la surface est engobée ou fumée (T.36,38,39,53,123). On pourrait classer la plupart de ces poteries dans la catégorie des terra nigra.*

*Elles datent généralement du I au milieu II s.*

*Les mêmes formes en pâte rugueuse de teinte brune seraient peut-être plus récentes? (T.18 et 83).*



(Vanvinckenroye 1967 type 31: I - 1 ère moitié II s.

Vanvinckenroye 1988 Pl.VI,19: I s.

Destexhe 1980 T.I,2 et T.XIX,2: I - début II s.

Destexhe 1973 T.V,1: environ milieu I s.

Destexhe 1973 Pl.VIII,2 (Warfée): I - début II s.

Date des tombes de Wanzoul:

T.18: 2 ème moitié II s. T.57: Milieu II s.

T.30: Milieu II s. T.73: Fin I- 1 ère moitié II s.

T.36: 1 ère moitié II s. T.83: 2 ème moitié II s.

T.38: Milieu II s. T.100: II s.

T.39: 1 ère moitié II s. T.121: 1 ère moitié II s.

T.53: Milieu II s. T.123: Milieu II s.

## LES BOLS.

Les bols appartiennent à deux catégories: ceux à bord épaissi et arrondi (T.3,5,15,20,30,32,36,43,44,57,60,61,67,85,95,96,103,112,117,121 et 123) et ceux à bord en anneau échan-cré ou plat orné de fins sillons (T.15,27,37,58,65,77,79,80,97,98,100,106,112,118 et 119).

Les tombes 15,36,57 et 85 contenaient deux exemplaires.

**Bols à bord arrondi.**

Parmi la première catégorie, la plupart sont en pâte rugueuse et ont un bord souligné à l'extérieur par un sillon. Parfois, la panse est également ornée de sillons. Ceux qui ne sont pas ornés sont probablement contemporains.

Ce type de poterie est largement répandu dans la région et ailleurs.

(Vanvinckenroye 1967 type 133: II - 1 ère moitié III s.

Brulet 1985 Fig.46,66: 1 ère moitié III s.

Willems 1982 Fig.11: 1 ère moitié III s.

Holwerda 1923 type 221: Milieu et 2 ème moitié II s.

Gose 484: Milieu II; 486: 2 ème moitié II; 488: 1 ère moitié III s.).

La forme de la tombe 30 appartient vraisemblablement à la même famille.

Les deux grand bols de la tombe 57 sont identiques.

Gose 485: Milieu II s.

Celui à lèvre anguleuse de la tombe 61 rappelle un autre d' Arentsburg (Holwerda 1923 type 223: Fin II et plus tard).

La forme ressemblante de la tombe 93 pourrait s'y rattacher.

Le type très peu profond de la tombe 96 a aussi été retrouvé à Tongres (Vanvinckenroye 1963 T.1 B2: Fin II s.) et à Ramioul (Destexhe 1973 T.II,5: II s.).

Les deux bols de la tombe 112 sont en pâte fine engobée ou fumée. Le premier est comparable à un autre de Tongres (Vanvinckenroye 1984 T.183: Milieu du III s.).

Date des tombes de Wanzoul:

T.5: Milieu I - début II s.

T.96: II s.

*T.36 et 121: 1 ère moitié II s.*


*T.20,30,57,61 et 123: Milieu II s.*

*T.32,43,44,95,103,112 et 117: 2 ème moitié II s.*

*T.85: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.*

*T.3,15,60,67: Fin II - 1 ère moitié III s.*


*Il apparait que la forme a été longtemps employée.*



**Bols à bord en anneau.**


*Parmi les bols à bord en anneau, on distingue ceux dont l'anneau ou la lèvre est échancrée et parfois lobée (T.80,97,98, 106) et ceux à anneau plat horizontal ou incliné orné de fins sillons (T.15,27,37,58,65,77,79,100,112,118 et 119).*

*La forme de la tombe 93,3 pourrait être considérée comme intermédiaire entre les bols à bord arrondi et ceux à bord en anneau.*



*La forme à bord échancré (T.80,97,98) se retrouve notamment à Tongres (Vanvinckenroye 1967 type 234: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.), à Braives (Brulet 1983 Fig.49,64 et 1985 Fig.47,77-78) et est reproduite par Gose (506).*

*Le type de la tombe 106 est aussi présent à Tongres (Vanvinckenroye 1963 T.26 D: 2 ème moitié II s.).*



Le type à bord en anneau orné de fins sillons est aussi bien connu et largement répandu. (Vanvinckenroye 1967 type 116: 2 ème moitié I - fin II s.; Vanvinckenroye 1963 T.8 E: Fin II; T.40 D: 2 ème moitié II; Brulet 1985 Fig.47,72; Gose 504: 3 ème quart II; Brunsting 1937 Pl.7).

Date des tombes de Wanzoul:

T.97 et 100: II s.

T.98 et 119: Fin II s.

T.37: 1 ère moitié II s.

T.79: Milieu à fin II s.

T.77: Milieu II s.

T.12,27,65 et 80: Fin II-  
1 ère moitié III s.


T.58,112 et 118: 2 ème moitié II s.

T. 106: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.

Seule la tombe 15 associe les deux grandes familles de bols dans son mobilier funéraire bien qu'elles couvrent approximativement la même période.

Urnes à large bord échancré.

Voyons d'abord les urnes à large bord échancré au sommet et lobé à l'extérieur auxquelles se rattachent d'ailleurs certains gobelets de même type mais plus petits.



Ces urnes ont parfois le sommet de la panse orné de un ou deux sillons (T.60,80 et 136).

(Vanvinckenroye 1967 type 114 a: Milieu II - 2 ème moitié III s.


Vanvinckenroye 1963 T.1 A2: Fin II s.

Holwerda 1923 type 207: +- 200.).


Les sillons ornent parfois à peu près le milieu de la panse (T.43,55 et 99).

(Holwerda 1923 type 204: Milieu II et plus tard).


Gobelets à large bord échancré.



37



113



103


Des gobelets en forme de tonnelet ont un bord analogue à celui des urnes et sont également ornés de sillons sur la panse (T. 37,103 et 113).

(Holwerda 1923 type 205 a: Fin II et parfois plus tard


type 211 a: début III s.

Seret 1962 T.29,2: 2 ème moitié II s.

Gose 541: 3 ème quart II s.).



23




29

Ils sont parfois plus pansus (T.23 et 29) et se rattachent aux formes plus basses (T.80, 98 et 106).


(Vanvinckenroye type 134: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.

Gose 506: 3 ème quart II s.

Vanvinckenroye 1963 T.26 D: 2 ème moitié II et plus tard principalement en ce qui concerne l'exemplaire de la tombe 106.).



99



116

Un gobelet à parois plus droites (T.99) rappelle les types précédents.

(Vanvinckenroye 1967 type 135: Fin II - 1 ère moitié III s.

Close et Marcolungo 1985 T.15,6: Fin II - 1 ère moitié III s.)

Le petit gobelet de la tombe 116 présente des analogies avec la forme précédente mais est daté par son contexte de la 1ère moitié II s.


Date des tombes de Wanzoul:

T.23: 2 ème moitié II s.	T.80: Fin II - 1 ère moitié III s.
T.29: 2 ème moitié II s.	T.99: 2 ème moitié II s.
T.37: 1 ère moitié II s.	T.103: 2 ème moitié II s.
T.43: 2 ème moitié II s.	T.113: 2 ème moitié II s.
T.55: 139 - 161	T.116: 1 ère moitié II s.
T.60: Fin II - 1ère moitié III s.	T.136: Fin II s.


Urnes à lèvre lisse.

Les urnes à lèvre lisse déversée sont très diversifiées. La pâte est grossière et rugueuse ou fine et lisse et parfois poreuse. Les teintes varient du noir au blanc. Elles couvrent une large période de la 2 ème moitié du I à la fin du III s. En général, celles en pâte poreuse sont plus anciennes que les autres.


Des tessons poreux ont aussi été retrouvés dans les tombes 9, 11, 23, 80, 101, 123 et 129. Ils appartiennent soit à des urnes en forme de tonnelet, soit à des urnes à lèvre déversée.



4




26




37


Urnes poreuses.




18




47




77



109




112




19


*Urnes grises.*



65




128




31

*Urnes brunes.*



80



Urnes blanches.

- T.4: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.18: 2 ème moitié II s. (Vavinckenroye 1967 type 106).  
 T.19: Dernier tiers I s. (Gose 533).  
 T.24: Milieu II - 1 ère moitié III s.  
 T.26: 1 ère moitié II s.  
 T.27: (2 exemplaires) Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.31: Fin I - début II s.  
 T.37: 1 ère moitié II s. (Gose 535).  
 T.38: Milieu II s.  
 T.47: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s. (Vanvinckenroye 1967 type 106).  
 T.65: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.77: Milieu II s.  
 T.80: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.98: Fin II s. (Vanvinckenroye 1967 type 106).  
 T.106: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.  
 T.107: Début II s.  
 T.108: (2 exemplaires) Fin II - 1 ère moitié III s. (Vanvinckenroye 1967 type 106).

T.109: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s. (Vanvinckenroye 1967 type 106).

T.112: 2 ème moitié II s.

T.119: Fin II s.

T.120: Fin II - 1 ère moitié III s.

T.126: I - II s.

T.128: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s. (Vanvinckenroye 1967 type 106).

T.136: Fin II s.


#### Autres urnes.

Trois urnes sont seules de leur catégorie à avoir été retrouvées dans la nécropole de Wanzoul ( T.5,124 et 133).

L'urne de la tombe 5 de type "Kurkunen" à panse peignée ou brossée est ancienne.

(Vanvinckenroye 1967 type 28: Claude à la fin I s. et parfois jusqu'au début II s.; Brulet 1985 Fig.48,10).

La tombe de Wanzoul est datée milieu I - début II s.




L'urne de la tombe 124 est déformée et est à rapprocher d'un exemplaire de la nécropole de Remagne daté du I - milieu II s. (Frémault 1966 Fig.33,56).

L'urne de la tombe 133 rappelle le 539 de Gose daté de la seconde moitié III s. Un type analogue a aussi été découvert dans le cimetière de Remagne-Rondu associé à une cruche 2 ème moitié II - III s. (Frémault 1966 Fig.4 T.5b).

La tombe de Wanzoul est datée de la même période.

## Mortiers.



Six mortiers ont été retrouvés à Wanzoul (T.25,98,106,108,118 et 136).

Pratiquement le seul élément pouvant apporter une précision sur la datation des mortiers est la forme du bord et de la lèvre.

Ceux des tombes 98,108 et 136 ont le bord plus haut que la lèvre. On peut y associer le tesson de la tombe 27.

(Vanvinckenroye 1967 type 94: 2<sup>ème</sup> moitié II - III s.

T.98: Vanderhoeven in Brulet 1985 Fig.41,38

T.108: Vanderhoeven in Brulet 1985 Fig.41,39).

Celui de la tombe 106 a le bord à la même hauteur que le sommet de la lèvre.

(Vanvinckenroye 1967 type 95: 1<sup>ère</sup> moitié et milieu II s.

Gose 458: 1<sup>er</sup> tiers du II s.

Vanderhoeven in Brulet 1981 Fig.71,29).

Celui de la tombe 118 est à rapprocher d'un mortier du site d'Eben-Emael (Close et Marcolungo 1985 Fig.14,56).

Celui de la tombe 25 rappelle le 456 de Gose contemporain de Claude-Vespasien. Cette datation est bien confirmée par le contexte de la tombe.

Date des tombes de Wanzoul:

T.25: Claude - Vespasien.

T.27; Fin II - 1 ère moitié III s.

T.98: Fin II s.

T.106: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.

T.108: Fin II - 1 ère moitié III s.

T.118: 2 ème moitié II s.

T.136: Fin II s.


#### Dolium.

Ce récipient de grande taille est peu représenté dans la nécropole de Wanzoul.

La tombe 131 a livré un tesson tandis qu'une trentaine d'autres tessons proviennent du remplissage et des alentours de la tombe 133.


Les formes ne sont pas reconstituables et ces tessons n'apportent donc aucune précision chronologique.

#### Bouteilles.



32

Seulement deux bouteilles ont été retrouvées dans la nécropole de Wanzoul. En général, il s'agit d'une forme ancienne. Cela se confirme dans la tombe 76 datée du début II s. (Vanvinckenroye 1967 type 37 a: Claude - début II s.).



76

Par contre, la seconde, plus élancée (T.32) est plus récente et est datée par le contexte de la tombe de la 2 ème moitié II s.

#### Coupes et poteries type LT.


Les formes de LT de Wanzoul sont fabriquées sans l'aide du tour. La pâte est souvent poreuse, parfois gréseuse. C'est un caractère de la céramique qui a aussi été retrouvée dans les



**Divers.**

Outre le matériel décrit représenté généralement en plusieurs exemplaires et rentrant dans des catégories bien définies, notons :

- Un tesson d'un tonnelet de type belge à décor gaufré en pâte brune (T.88) qui peut se rattacher aux nombreux exemplaires exhumés à Braives et datés de la 1<sup>ère</sup> moitié du I<sup>s</sup>. (Brulet 1983 Fig.57 et 58).
- Une série de poteries ou de tessons de poteries généralement pourries et ne permettant pas la reconstitution de profils (T.9,10,11,16,25,31,33,35,40,47,48,67,68,69,73,76,90,93,96,117,120,129,135).
- Une masse de terre blanche fine à surface très usée et indéfinissable constituant probablement les restes d'une divinité.

**Lampe.**


Une seule lampe en terre cuite a été retrouvée dans la nécropole (T.39). C'est un type courant du II<sup>s</sup>. (Van de Weerd 1944 type 7 B). La tombe date de la 1<sup>ère</sup> moitié du II<sup>s</sup>.

**VERRERIE**

Les objets en verre se classent en trois catégories: les récipients, les objets de parure et les divers.

**Récipients.**

Parmi les récipients, les aryballes sont les mieux représentées (T.68,93,98 et 125).




Trois exemplaires appartiennent au même type (T.68,93 et 125) et sont datées de la fin I - III s.

(Isings 1957 forme 61; Frémersdorf 1958 Pl.37; Vanderhoeven 1962 n°77-91).

La tombe 68 est datée de la fin II s., les tombes 93 et 125 du II s.

La quatrième aryballe dont les extrémités des anses courent sur les parois provient de la tombe 98 qui est datée de la fin du II s. (Vanderhoeven 1962 n°98).


La petite fiole brûlée de la tombe 95 (2 ème moitié II s.) est trop fortement déformée pour être comparée à une autre forme.



Un lacrymatoire ou unguentarium issu de la tombe 3 (Fin II - 1 ère moitié III s.) est une forme bien connue au II s.

(Vanderhoeven 1962 n°28-29; Isings 1957 type 82 B).

Deux bouteilles hexagonales (T.65 et 108) présentent de larges anses plates finement rainurées mais l'une a un goulot étroit contrairement à la seconde dont le goulot est plus court et plus large. Les fonds sont également ornés. Elles sont toutes deux datées par leur contexte de la fin II - 1 ère moitié III s. Ces formes apparaissent à Tongres au I s. (Vanderhoeven 1962 n°72) et s'y retrouvent encore dans la 1 ère moitié du III s. (Vanvinckenroye 1984 T.286,1).




*La coupe ornée d'un filet en relief (T.72) qui possédait probablement un manche est une pièce rare dans nos régions. Elle se rapproche notamment d'exemplaires découverts à Cologne (Fremersdorf 1961 Pl.133 et 135; 1959 Pl.50). Ceux-ci sont datés du III s.*

*Les tombes 65 et 98 renfermaient aussi quelques fins tessons de verre appartenant à des récipients de formes indéterminables.*

**Parure.**

*Les objets de parure de Wanzoul comportent des bracelets et des perles.*



Les bracelets à placage jaune sont des pièces caractéristiques de la fin de LT. Les deux exemplaires de la tombe 52 de Wanzoul ont été déformé par le feu. Ils se comparent notamment à ceux exhumés du Trou de l'Ambre à Eprave et datés de LT III finale (Marien 1970 Fig.31).

Cinq perles en pâte de verre ont été retrouvées à Wanzoul (T.37,80 et 108) dont 3 dans le tombe 108. Toutes les perles sont cotelées ou striées. Le verre est opaque et de teinte bleue. Les perles sont parfois fréquentes dans les nécropoles (Tongres, Blicquy..).

Les perles de Wanzoul sont datées par leur contexte:

T.37: 1 ère moitié II s.

T.80: Fin II - 1 ère moitié III s.

T.108: Fin II - 1 ère moitié III s.

#### Divers.



21




80

Le fragment de cylindre torsadé de la tombe 21 se compare à des types de Tongres datés de la 2 ème moitié I s.(Vanderhoeven 1962 n°116-117). Fremersdorf (1958 Fig.134) attribue ces objets à des ustensiles de toilette utilisés aux I - II s. Isings (1957 type 79) daté ces objets de la même période.

Le petit médaillon de la tombe 80 pourrait constituer le chaton d'une bague ou une applique de la base d'une anse d'une carafe (Fremersdorf 1958 Pl.12).

## Autres parures et divers.



Un bracelet constitué de fils de bronze torsadés provient de la tombe 89 où il était associé à un gobelet biconique en terra nigra. La tombe se situe probablement entre le milieu du I et le milieu du II s. Plusieurs bracelets de ce type sont signalés dans la nécropole de Maaseik (Janssens 1977 T.43,4; 57,1; 62,2-3; 75,1-2; 129,1 et 145,1) où ils constituent généralement le seul mobilier de la tombe.

Le petit fragment d'applique en bronze de la tombe 104 se compare à une pièce découverte à Liberchies (Doyen et Tison 1983 Fig.43). Il était associé à un fragment de bracelet en bronze constitué d'une fine tige circulaire et lisse.

La tombe 6 a livré 4 disques perforés en bronze accouplés et traversés par une tige en bronze. Une tige circulaire en bronze également appartenait à cet ensemble. A Tongres (Vanvinckenroye 1963 T.44 E), ce type d'objet est attribué à une sonnette de hochet et la tombe d'où il provient est datée du dernier tiers du II s. Des pièces analogues sont aussi signalées à Hofheim (Ritterling 1913 Pl.XV,68,70) et à Blicquy (de Laet...1972 T.210).

La tombe de Wanzoul est aussi datée de la fin II s.

La même tombe (T.6) a restitué une magnifique cuiller en bronze argenté dont le manche est joliment ajouré.

Deux petits cylindres en fer identique peut-être argentés ou étamés à l'origine (T.9 et 50) restent actuellement sans signification et sans point de comparaison.


La tombe 98 a livré deux petits boutons en nacre.

Signalons encore une coupe en bronze complètement pourrie dans la tombe 59, un fragment d'épingle ou d'aiguille dans la tombe 40 et les traces d'objet en bronze complètement décomposés dans la tombe 1.

Les objets en os.



97



72

Les seuls objets en os sont une plaquette perforée (T.97) et deux fragments de fuseaux (T.72).

Monnaies. (Détermination: Madame J. Lallemand).

Peut-être plus encore que les autres objets, les monnaies ont énormément souffert de l'acidité du sol et la plupart d'entre elles étaient réduites à un disque d'oxyde qu'une pression entre les doigts suffit à le désagréger.

T.6: Deux fragments.

T.16: As soudé à un clou en fer.

T.21: As : ébréché.

T.21: Hadrien. Rome, 117-138.

Tête laurée à dr.

Revers fruste.

As : 3.33 g; -.

T.37: Fragment.

T.41: As : ébréché.

T.50: Marc-Aurèle, Faustine II. Rome, 164-175

Buste drapé à dr.

Femme à g.

As : 6.63 g; 12.

T.55: Antonin le Pieux. Rome, 139-161.

INVS AVG/☉ Tête laurée à dr.

FEL☉ Felecitas à g.

Seterce : ébréché; 6.

T.55: Fragment.

T.61: As : ébréché.

T.66: As : ébréché et troué.

T.67: As : ébréché.

T.73: Fragment.

T.78: Fragment.

T.81: Fragment.

T.108: As : ébréché.


T.111: As : ébréché.

T.117: As : ébréché.

### Fibules.

Quinze fibules ont été retrouvées (T.20,26,37,40,57,60,65,77,82,84,107) dont la plupart touchées par le feu, déformées ou brisées.

Deux tombes renfermaient deux exemplaires (T.40 et 65) et une tombe en contenait trois (T.37).



Une seule fibule est du type à charnière avec un arc cotelé (Ritterling 1913 types 226-229). Une fibule de ce type provient d'une tombe flavienne de Courtrai (Leva et Coene 1969 T.44,6).

La tombe de Wanzoul(77) est datée du milieu du II s.

Toutes les autres fibules sont de type à ressort.

Seules deux sont presque complètes (T.26 et 65). La première dont l'arc orné se termine par un bouton cylindrique est bien connue. Ce type apparaît à la fin du I et se retrouve encore au III s. (Bodson 1984 Fig.2,19-24; Haalebos 1985 Fig.36,3). La tombe de Wanzoul est datée de la 1<sup>ère</sup> moitié du II s.

La seconde fibule ainsi que le fragment qui lui est associé dans la tombe 65 présentent un large arc plat orné se terminant par un bouton aplati. Elles appartiennent à un type peu répandu. La tombe de Wanzoul date de la fin du II - lère moitié du III s.

La fibule à arc rond et massif orné de la tombe 82 à laquelle s'apparente le fragment de la tombe 20 est datée Domitien-Hadrien (Böhme 1972 n°316-318). La tombe 82 de Wanzoul date de 69 - début II s. et la tombe 20 du milieu du II s.

Les fibules de la tombe 37 dont l'arc présente une section anguleuse sont analogues à des exemplaires de Maaseik (Janssens 1977 T.14,2-3). Riha (1979 Pl.3,128-130) les date de la fin du I s. La tombe de Wanzoul est datée de la 1<sup>ère</sup> moitié du II s.

La fibule de la tombe 57 dont l'arc est plié à angle droit appartient à un type assez répandu de la fin du I à Hadrien (Böhme 1972 Pl.3 et 4). La tombe de Wanzoul est datée du milieu du II s.


Les fragments des tombes 40,84 et 107 sont trop petits pour permettre leur rattachement à un type.

#### Objets en fer.

Les objets en fer découverts dans les tombes sont fortement oxydés et mal conservés. Ils appartiennent essentiellement à deux groupes. D'une part, les pièces en relation directe avec le rite funéraire (clous et coins de cercueil) et d'autre part, les outils, les ustensiles de toilette et de ménage qui font partie des mobiliers funéraires.

Vingt-sept tombes (T.3,5,7,9,15,34,36,37,41,47,50,53,59,65,68,80,93,98,100,105,106,118,119,123,125,128,136) contenaient des ustensiles en fer.


La plupart de ces objets se retrouvent dans les tombes d'autres nécropoles régionales.



Une louche à bec verseur (T.98) se compare à plusieurs autres de Tongres (Vanvinckenroye 1970 T.4 Fig.22; 1984 T.80, 141 et 179).

Cuiller à long manche torsadé (T.80).

Petit morceau d'une scie (T.5).



Hache brisée (T.9) à considérer plutôt comme un outil que comme une arme. Pièces de comparaison dans des tombes de Tongres (Vanvinckenroye 1984 T.21,29 et 99), de Warzée (Destexhe 1970) et de Blicquy (de Laet ... 1972 T.26).

Clochette plus ou moins rectangulaire (T.68) comme à Tongres Koninksem (Vanvinckenroye 1970 T.5,6).

Petite coupe sur trépied munie d'une douille pour recevoir un manche (T.128). Il s'agit probablement d'une lampe ou d'un brûle parfum.

Forces à lames triangulaires (T.15) comparables à celles de Tongres (Vanvinckenroye 1984 T.9) ou d'Eben-Emael (Close & Marcolungo 1985 T.16,6).


La tombe 106 a livré un poinçon à section circulaire associé à un couteau.

L'utilisation des lames ou des barres des tombes 59 et 123 nous échappe tout comme celle des objets des tombes 34,53, 65,119.


Deux petits cylindres légèrement courbés identiques (T.9 et 50) déjà signalés dans le chapitre des objets de parure n'ont pas trouvé de point de comparaison.

Ce sont les couteaux et/ou les rasoirs qui sont les mieux représentés (T.3,5,7,36,37,41,47,93,101,105,106,118,125,136). Ceux-ci sont généralement présents dans les nécropoles et notamment à Ramioul (Destexhe 1973 T.V,8) et à Tongres (Vanvinckenroye 1984 T.21,29,58,94,96,113,140,143,146,158,175, 177,260,263).

Signalons enfin le petit tube de la tombe 100.



Pièces de coffres en fer.




Trois tombes ont restitué des pièces de coffres ou de cercueils (T.39,116,123). Ce sont celles de la tombe 39 qui sont les plus caractéristiques.

#### Clous.


Vingt-six tombes (T.1,5,6,10,16,20,24,26,29,30,31,34,40,42,56,79,85,96,99,100,107,117,118,13,129,136) ont livré un ou plusieurs clous: 6 avec 1 clou, 6 avec 2 clous, 6 avec 3 clous, 1 avec 4 clous, 2 avec 5 clous, 2 avec 6 clous, 1 avec 13 clous et 2 avec 30 et 31 clous.

La tombe 136 contenait deux grands clous auxquels il est attribué une signification magique ou rituelle dans la nécropole de Blicquy (de Laet,..1972 p.30).

#### Objets en pierres.




Une demi plaquette à onguents dont la matière première est d'origine alpestre a été retrouvée dans la tombe 60, tombe qui date de la fin II - 1 ère moitié III s.



106

La tombe 106, également de la fin II - 1 ère moitié III s. a restitué une pierre à aiguiser associée à un couteau en fer.



135

La tête de flèche tranchante de fabrication sommaire de la tombe 135 trouve un parallèle dans la tombe 166 de Blicquy (de Laet...1972).

La tombe 110 contenait aussi un éclat de silex.

Les autres objets en pierres, pour la plupart datant de périodes antérieures ont été retrouvés en dehors des fosses des tombes. (Voir Planche 65)



La meule en poudingue XIV se trouvait à proximité de la tombe 57.

La hache polie en silex X serait classée habituellement dans une phase néolithique. Cependant, elle pourrait être aussi plus récentes (Destexhe 1987 Pl.136).

Le nucléus à éclat très patiné de facture Paléolithique supérieur provient du cailloutis près de la tombe 99 (XI).

Le caillou roulé perforé XIII a été retrouvé à côté de la tombe 6.

Le tissu ..



Dans la tombe 55, l'oxydation d'une monnaie en bronze d'Antonin le Pieux a permis la conservation de deux petits fragments de tissu de la taille approximative de la pièce.

L'étoffe est identique de part et d'autre.

Nous reproduisons ci-dessous les éléments de la fiche textile établie par M. H. Masurel du Musée des Antiquités Nationales à St. Germain en Laye. Photo: H. Masurel.

- Dimensions du fragment : 2,5 X 2,5 cm.		Direction OY	Dir. OX
- Fil ( simple ou retors ) :		<i>Fil retors ?</i>	<i>Fil retors</i>
- Torsion ( S ou Z ) :		Z	Très faible
- Diamètre des fils en mm. :		0,3 - 0,4	0,6 - 1
- Nombre de fils au cm. :		11	20
- Indices de pouvoir couvrant		IPC partiels : a= 0,4	b= 1,6
		IPC total : i = (a+b) - ab = 1,36	
- Sens oy présumé de la chaîne	Fils les plus résistants suivant :		
	Fils d'aspect plus rectiligne suivant :	X	
	Nombre de fils au cm. le moins élevé :	X	
	IPC partiel le plus faible :	X	
- Armure : <i>Toile</i>		<u>Bibliographie</u> :	
- Textile :			
- Teinte(s) :			

- Observations :
- lisière ? *Non*
  - qualité du tissage ? *Régulier*
  - état de conservation ? *Très fragile, éviter contact des doigts.*

## CONSIDERATIONS GÉNÉRALES

### Formes et dimensions des tombes.

Les formes des tombes de Wanzoul sont tantôt circulaires ou ovales, tantôt quadrangulaires.

Les formes de 5 tombes n'ont pu être déterminées.

Souvent la forme de la fosse et ses limites n'étaient repérables que par le dispersement du mobilier, des ossements ou des restes du bûcher.

Parfois, cependant, la teinte différente de la terre en place et de la terre de comblement de la fosse permettait de tracer exactement les limites dès le décapage. De même, les parois

verticales de certaines tombes quadrangulaires (T.46,47,60,68, 89) étaient nettement visibles. Quelques tombes étaient partiellement creusées dans le schiste (T.77,89,121). Le fond de la tombe 106 était constitué par le banc de schiste.

Les tombes circulaires sont au nombre de 75 (55 %) dont 53 avec le dépôt d'ossements en paquet, 20 avec les os dispersés et 2 avec les ossements en urne. Elles ont généralement un diamètre compris entre 30 et 80 cm. Une n'a que 25 cm. de diamètre et 7 sont plus grandes mais il s'agit souvent de tombes bustum.

Parmi les 19 tombes ovales (14 %), les ossements en paquet ou dispersés sont également représentés. Les dimensions sont comparables à celles des tombes circulaires.

Les 23 tombes carrées (17 %) comptent 17 paquets d'ossements, 4 dispersés et 2 en urne. Les côtés sont généralement compris entre 40 et 90 cm. bien qu'on relève 1 tombe de 100 et une autre de 140 cm. de côté.

Les 14 tombes rectangulaires (10 %) ne renferment que des ossements en paquet. Elles ont des dimensions proches des tombes carrées et la différence entre le plus petit et le plus grand côté est de 10 à 20 cm. en général, mais atteint parfois 30 à 40 cm.

La plupart des tombes (85 %) étaient enfouies à des profondeurs de 40 à 70 cm. sous le niveau actuel du sol. Les moins profondes (30 cm.) ont été abîmées par la charrue (T.62,94,130). D'autres un peu plus profondes ont également été touchées (T.6, 25,48,90,93,101,105,120,126).

On constate que les tombes les plus profondes (+ 70 cm.) sont toutes des tombes à ossements en paquet et parmi celles-ci, les fosses circulaires ou ovales sont les plus nombreuses. Bien que la plupart des tombes peu profondes soient aussi circulaires ou ovales, on ne peut pas déduire qu'il y ait des relations bien définies entre les formes des tombes et leurs profondeurs.

De même, il ne semble pas exister un parallélisme entre la forme de la tombe et une phase chronologique déterminée. Tout au plus peut-on souligner que souvent les tombes quadrangulaires

sont récentes. Généralement, celles-ci contiennent un mobilier funéraire.

Si la plupart des tombes quadrangulaires renferment les ossements en paquet, ils y sont parfois aussi dispersés ou contenus dans une urne.

Les plus petites tombes circulaires ne contiennent pas ou peu de matériel et sont donc généralement indatables.

#### Dimensions des tombes.

##### Tombes circulaires: 75 tombes

Ø 25 cm:111

Ø 30 cm:1,2,12,14,63,75,84,90,104,115

Ø 40 cm:10,11,21,49, 22,51

Ø 50 cm:17,34,42,45,54,66,110,122, 56,132, 48

Ø 55 cm:76, 81,82,

Ø 60 cm:7,8,16,18,24,30,31,38,41,43,52,64,88,4,25,58

Ø 65 cm:72,73

Ø 70 cm:20,32,59,61,79, 26,40,87,131,134

Ø 75 cm:35

Ø 80 cm:37,50,57,67,77,85, 71, 28

Ø 100 cm: 6,94

Ø 120 cm: 69,70

Ø 150 cm:27

Ø 200 cm:74, 102

##### Tombes ovales: 19 tombes

30 X 40 cm: 33

50 X 120 cm: 13

70 X 80 cm: 29,36

30 X 50 cm: 92

60 X 70 cm: 15,130

80 X 120 cm: 91

50 X 60 cm: 3

60 X 80 cm: 44,83,133

80 X 200 cm: 78

50 X 70 cm: 39

60 X 85 cm: 53

100 X 180 cm: 86

50 X 80 cm: 5

60 X 100 cm: 9,23

##### Tombes carrées: 23 tombes

Côté de 40 cm: 96,105,135

Côté de 70 cm: 98,128,129,125

Côté de 50 cm: 123

Côté de 80 cm:55,99,106,108,117,119

Côté de 55 cm: 112

Côté de 90 cm: 60,65

Côté de 60 cm: 100,126

Côté de 100 cm: 93

Côté de 65 cm: 46, 118

Côté de 140 cm: 68

Tombes rectangulaires: 14 tombes

30 X 40 cm: 101	50 X 60 cm: 121	70 X 80 cm: 89,120
40 X 50 cm: 97	50 X 80 cm: 114	70 X 90 cm: 47
40 X 60 cm: 116	60 X 70 cm: 103,136	80 X 120 cm: 107
40 X 70 cm: 113	60 X 80 cm: 95	100 X 120 cm: 80

Contour non défini: 5 tombes

62,124,19,109,127

Caractères d'impression selon les types de dépôts d'ossements:

Ossements en paquet.

Ossements dispersés.

Ossements en urne.

Profondeurs des tombes.

30 cm: 62,94,130	2,2 %
35 cm: 45,66,75,84,90,91,122,87,105	6,6 %
40 cm: 2,8,10,11,12,54,67,73,74,101,104,110,115 25,92,131,28,126	13,2 %
45 cm: 49,59,61,63,72,93,99,120,70,135,48	8 %
50 cm: 1,32,42,50,52,64,68,78,111,113,116,123,133 5,6,15,51,56,69,71,100,132,19,109	17,6 %
55 cm: 21,65,77,89,96,106,121,33,58,81,82,86,125	9,5 %
60 cm: 3,13,14,16,30,37,43,47,55,57,79,83,85,97,114, 119,128,4,9,26,102,124,134,127	17,6 %
65 cm: 34,35,38,41,44,46,112	5 %
70 cm: 17,18,20,31,36,53,60,80,95,108,117,118,129,136 22,23,29,40	13,2 %
75 cm: 76	0,7 %
80 cm: 7,24,27,88,98	3,6 %
90 cm: 103	0,7 %
95 cm: 39,107	1,4 %

**Types des dépôts d'ossements.**

Les ossements sont soit déposés en paquet (94 tombes-69,1%), soit dispersés dans la fosse (35 tombes-25,8%), soit déposés dans une urne ou dans une autre poterie (7 tombes-5,1%).

Les tombes à paquet d'ossements (T.1,2,3,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,24,27,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,

76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 129, 133, 136) représentent les deux tiers des tombes de la nécropole.

Les paquets sont plus ou moins denses et généralement de forme à peu près circulaire. La plupart ont un diamètre compris entre 25 et 40 cm.

15 cm: 96

20 cm: 91, 101, 113, 116

25 cm: 3, 20, 30, 54, 76, 89, 93, 95, 97, 98, 107, 111, 121, 123, 136

30 cm: 1, 2, 7, 12, 14, 18, 31, 32, 36, 38, 43, 46, 60, 61, 63, 65, 66, 73, 74, 75, 78, 79, 83, 84, 90, 103, 104, 108, 114, 115, 117, 120, 129

35 cm: 24, 39, 55, 57, 59, 67, 106, 122

40 cm: 10, 11, 13, 16, 21, 27, 35, 37, 44, 47, 49, 52, 53, 72, 77, 85, 88, 99, 119, 128, 133

45 cm: 17, 80

50 cm: 34, 42, 45, 50, 110, 118

60 cm: 8, 41, 68

Dans beaucoup de cas, et chaque fois que la tombe ne contient pas de mobilier funéraire, le paquet d'ossements occupe la totalité de la surface de la tombe (T.1, 2, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 34, 41, 45, 49, 63, 75, 84, 90, 104, 110, 111, 115). Généralement, le paquet d'ossements se trouve à côté du mobilier (T.7, 24, 32, 35, 36, 38, 39, 44, 47, 50, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 67, 76, 77, 79, 83, 89, 96, 97, 133), à une extrémité de la tombe (T.95, 103, 114, 116, 121) ou dans un coin (T.68, 80, 98, 99, 106, 107, 108, 117, 119, 120, 136). Parfois, il est déposé plus ou moins au centre, entouré du mobilier (T.20, 30, 37, 65, 93). Dans certaines tombes (T.3, 13, 43, 73, 85, 101, 106, 113, 118, 123, 128), une partie du mobilier est déposée sur le paquet d'ossements. Dans les tombes 16, 17, 18, 31, 42, 46, 64, le dépôt d'ossements se trouve complètement sous les objets du mobilier funéraire. Dans la tombe 90, les ossements sont recouverts par le fond retourné d'un grand vase.

Dans quelques cas, le paquet se situe au centre de la fosse (T.27, 55, 66, 72, 88, 122, 129).

Dans les tombes bustum 74, 78 et 91, le paquet a été déposé en bordure du foyer.

Notons encore que dans les tombes 118 et 129, outre le paquet d'ossements, on retrouve des esquilles osseuses incinérées dans le remplissage.

Dans la plupart des tombes à ossements dispersés, ceux-ci bien que généralement peu nombreux, sont répandus sur toute la surface de la tombe (T.22, 23, 33, 40, 51, 56, 62, 71, 94, 100, 105, 124, 125, 130, 131, 132, 134, 135).

Toutefois, dans la tombe 70, la surface renfermant les ossements ( $\emptyset$ :50 cm.) était plus petite que le diamètre de la fosse (120 cm). Parfois, les ossements se trouvent sous le mobilier (T.4,5), entre les objets du mobilier (T.6,9,29) ou encore partiellement sous le mobilier et partiellement entre les objets (T.15).

Dans les tombes 25, 26, 58, 69, 70, 81, 82, 86, 87, 92, 102, les os incinérés étaient dispersés sur ou dans la couche de terre noire avec des charbons de bois constituant les restes du bûcher déposés dans la fosse. Dans la tombe 86, les ossements étaient restés en place dans le fond du bustum.

Les tombes à ossements en urne sont les moins nombreuses (T.19, 28, 48, 109, 112, 126, 127). C'est aussi le cas dans les autres nécropoles de Hesbaye (Noville, Flône, Seraing-le-Château, Fexhe, Momalle, Fize-le-Marsal). Dans ces cimetières, la mise en contact des ossements avec la terre est la coutume favorite. Le retour à la terre des restes de gens vivant de la terre peut expliquer ce rite.


L'urne ou ce qui en fait fonction (un tesson de poterie dans la tombe 127 et une patère dans la tombe 28) a été enfouie dans une petite fosse sans autre particularité (T.19,48) ou elle est accompagnée d'un mobilier (T.112). Dans les tombes 28, 109 et 126, quelques os et parfois quelques charbons de bois sont dispersés autour de l'urne.

#### **Structures des tombes, des dépôts et des mobiliers.**

La classification des tombes selon certains critères (forme de la tombe, type du dépôt d'ossements, structures des dépôts, remplissage et signalisation de la tombe...) montre que peu de tombes sont identiques bien que parfois relativement proches les unes des autres.

Ossements en paquet.  
Ossements en urne.

▲ Ossements dispersés dans les restes du bûcher.  
★ Ossements dispersés dans la tombe.





Fond du bûcher tapissant le fond de la tombe.

Fond du bûcher recouvrant le dépôt.

Fond du bûcher mélangé au remplissage.

Tombes bûcher.







T.110




T.27



T.30




T.43



T.17



T.38



T.76

La plupart des tombes sans mobilier ou ne contenant que quelques tessons de poteries, monnaies ou fibules... se présentent sous une forme circulaire avec un dépôt d'ossements incinérés en paquet (1,2,8,10,11,12,14,21,27,45,49,62,63,75,84,88,104,110,111,115).

Dans les tombes 51,94,130,131 et 134, les rares ossements sont, par contre, dispersés dans la tombe.

De nombreuses tombes circulaires ou ovales (très proches les unes des autres d'autant que les limites de ces tombes étaient souvent mal définies) possédaient un mobilier funéraire plus ou moins abondant. Les ossements étaient déposés en paquet ou dispersés.

Ossements en paquet entourés du mobilier: T.20,30

Ossements en paquet partiellement sous le mobilier: T.3,18,32,43,73

Ossements en paquet sous le mobilier: T.13,17\*,41,42

\*Tombe signalée par un fragment de tegulae.

Ossements en paquet à côté du mobilier: T.7\*\*\*,24\*,36,38\*,44,50,53,54\*\*,57,59,61,66,67,72,76,133).


\*Urne brisée intentionnellement et tessons répandus au-dessus du mobilier.

\*\*Les objets déposés paraissaient brisés intentionnellement.

\*\*\*Signalée par un fragment de tegulae.

Ossements en paquet et tessons dispersés: T.16

Ossements dispersés avec les fragments de mobilier: T.23,40,56,71




Ossements dispersés sous le mobilier:


T.4,5

Ossements dispersés autour du mobilier:


T.124




Ossements dispersés entre les objets du mobilier: T.6,9,29,33



Ossements dispersés sous et entre le mobilier: T.15




Ossements dispersés entourés du mobilier: T.22



Certaines tombes circulaires ou ovales renfermaient les restes du bûcher.


Ossements en paquet et mobilier recouverts par les restes du bûcher: T.37, 39,52,64,77,79



Ossements en paquet déposés avec le mobilier sur les restes du bûcher qui tapissent le fond de la tombe: T.35,83\*,85\*\*


\*Tessons de la patère brisée intentionnellement répandus dans le remplissage.

\*\*Tessons de poteries dans le remplissage.



T.26

Restes du bûcher renfermant les ossements incinérés déposés entre et au-dessus du mobilier: T.26




T.58

Ossements dispersés et mobilier sur les restes du bûcher: T.25,58\*,82,87,92

\*Tessons dans le remplissage.

Ossements incinérés dispersés avec les fragments de poteries dans les restes du bûcher: T.81




T 93

Les tombes quadrangulaires (carrées ou rectangulaires) rentrent approximativement dans les mêmes catégories.


Ossements en paquet entouré du mobilier: T.65\*,93

\*Les restes du bûcher recouvraient seulement le paquet d'ossements.




T 118

Ossements en paquet sous le mobilier: T.118



T 96

Ossements en paquet à côté du mobilier: T.96




T 98


Ossements en paquet dans un coin de la tombe à côté du mobilier: T.60,68,80,98,99,103,106,108,113,119,128

Dans les tombes 68,80,106,108 et 128, les fragments de l'urne brisée intentionnellement étaient dispersés au-dessus du mobilier.


Dans les tombes 106 et 113,119, les cruches ou le bol se trouvaient sur le paquet d'ossements.



T 106




La tombe 108 était marquée par un fragment de tegulae et la tombe 119 par des plaquettes en grès.




La tombe 60 est délimitée par des plaquettes en grès et une partie du mobilier est brisé intentionnellement.


T.60



47




T 121




T 97

Ossements en paquet à une extrémité de la tombe opposés au mobilier: T.47\*,97,116,121  
\*Urne brisée intentionnellement et fragments dispersés au-dessus du mobilier.




136




T 101


Ossements en paquet dans un coin, partiellement sous le mobilier: T.101,114,136




Ossements en paquet dans un coin de la tombe et mobilier brisé intentionnellement?: T.120




T 100




T 89



107




117



T 95

T 135



Ossements dispersés parmi le mobilier:

T.100\*,105\*,125,135\*\*

\*Tessons de poteries dans le remplissage.

\*\*Deux des parois opposées sont marquées par des plaquettes en grès.

Fond tapissé par les restes du bûcher, ossements en paquet dans un coin partiellement sous le mobilier: T.46,55\*,89,129\*\*

\*Urne brisée intentionnellement et fragments dispersés au-dessus du mobilier.

\*\*Mobilier seulement constitué de tessons.

Structure identique à la précédente mais fragments du mobilier brisé intentionnellement dispersés dans le remplissage:


T.107

Ossements en paquet et le mobilier déposé à côté recouverts par les restes du bûcher:


T.117,123\*

\*Le paquet d'ossements se trouve sous une partie du mobilier.


Ossements en paquet et mobilier recouverts par les restes du bûcher sur une surface plus grande que la tombe: T.95




T 102



T 91



T.86



T.31


On vient de voir que les restes du bûcher ont souvent été déposés dans les tombes. Dans la tombe 70, les restes du bûcher avec les ossements dispersés étaient déposés au centre de la tombe. Tessonns épars.

Dans la tombe 102, ils ont été rassemblés dans une fosse creusée au centre du bûcher dans laquelle le mobilier a également été déposé.

Dans d'autres tombes bustum, le foyer est resté en place et les ossements et/ou le mobilier déposés en bordure.

Paquet d'ossements rassemblés à une extrémité: T.78\*,91

\*Ossements associés à un mobilier.



74


Paquet d'ossements déposé à la périphérie du foyer: T.74

Ossements dispersés dans le foyer et mobilier déposé à la périphérie: T.69,86

Tombe circulaire à paquet d'ossements protégé par un fond de poterie: T.90




Nous avons vu que certaines tombes étaient délimitées par des plaquettes en grès et que d'autres étaient signalées par des fragments de tegulae ou des galets en grès. Quelques tombes présentent de véritables dallages de plaquettes de grès.

Dallage compris entre deux parties du mobilier; ossements en paquet: T.31,34

**T 122**

Dallage circulaire recouvrant le dépôt;  
ossements en paquet: T.122,132

Les tombes à ossements en urne sont les  
moins nombreuses (7).

**T 126****T 109****T.28**

Tombes mal délimitées: T.19,109,127\*


\*Un tesson de poterie faisait office d'  
urne.

Tombes circulaires: T.28\*,48

\*Une patère faisait office d'urne.

Tombes carrées: T.112,126\*

\*Tombe marquée par un galet en grès.

**112**

### Rites funéraires.

Pour autant que les trouvailles isolées ne constituent pas le mobilier de tombes à inhumation dont les traces auraient complètement disparu, le rite unique de la nécropole de Wanzoul est l'incinération.

Mises à part les 3 tombes partiellement taillées dans le schiste, les parois des tombes étaient constituées par la terre en place. Cependant, la tombe carrée 60 avait les parois verticales partiellement parées de plaquettes en grès posées verticalement. Le même parement se retrouve dans la petite tombe carrée 135 où seulement deux parois opposées sont parées.

D'autres tombes sont marquées également par des matériaux extérieurs mais seulement au niveau du remplissage. Ainsi, la tombe 31 possède un dallage de 10 plaquettes de grès recouvrant partiellement une partie du mobilier alors que d'autres pièces du

mobilier étaient déposées sur le dallage. La tombe 34 présente une structure analogue. Les tombes 122 et 132 sont aussi semblables. Les dépôts sont recouverts de nombreuses plaquettes de grès posées horizontalement et verticalement constituant une sorte de dallage protecteur.

Dans un même ordre d'idée et probablement aussi pour signaler l'emplacement du dépôt, le remplissage des tombes 7, 17 et 108 contenait un fragment de tegulae posé à plat 20 à 40 cm. au-dessus du mobilier tandis que dans les tombes 119 et 126, ce sont des plaquettes et des galets en grès qui jouent ce rôle. On peut d'ailleurs se demander si les tessons divers, les fragments d'urnes brisées intentionnellement et les fonds de bûcher dispersés ou mélangés aux remplissages ne constituaient pas aussi des points de repères signalant la présence des tombes?

Il semble que l'étude de certaines tombes permette de reconstituer plus ou moins les différentes phases de l'enterrement. Après la combustion du bûcher, les os incinérés étaient extraits des cendres et recueillis dans un récipient (urne ou autre poterie). Parfois, les cendres du bûcher qui renfermaient encore des esquilles osseuses étaient également ramassées pour être ensuite déposées dans la tombe, soit dans le fond, au-dessus du mobilier ou mélangées à la terre de remplissage. Les ossements incinérés étaient souvent déversés en paquet dans la fosse ou dispersés dans celle-ci. Plus rarement l'urne était enfouie avec son contenu. Le récipient qui avait servi au transport était parfois brisé intentionnellement au-dessus du mobilier. Le mobilier était généralement déposé entier mais les poteries étaient parfois brisées intentionnellement. Rarement les limites de la tombe étaient marquées par des éléments extérieurs mais dans quelques cas le sommet du remplissage contenait des pierres ou des fragments de tegulae.

Les restes du bûcher tapissaient le fond des tombes 25, 35, 46, 55, 58, 69, 70, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 92, 102, 107 et 129.

Dans la tombe 84, les ossements étaient associés aux restes du bûcher.

Dans la tombe 35, le paquet d'ossements avait été déposé à côté du mobilier.

Il en est de même dans la tombe 83 et la patère brisée intentionnellement avait peut-être servi au transport des ossements. Dans la tombe 46, le mobilier recouvrait complètement le paquet d'ossements.

Dans la tombe 55, le paquet d'ossements était déposé au centre de la fosse carrée. Il contenait une monnaie en bronze et l'urne qui avait probablement été utilisée pour le transport était brisée et les fragments dispersés dans le remplissage.

Dans la tombe 85, le bol déposé sur les ossements aurait aussi pu servir à leur transport.

Dans la tombe 89, les ossements se trouvaient dans le coin de la fosse avec un bracelet en bronze et le gobelet en terra nigra aurait pu amener les ossements?

Dans la tombe 107, le paquet d'ossements avait été versé dans un coin de la fosse tandis que l'ensemble du mobilier dont une urne était brisée et les tessons dispersés dans le remplissage. Certains tessons étaient brûlés, ce qui indique que des poteries avaient été déposées sur le bûcher.

Dans la tombe 129, le paquet d'ossements était déposé au centre de la fosse tandis que quelques esquilles osseuses et des tessons de poteries étaient dispersés dans le remplissage. Il n'y avait pas d'autre mobilier.

Des tessons de poteries brisées intentionnellement se trouvaient dans le remplissage de la tombe 58. Par contre, dans la tombe 69, le mobilier était déposé à côté des cendres. Dans la tombe 70, les restes du bûcher étaient rassemblés sur une surface de 50 cm. de diamètre au centre de la fosse. Ils renfermaient les fragments brûlés d'une patère sigillée tandis que des fragments de cruches étaient dispersés dans le remplissage. Les restes du bûcher de la tombe 81 contenaient une monnaie et quelques tessons pourris. Dans la tombe 82, ils contenaient une fibule brûlée. Dans la tombe bustum 92, la plus grande partie des restes du bûcher était rassemblée dans la cuvette centrale avec le mobilier.

Dans quelques tombes, les restes du bûcher recouvraient le paquet d'ossements et/ou le mobilier funéraire (T.26,37,39,52,65,77,79,95). Dans la tombe 65, la couverture se limitait au paquet d'ossements. Les restes du bûcher étaient accompagnés de tessons dans la tombe 77 et de tessons brûlés dans la tombe 79. Dans la tombe 95, La couche noire dépassait les limites du quadrilatère de la tombe.

Dans la tombe 26, le fond du bûcher était aussi répartis entre les objets du mobilier.

Parfois, les reste du bustum sont mélangés au remplissage de la tombe (T.64,117,123). Dans la tombe 117, on retrouve les clous du cercueil ainsi que dans la tombe 123 où les angles en fer sont aussi présents. IL y a également des tessons de poteries. Dans la tombe 84, les restes du bûcher contenant les ossements incinérés et une fibule ont comblé la tombe.

Notons encore que dans la tombe 38, l'acte était plus symbolique car seule une poterie du mobilier était recouverte de charbons de bois.

Dans certaines tombes (T.106,113,119) une poterie a été posée sur le paquet d'ossements. Dans deux cas, il s'agit d'une cruche qui contenait peut-être un liquide rituel. Dans le troisième cas, le bol avait peut-être servi au transport des os.

Si dans la plupart des cas, le mobilier paraît avoir été déposé entier dans les tombes, quelques unes font exception en présentant une partie ou la totalité du matériel brisé intentionnellement soit avant, soit après l'incinération.

Le mobilier est totalement brisé dans les tombes 54 et 107 et partiellement dans les tombes 60 et 73.

L'urne ou la poterie qui a probablement servi à transporter les ossements a ensuite été brisée et les fragments dispersés dans le remplissage dans les tombes 24,38,47,55,68,80,83,106,108,128 .

Outre les tombes bustum (T.74,78,86,91) et celles où les restes du bûcher ont été déposés dans la tombe (T.25,26,35,37,39,46,52,55,58,65,69,70,77,79,81,82,83,84,85,87,89,92,95,102,107,129),

de nombreuses autres tombes renfermaient des charbons de bois dans le remplissage, soit en petite quantité (T.29,57,59,72,80, 98,99,103,105,108,111,113,114,128) soit en plus grande quantité (T.51,53,73,76,110,131). Parfois, ce sont seulement les dépôts d'ossements qui contenaient peu (T.30,60,68,97,125) ou beaucoup de charbons de bois (T.31,34,36,41,42,45,50,54,66,96). On retrouve donc des charbons de bois dans 65 tombes (48 %). Cela contraste nettement avec des nécropoles comme Blicquy où aucune tombe ne contenait des charbons de bois (de Laet...1972 p.24).

Les deux fragments de tissu identique conservés de part et d'autre de la monnaie de la tombe 55 indiquent que la pièce se trouvait soit dans un repli ou une poche du vêtement, soit dans une bourse. S'il s'agit des restes d'une bourse, on peut se demander pourquoi la seconde monnaie n'était pas à l'intérieur mais parmi les ossements incinérés. Par contre, si la pièce était contenue dans une poche du vêtement, cela indique que celui-ci n'était pas porté par le défunt lors de l'incinération.

En général, les monnaies, "obole à Charon" sont associées aux ossements incinérés comme dans les tombes 16,21,37,41,50,61, 66,67,108,111 ainsi qu'une des deux pièces de la tombe 55. Toutefois, dans la tombe 6, elles se trouvaient toutes les deux dans la patère et dans les tombes 73 et 78, elles étaient parmi les objets des mobiliers.

De même, dans la tombe 81, la monnaie accompagnait les ossements dispersés dans le fond du bustum tandis que dans la tombe 118, elle était intégrée dans le remplissage constitué aussi par les restes du bûcher.

Il n'y avait d'ailleurs pas que les monnaies qui étaient associées aux ossements. Les fibules brûlées des tombes 37,57,60, 77 et 84 montrent que le corps a été incinéré avec ses vêtements. Souvent aussi, des bijoux et des ustensiles ont été brûlés avec le corps comme les bracelets en verre de la tombe 52, les bracelets en bronze des tombes 89 et 104 et les fuseaux en os de la tombe 72. Parfois, des tessons de poteries

sont incorporés aux ossements (T.1,11,12,27,88,117 et 130). Quand ils sont brûlés (T.117), ils attestent que la poterie ou ses tessons provenant d'un bris rituel étaient déposés sur le bûcher. Dans la tombe 1, notamment, les deux tessons étaient du type LT non tournés. La présence de tessons LT dans des tombes romaines de Hesbaye est assez courante (autres nécropoles inédites). C'est parfois aussi le cas dans des tombes mérovingiennes jusqu'au VII s. Faut-il y voir une manifestation du culte des ancêtres avec la volonté de montrer l'appartenance du défunt à une lignée d'origine celte autochtone plutôt qu'une présence purement accidentelle dans un territoire où les vestiges protohistoriques abondent? Chez une peuplade attachée au sol de génération en génération et qui s'est adaptée successivement aux cultures et aux invasions depuis LT, la première hypothèse ne doit sûrement pas être exclue.

S'il y en a eu et c'est probable, aucune offrande alimentaire n'a laissé de trace, l'acidité du sol ayant complètement rongé les ossements non incinérés. L'étude des ossements brûlés montrera peut-être que des parties animales avaient été déposées sur le bûcher. Il est aussi très possible que des récipients des mobiliers et notamment les cruches contenaient des matières périssables: graisses, huiles, vin, eau...

Le rite de la lampe est très peu représenté à Wanzoul. Une seule lampe en terre cuite provient d'une tombe à coffre ou cercueil incinérés (T.39). On pourrait peut-être y associer le "brûle parfums" en fer de la tombe 128.

Il semble que les couteaux et la hache contenus dans certaines tombes constituent plutôt des outils que des armes.

Des clous en fer ont été retrouvés dans 23 tombes. Il y en a en général, moins de 5 par tombe. C'est trop peu pour attester un cercueil. A Blicquy, de Laet... (p.30) leur attribue plutôt un caractère symbolique tandis que les deux grands clous de la tombe 136 joueraient un rôle magique ou rituel. Seules les tombes 117 et 123 qui contiennent une trentaine de petits clous chacune provenant éventuellement d'un cercueil pourraient attester ce rite bien que des angles métalliques et des parties d'armatures de coffres aient aussi été retrouvés dans les tombes 39 et 116.

Une seule représentation de divinité sous forme d'une statuette en terre cuite blanche complètement pourrie a été retrouvée dans la tombe 95.

#### **Mobiliers.**

Notons tout d'abord que 11 tombes (8%) ne contenaient aucun mobilier (T.2,14,45,49,51,63,75,91,110,115,134).

En passant en revue l'emplacement des paquets d'ossements dans les tombes, on a déjà abordé la position et la dispersion des mobiliers.

On a également vu que certaines poteries ayant servi au transport des ossements incinérés avaient été brisées intentionnellement et leur tessons dispersés dans le remplissage des fosses. Certaines de ces poteries n'ont pas été brisées mais déposées sur le paquet d'ossements après que celui-ci ait été versé dans la tombe (T.43).

Les caractères des types céramiques ont été définis dans le chapitre consacré à la typologie du matériel où certaines relations ont été observées entre diverses formes de récipients. Les autres objets ont aussi été examinés de manière détaillée. Dans l'une ou l'autre tombe, des poteries de fabrication identique mais de formes et d'utilité différente se retrouvent ensembles. Ainsi, la tombe 32 contenait un couvert comprenant un gobelet de Tongres, un bol et une patère à large bord échanuré et lobé en pâte rugueuse présentant de fins graviers sur les parois tandis que la tombe 60 restituait un bol, un couvercle et une patère en fine pâte blanche sortant du même atelier. Notons aussi que deux tombes (15 et 16) distantes de plus de 3 mètres contenaient des fragments d'une même coupe Drag.32. Cela prouve évidemment la stricte contemporanéité des deux dépôts.

Le tableau de synthèse permet de constater tous les types d'associations au sein des mobiliers représentés dans la nécropole et les pourcentages de chaque type par rapport à l'ensemble des poteries. Chacun pourra y trouver les points de comparaison qu'il souhaite.

Nous tenons, cependant, à attirer l'attention sur un point: le couvert comprenant cruche - bol, gobelet, tasse ou petite coupe - patère ou grande coupe dont certains éléments sont parfois en pâte sigillée, se retrouve dans 46 tombes (34%) (T.3,5,18,20,26,29,30,31,32,36,37,38,39,43,44,46,47,50,53,54,59,60,61,65,79,80,83,93,95,96,99,100,103,106,107,108,112,113,114,116,117,118,119,123,128,136). Dans beaucoup d'autres tombes, un seul des ces éléments manque alors que les autres sont parfois représentés en plusieurs exemplaires.

#### **Datation des tombes.**

Sur les 136 tombes que compte la nécropole, 105 sont datées (77%).


Si on exclut les 11 tombes datées de manière imprécise dans une fourchette couvrant plus d'un siècle, on constate que 2 tombes datent d'avant J-C., 1 tombe assure la transition avec le I s., 8 tombes datent du I s., 8 assurent la transition avec le II s., 54 datent du II s. et 20 assurent la transition avec le III s. Une seule tombe date franchement du III s.

Si on se base sur la date la plus récente à laquelle l'incinération a pu avoir lieu, on aurait 2 tombes antérieures à J-C., 3 tombes de la 1<sup>ère</sup> moitié du I s., 6 tombes de la 2<sup>ème</sup> moitié du I s., 6 tombes du début du II s., 14 tombes de la 1<sup>ère</sup> moitié du II s., 10 tombes du milieu du II s., 33 tombes de la 2<sup>ème</sup> moitié du II s., 6 tombes de la fin du II s., 23 tombes de la 1<sup>ère</sup> moitié du III s. et 2 tombes de la 2<sup>ème</sup> moitié du III s.


- T.3: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.4: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.5: Milieu I - début II s.  
 T.6: Fin II s.  
 T.7: 1 ère moitié I s.  
 T.9: II s.  
 T.11: 2 ème moitié I - II s.  
 T.12: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.  
 T.13: LT III finale.  
 T.15: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.16: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.17: Probablement 1 ère moitié II s.  
 T.18: 2 ème moitié II s.  
 T.19: Dernier tiers I s.  
 T.20: Milieu II s.  
 T.21: 117 - 138.  
 T.22: 1 ère moitié II s.  
 T.23: 2 ème moitié II s.  
 T.24: Milieu II - 1 ère moitié III s.  
 T.25: Claude - Vespasien.  
 T.26: 1 ère moitié II s.  
 T.27: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.28: Auguste - Claude.  
 T.29: 2 ème moitié II s.  
 T.30: Milieu II s.  
 T.31: Fin I - début II s.  
 T.32: 2 ème moitié II s.  
 T.33: Milieu II - 1 ère moitié III s.  
 T.35: II - 1 ère moitié III s.  
 T.36: 1 ère moitié II s.  
 T.37: 1 ère moitié II s.  
 T.38: Milieu II s.  
 T.39: 1 ère moitié II s.  
 T.41: II s.  
 T.42: II s.  
 T.43: 2 ème moitié II s.  
 T.44: 2 ème moitié II s.  
 T.46: II - 1 ère moitié III s.  
 T.47: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.  
 T.50: 3 ème quart II s.  
 T.52: LT III finale.  
 T.53: Milieu II s.  
 T.54: Milieu II s.  
 T.55: 139 - 161.  
 T.57: Milieu II s.  
 T.58: 2 ème moitié II s.  
 T.59: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.  
 T.60: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.61: Milieu II s.  
 T.64: 2 ème moitié I s.  
 T.65: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.66: 2 ème moitié II s.  
 T.67: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.68: Fin II s.  
 T.70: II s.  
 T.71: I - II s.  
 T.72: III s.  
 T.73: Fin I - 1 ère moitié II s.  
 T.76: Début II s.  
 T.77: Milieu II s.  
 T.78: Milieu I - milieu II s.  
 T.79: Milieu - fin II s.  
 T.80: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.82: 69 - début II s.  
 T.83: 2 ème moitié II s.  
 T.85: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.  
 T.86: 69 - fin I s.  
 T.87: Flavien.  
 T.88: 1 ère moitié I s.  
 T.89: 2 ème moitié I - 1 ère moitié II s.  
 T.92: Fin I - 1 ère moitié II s.  
 T.93: II s.  
 T.95: 2 ème moitié II s.  
 T.96: II s.  
 T.97: II s.  
 T.98: Fin II s.  
 T.99: 2 ème moitié II s.  
 T.100: II s.  
 T.101: I s.(?)  
 T.102: I - II s.  
 T.103: 2 ème moitié II s.  
 T.105: I - II s.  
 T.106: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.  
 T.107: Début II s.  
 T.108: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.109: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.  
 T.112: 2 ème moitié II s.  
 T.113: 2 ème moitié II s.  
 T.114: 2 ème moitié II s.  
 T.116: 1 ère moitié II s.  
 T.117: 2 ème moitié II s.  
 T.118: 2 ème moitié II s.  
 T.119: Fin II s.  
 T.120: Fin II - 1 ère moitié III s.  
 T.121: 1 ère moitié II s.  
 T.123: Milieu II s.  
 T.124: I - milieu II s.  
 T.125: II s.  
 T.126: I - II s.  
 T.127: Fin I - 1 ère moitié III s.  
 T.128: 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.  
 T.132: I - début II s.  
 T.133: 2 ème moitié II - III s.  
 T.135: I - II s.  
 T.136: Fin II s.

Tombes sans mobilier: 2,14,45,49,51,63,75,91,110,115,134.


Tombes indatables: 1,8,10,34,40,48,56,62,69,74,81,84,90,94,104,111,122,129,130,131.



▲ LT III finale.  
 ▲ Fin LT - début I s.  
 ✱ 1 ère moitié I s.  
 ✱ Milieu I s.  
 ✱ 2 ème moitié I s.  
 ✱ Dernier tiers I s.  
 ✱ I s.  
 ▲ I - début II s.  
 ✱ Milieu I - début II s.  
 ✱ 2 ème moitié I - II s.  
 ✱ Fin I - début II s.  
 ✱ Milieu I - milieu II s.  
 ✱ 2 ème moitié I - 1 ère moitié II s.  
 ✱ Fin I - 1 ère moitié II s.  
 ✱ I - milieu II s.



\* I - II s.  
 ★ Début II s.  
 ★ 1 ère moitié II s.  
 ★ Milieu II s.  
 ■ 2 ème moitié II s.  
 ■ 3 ème quart II s.  
 ■ Fin II s.  
 ★ Milieu à fin II s.  
 ■ II s.  
 ● II - 1 ère moitié III s.  
 ● Milieu II - 1 ère moitié III s.  
 ● 2 ème moitié II - 1 ère moitié III s.  
 ● Fin II - 1 ère moitié III s.  
 ▲ Fin I - 1 ère moitié III s.  
 ✱ III s.



25

131

133

XXIV

130

113

111

XXV

118

112

106

XXVI

115

91

108

109

X

107

134

5

88

87

135

XXVII

128

136

VII

XXIX

119

117

120

121

122

123

125

126

127

VI

II

75

74

22

24

XXII

3

40

41

42

35

29

30

31

XIX

8

9

7

2

3

4

5

1

V

IV, XII

72

XXI

21

38

39

36

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

73

27

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

## CONCLUSIONS

La nécropole de Wanzoul qui compte 136 tombes était implantée au sommet du versant de la rive gauche de la Mehaigne. Les tombes occupaient une superficie d'environ 1300 mètres carrés dans une zone où le sol est peu propice aux cultures. Les tombes sont relativement proches les unes des autres et en moyenne, il y en a une tous les 9,5 m<sup>2</sup> bien que la concentration soit plus forte autour d'une aire centrale dépourvue de tombe tandis qu'elles sont plus dispersées à la périphérie. La répartition des tombes par date montre que l'aire de la nécropole était déjà définie dès les premiers enfouissements et on ne constate pas de stratigraphie horizontale ou de groupements chronologiques. Nous n'avons, cependant, pas constaté de superposition ou de recoupement de tombe. Aucune tombe ne paraît avoir été pillée.

Les blocs de tuffe (XVI, XVII) que l'on pourrait peut-être attribuer à des restes de monuments funéraires ne paraissent toutefois pas liés directement à une tombe particulière. Les quelques tombes sigalées par la présence de grès, de dalles ou de fragments de tegulae dans le remplissage constituaient les seuls témoins de localisation de tombes. Néanmoins, il est très probable que des signes au niveau du sol (blocs et plaquettes de grès, tegulae par exemple) indiquaient l'emplacement de la tombe pour que les destructions et les recoupements soient évités sur une période couvrant tout de même plus de 200 ans.

Toutes les tombes de la nécropole attestent le rite de l'incinération, ce qui est logique dans les nécropoles rurales de notre région. Les incinérations ont eu lieu soit sur des *ustrinums* collectifs, soit sur des *bustums* individuels. Ces derniers se retrouvent dans les tombes 74, 78, 86 et 91 et peut-être aussi dans les tombes 69 et 102. Les foyers 1 et 2 par leurs dimensions réduites et le 4 vu la proximité de la tombe 110 pourraient éventuellement appartenir à cette catégorie. Par contre, les foyers 2, 5 et 6 constituent presque certainement des *ustrinums* collectifs. Outre ces foyers enfouis, il

a pu exister un certain nombre de bûchers au niveau du sol ou peu enfouis qui n'ont laissé aucune trace. Une chose est cependant certaine: c'est que 24 autres tombes renfermaient des restes de bûcher soit individuel, soit collectif où l'on recueillait les cendres pour les enfouir. Il semble donc qu'une partie au moins des gallo-romains de Wanzoul attachaient une importance à la préservation des restes du bûcher.

Les dépôts d'ossements en urne n'apparaissent que dans 5% des tombes alors que les paquets et les ossements dispersés représentent respectivement 69 et 26%.

La volonté de la plupart des familles de lier les restes du défunt à la terre est évidente et ce caractère est très largement répandu dans les nécropoles de Hesbaye (Noville - Destexhe 1970; Flône - Destexhe 1980; 5 autres nécropoles inédites). Cela peut peut-être s'expliquer chez une population vivant de la terre: herbages et céréales en pleine Hesbaye, pourquoi pas de vignobles sur les versants exposés au sud de la vallée de la Mehaigne. Le village à côté de Wanzoul s'appelle Vinalmont (Mont du vin) et quelques vignobles existent encore dans la région.

Comme dans la plupart des nécropoles, Wanzoul compte des tombes sans mobilier (8%). Dans les autres, les objets des mobiliers ont généralement été déposés entiers mais on relève, néanmoins, quelques bris rituels avant ou après l'incinération de l'ensemble du mobilier ou seulement d'une partie de celui-ci. C'est souvent le cas des récipients ayant servis à transporter les ossements.

Des offrandes monétaires ont été faites dans 16 tombes (12%). Ces aspects des rites funéraires ainsi que d'autres ont été développés dans le chapitre consacré à cette matière.

On peut relever qu'il ne semble pas y avoir de lien entre le rite funéraire, l'importance du mobilier, la structure de la tombe et une phase chronologique déterminée. Il est probable que ces trois premiers éléments soient davantage influencés par le statut, le rang, l'âge du défunt ou le niveau d'affection des survivants vis à vis de celui-ci.

L'étude des ossements qui sera réalisée et publiée ultérieurement apportera peut-être des précisions à ce sujet.

Néanmoins, on constate que les tombes quadrangulaires recèlent souvent un mobilier funéraire comportant plusieurs objets, mais c'est aussi le cas dans de nombreuses autres tombes. Toutefois, les tombes à pauvre mobilier ou sans mobilier sont généralement circulaires.


Le tableau de synthèse des mobiliers est explicite sur le nombre et le pourcentage de chaque type d'objet représenté. Relevons parmi d'autres associations possibles que plus d'un tiers des tombes renfermaient un mobilier comprenant un récipient pour servir une boisson (cruche ou bouteille), un vase à boire (gobelet, bol, tasse ou petite coupe) et une patère pouvant contenir les aliments solides. Bref, un couvert complet permettant de garnir la table du défunt dans l'au-delà.

La céramique sigillée est essentiellement originaire des ateliers de l'Est de la Gaule. D'autres poteries fines et vernissées proviennent probablement aussi d'ateliers plus ou moins éloignés. C'est aussi le cas notamment de la plaquette à onguent dont la matière première se retrouve dans les Alpes et également des récipients en verre et, en tous cas, certainement de la coupe décorée de la tombe 72 dont l'atelier se situerait dans les environs de Cologne.


La céramique commune est souvent de fabrication plus locale. Si elle n'a pas été confectionnée dans le domaine lui-même, elle provient des ateliers régionaux (Tongres, Tirlement, Braives...).

Les trouvailles isolées incitent à quelques réflexions. Mis à part le nucléus de facture paléolithique supérieur (XI) qui doit vraisemblablement être mis en relation avec les habitats de ces périodes découverts à Moha et à Huccorgne (+- 2 km.), la plupart des autres vestiges sont protohistoriques ou romains. Même la hache polie en silex (X) pourrait se rattacher à la protohistoire. Des haches en pierres se retrouvent en effet dans les habitats de Hesbaye (Destexhe 1987 Pl.136) et parfois dans les tombes comme à Haulzy (Goury 1911 Fig.20). Les trouvailles isolées d'époque romaine sont là comme dans la plupart des nécropoles. On peut d'ailleurs s'interroger

Tombes et trouvailles isolées de type LT.



*Tableau synoptique des datations des tombes.*



*sur leur signification. Par contre, les vestiges de type LT (meule et poteries) sont particulièrement abondants. L'un d'entre eux (V) rappelle même une forme remontant à LT II. Vu*

la nature du sol de la nécropole et les difficultés à localiser les limites des tombes, il n'est pas exclu que ces trouvailles (I,II,III,V,VI,VIII,XIV,XV,XXI,XXVI,XXIX) constituent les restes de tombes protohistoriques appartenant peut-être à une nécropole plus vaste. S'il s'agissait de tombes à inhumation mais c'est peu probable, les squelettes ont été complètement dissouts par l'acidité du sol. Par contre, les ossements incinérés dans les tombes de LT sont parfois si peu nombreux qu'ils ont pu passer inaperçus. Les tombes 13 et 52 datent d'ailleurs de LT III finale. De plus, la topographie du site est favorable à l'implantation d'une nécropole protohistorique.

L'habitat en relation avec la nécropole romaine de Wanzoul n'a pas été localisé et on ne peut donc en estimer l'étendue et l'importance. L'étude de la nécropole permet toutefois de tenter une projection.


Si on admet que le couple romain se renouvelait tous les 20 ans, il pouvait engendrer une dizaine de décès au moins par siècle. A partir d'un couple de départ ayant deux enfants adultes et chacun de ceux-ci ayant deux enfants...8 couples sont formés à la 4<sup>ème</sup> génération. D'après le tableau de datation des tombes et compte tenu de la mortalité infantile et des départs pour cause d'union, la population du domaine de Wanzoul à la fin du I<sup>s</sup>. pouvait comprendre entre 20 et 30 unités. De quoi exploiter une ferme ou un vignoble. Il semble bien que l'entité familiale de la fin de LT se soit romanisée et ait atteint son apogée durant le II<sup>e</sup> siècle. Comme beaucoup, sinon la plupart des domaines ruraux de la région, celui de Wanzoul aurait disparu vers le milieu du III<sup>e</sup> siècle.

Juillet 1989

T.106



T.117



T.118





117,5



121,6



24,1



33,1



53,5



79,7



65,1



26,3



73,2



86,2



3,8



7,1



117,2



108,6



61,5



61,2



37,4



73,1



77,4



47,4



85,1



112,4



103,3



93,11



26,4



20,2



119,6



95,9



106,2



57,6




22,1



39,7



29,3



22,3




100,2



123,4



113,3



119,4



36,7



118,4



116,3



46,1



65,7



79,2



47,2



114,3



60,3



44,5



117,10



6,3

79,4



37,2



100,4



38,3



119,5



112,3



36,3



57,1



109,2



47,6



43,3



118,7



136,1



76,1



106,3



80,1



13,2



V



13.3



68,4



93,6



125,1




98,2



108,5



3,1



65,12



52,1



37,7



80,3



108,7



8

6



9



9,6



50,1

## BIBLIOGRAPHIE

BOURGEOIS F.

- 1967 TOMBES ROMAINES A INCINERATION A LAVAUX.  
*Archaeologia Belgica* 97

BODSON B.

- 1984 LE MATERIEL EN BRONZE, OS ET VERRE DU VICUS DE  
VERVOZ (1965-1970).  
*Bull. Hesbaye Condroz XVIII* pp.15-86.

BÖHME A.

- 1972 DIE FIBELN DES KASTELLE SAALBURG UND ZUGMANTEL.  
*Saalburg Jahrbuch XXIX*

BRULET R.

- 1981,1983,1985 BRAIVES 1, 2, 3.  
*Publ. UCL XXVI, XXXVII, XLVI.*

BRUNSTING H.

- 1937 HET GRAFVELD ONDER HEES BIJ NIJMEGEN.  
*Amsterdam.*

CLOSE F. &amp; MARCOLUNGO D.

- 1985 LE CIMETIERE GALLO-ROMAIN D'EBEN "SUR LES JARDINS".  
*Vie archéologique 17* pp.100-201.  
1985 VESTIGES D'OCCUPATION ROMAINE A EBEN "So1'PIREU".  
*Vie archéologique 17* pp.17-98.

DE LAET S. VAN DOORSELAER A. SPITAEELS P &amp; THOEN H.

- 1972 LA NECROPOLE GALLO-ROMAINE DE BLICQUY.  
*Dissertationes Archaeologicae Gandenses XIV I-II.*

DESTEXHE G.

- 1970 TOMBES BELGO-ROMAINES ISOLEES A ST.GEORGES, VERLAINE  
ET WARZEE. LE CIMETIERE BELGO-ROMAIN DE NOVILLE.  
*Bull. Chercheurs de la Wallonie XXI* pp.1-53.  
1973 LA VILLA BELGO-ROMAINE DE WARFEE.  
*Bull. Chercheurs de la Wallonie XXII* pp.63-211.  
1973 LE CIMETIERE BELGO-ROMAIN DE RAMIOUL.  
*Bull. Chercheurs de la Wallonie XXII* pp.33-62.  
1980 LE CIMETIERE BELGO-ROMAIN DE FLONE.  
*Bull. Institut archéologique liégeois XCII* pp.5-26.  
1982 DEUX FOURS DE POTIER BELGO-ROMAIN A MOMALLE.  
*Archéologie hesbignonne 1* pp.1-23.  
1987 LA PROTOHISTOIRE EN HESBAYE CENTRALE. DU BRONZE  
FINAL A LA ROMANISATION.  
*Archéologie hesbignonne 6.446 p.*

- 1988 HABITATS DE L'AGE DU FER ET MEROVINGIEN A FOOZ.  
Archéologie hesbignonne 7 pp.65-124.
- DESTEXHE-JAMOTTE J.
- 1956 LA TOMBE BELGO-ROMAINE DE STOCKAY.  
Bull. Chercheurs de la Wallonie XVI
- DOCQUIER J. & WILLEMS J.
- 1968 NOTES AU SUJET D'UN TYPE DE POTERIE GALLO-BELGE.  
Bull. Hesbaye Condroz VIII pp.33-45.
- 1982 NOTE COMPLEMENTAIRE AU SUJET DES HABITATIONS A2  
ET A3 AU VICUS BELGO-ROMAIN DE BRAIVES.  
Bull. Hesbaye Condroz XVII pp.149-163
- DOYEN J.-M. & TISON C.
- 1983 OBJETS GALLO-ROMAINS EN METAL DECOUVERTS A LIBERCHIES.  
Amphora 33.
- DUVAL A. & BLANCHET J.-C.
- 1976 LE DEUXIEME AGE DU FER OU EPOQUE DE LA TENE EN  
PICARDIE.  
Revue Arché. de l'Oise 7 pp.48-58.
- FEUGERE M.
- 1985 LES FIBULES EN GAULE MERIDIONALE.  
Revue archéologique Narbonnaise suppl.12 Paris.
- FOURNY M. & VAN ASSCHE M.
- 1985 UN HABITAT DE LA TENE III A ITTRE MONT-A-HENRY.  
Amphora 40 pp.1-40.
- FREMAULT Y.
- 1966 LES CIMETIERES GALLO-ROMAINS DE REMAGNE, REMAGNE-  
RONDU ET SAINTE-MARIE-LANEUVILLE.  
CNRAB Répertoires archéologiques II.
- FREMERSDORF F.
- 1959 RÖMISCHE GLÄSER MIT FODENAUFPLAGE IN KÖLN.  
Die Denkmäler des römischen Köln V
- 1961 RÖMISCHES GEFORMTES GLAS IN KÖLN.  
Die Denkmäler des römischen Köln VI
- GECHTER M.
- 1984 STAMMFORMEN RÖMISCHER GEFÄSSKERAMIK IN NIEDER-  
GERMANIEN.  
Bonn.

- GOSE E.  
1950 GEFÄSSTYPEN DER RÖMISCHEN KERAMIK IM RHEINLAND.  
Bonn. Jahrb. 1
- GOURY G.  
1911 L'ENCEINTE D'HAULZY ET SA NECROPOLE.  
Les étapes de l'Humanité 1,2 Nancy.
- HAALEBOS J-K.  
1985 FIBULAE UIT MAURIK.  
Oudheidkundig Mededelingen suppl.65 Leiden
- HAWKES C.F & HULL M.R.  
1947 CAMULODUNUM.  
Reports Research Committee Society Antiquaries  
London XIV
- HOLWERDA J-H.  
1923 ARENTSBURG, EEN ROMEINS MILITAIR VLOOTSTATION  
BIJ VOORBURG.  
Leiden.
- 1941 DE BELGISCHE WAAR IN NIJMEGEN.  
Beschrijving van de verzameling van het Museum G.M.  
Kam te Nijmegen II.
- ISINGS C.  
1957 ROMAN GLASS FROM DATED FINDS.  
Groningen-Djakarta.
- JANSSENS D.  
1977 EEN GALLO-ROMEINS GRAFVELD TE MAASEIK.  
Achaeologia Belgica 198
- LEHANCE H. & WILLEMS J.  
1987 LE CIMETIERE BELGO-ROMAIN D'AMAY. LES TOMBES  
MISES AU JOUR EN 1986.  
Vie archéologique 24 pp.45-64.
- LEVA CH. & COENE G.  
1969 HET GALLO-ROMEINS GRAFVELD IN DE MOLENSTRAAT TE  
KORTRIJK.  
Archaeologia Belgica 114
- LOESCHCKE S.  
1909 KERAMISCHE FUNDE IN HALTERN.  
Mitteilungen der Altertums Kommission für West-  
falen 5 pp.101-322

MARIEN M-E.

- 1970 LE TROU DE L'AMBRE AU BOIS DE WERIMONT A EPRAVE.  
Musées Roy. Art et Histoire Bruxelles. Monographie  
archéologie nationale 4

MERCENIER L. & J.

- 1963 MARILLES. DECOUVERTE D'UN FOND DE CABANE DE L'EX-  
TREME FINALE DE LA TENE III AU "HAUT TIEGE".  
Bull. Hesbaye Condroz 4 pp.54-62.

OELMANN F.

- 1914 DIE KERAMIK DES KASTELLS NIEDERBIEDER.  
Materialen zur römisch-germanischen Keramik I

OSWALD F.

- 1931 INDEX OF POTTER'S STAMPS ON TERRA SIGILLATA.  
Samian Ware Margidunum.

OSWALD F. & PRICE T.

- 1920 ON INTRODUCTION TO THE STUDY OF TERRA SIGILLATA.  
London.

RIHA E.

- 1979 DIE RÖMISCHEN FIBELN AUS AUGST UND KAISERAUGST.  
Forschungen un Augst 3

RITTERLING E.

- 1913 DAS FRÜHRÖMISCHE LAGER BEI HOFHEIM.  
Annalen des Vereins für nassanische Altertumskunde  
und Geschichtsforschung 40

SERET R.

- 1962 LA NECROPOLE DE L'EPOQUE ROMAINE DE LA SPETZ-ARLON.  
Bull. Institut archéo. Luxembourg 1962

VAN BUCHEM H.

- 1941 DE FIBULAE VAN NIJMEGEN.  
Nijmegen

VANDERHOEVEN M.

- 1962 DE ROMEINSE GLASVERZAMELING IN HET PROVINCIAAL  
GALLO-ROMEINS MUSEUM.  
Publ. Prov. Gallo-Romeins Museum Tongeren 2
- 1984 LA TERRE SIGILLEE.  
Cahiers Institut archéo. Liégeois I

VAN DE WEERD H.

1944 *INLEIDING TOT DE GALLO-ROMEINSCHE ARCHEOLOGIE  
DER NEDERLANDEN.*

*Antwerpen*

VANVINCKENROYE W.

1963 *GALLO-ROMEINSE GRAFVONDSTEN UIT TONGEREN.*

*Publ. Prov. Gallo-Romeins Museum Tongeren 6*

1967 *GALLO-ROMEINS AARDEWERK VAN TONGEREN.*

*Publ. Prov. Gallo-Romeins Museum Tongeren 7*

1970 *ENKELEN ROMEINSE GRAVEN UIT TONGEREN.*

*Publ. Prov. Gallo-Romeins Museum Tongeren 13*

1984 *DE ROMEINSE ZUIDWEST-BEGRAAFPLAATS VAN TONGEREN.*

*Publ. Prov. Gallo-Romeins Museum Tongeren 29 I-II*

1987 *ONDERZOEK VAN DE GALLO-ROMEINSE TUMULUS VAN  
GUSTHOVEN.*

*Publ. Prov. Gallo-Romeins Museum Tongeren 35*

1988 *DE ROMEINSE VILLA OP DE SASSENBROEKBERG TE BROEKOM.*

*Publ. Prov. Gallo-Romeins Museum Tongeren 38*

## TABLE DES PLANCHES TABLE DES FIGURES

Planches	Pages
1. Carte de situation	6
2. Carte de situation	7
3. Situation cadastrale	8
4. Plan de la nécropole	11
5. Tombe 3	13
6. Tombe 4	15
7. Tombe 5	16
8. Tombe 6	17
9. Tombes 7, 9, 11, 12	19
10. Tombe 13	21
11. Tombes 15, 17	23
12. Tombes 18, 19	25
13. Tombes 20, 21	27
14. Tombes 22, 23, 24, 25	29
15. Tombes 26, 27, 28	31
16. Tombes 29, 30	33
17. Tombes 31, 32	37
18. Tombes 33, 36	39
19. Tombe 37	41
20. Tombe 38	43
21. Tombes 39, 41, 42	45
22. Tombe 43	47
23. Tombes 44, 46	49
24. Tombe 47	51
25. Tombes 50, 52, 53	53
26. Tombe 54	55
27. Tombe 57	57
28. Tombes 58, 59	59
29. Tombe 60	61
30. Tombes 61, 64	63
31. Tombe 65	65
32. Tombes 66, 67	67
33. Tombes 68, 72	69
34. Tombes 73, 76	71
35. Tombe 77	73
36. Tombe 79	75

37.Tombe 80	77
38.Tombe 80	78
39.Tombes 82, 83	79
40.Tombes 85, 86	81
41.Tombes 87, 88, 89, 90, 91, 92	83
42.Tombe 93	85
43.Tombe 95	87
44.Tombes 96, 97	89
45.Tombe 98	91
46.Tombe 99	93
47.Tombe 100	94
48.Tombes 101, 102	95
49.Tombes 103, 104, 105	97
50.Tombe 106	99
51.Tombe 107	101
52.Tombe 108	103
53.Tombes 109, 110, 111	105
54.Tombes 112, 113	107
55.Tombes 114, 116	109
56.Tombe 117	110
57.Tombe 118	113
58.Tombe 119	115
59.Tombes 120, 121	117
60.Tombes 122, 123, 124, 125, 126	119
61.Tombes 128, 132	121
62.Tombes 133, 135	124
63.Tombe 136	126
64.Trouvailles isolées	128
65.Trouvailles isolées	129
Figures	
Plan de la nécropole	131
Patères Drag.18, Drag.18/31	133
Coupes Drag.32, Drag.36	134
Coupes Drag.40	135
Tasses Drag.27, Drag.33	136
Terrines Drag.45	137
Sigillées diverses	138
Imitations de sigillées	139

Terra nigra	139 - 141
Gobelets à enduit brillant	142
Gobelets à enduit mat	143 - 145
Gobelets guillochés	146 - 147
Autres gobelets	148 - 149
Cruches hesbignonnes	151 - 152
Cruches à bec verseur	154
Autres cruches	155
Patères à bord en anneau	157
Patères à large bord échancré	158
Patères à fond bien délimité	159
Autres patères	160 - 162
Couvercles	162
Tonnelets de Tongres	164
Autres tonnelets	165
Bols à bord arrondi	167
Bols à bord en anneau	168
Urnes à large bord échancré	169
Gobelets à large bord échancré	170 - 171
Urnes à lèvre lisse	172 - 173
Autres urnes	174
Mortiers	175
Bouteilles	176
Coupes et poteries type LT	177
Lampe	178
Récipients en verre	178 - 179
Parure en verre et divers	181
Autres parures et divers	182
Objets en os	183
Fibules	184
Objets en fer	185 - 187
Objets en pierres	187 - 188
Tissu	188
Plan avec les types de dépôts d'ossements	195
Plan avec les tombes contenant les restes du bûcher	196
Types de tombes	197 - 203
Plan avec datation des tombes	213
Tableau des mobiliers	214
Plan avec les trouvailles de type LT	218
Tableau synoptique des datations des tombes	219

## TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS		3
SITUATION		5
LES FOUILLES		9
TOMBES ET MOBILIERS FUNERAIRES		10
TROUVAILLES ISOLEES		127
TYPOLOGIE DU MATERIEL		132
<b>Sigillées</b>	<b>132</b>	
<b>Coupes Drag.18, 18/31</b>		
Coupes Drag.18, Drag.18/31	132	
Coupes Drag.32	134	
Coupes Drag.36	134	
Coupes Drag.40	135	
Tasses Drag.27, Drag.33	136	
Terrines Drag.45	137	
Sigillées diverses	138	
<b>Céramiques fines et ordinaires</b>	<b>139</b>	
Sigles		
<b>Sigles</b>	<b>138</b>	
Imitations de sigillées	139	
Terra nigra	139	
Gobelets à enduit brillant	142	
Gobelets à enduit mat	143	
Gobelets guillochés	146	
Autres gobelets	148	
Cruches hesbignonnes	149	
Cruches à deux anses	153	
Cruches à bec verseur	153	
Autres cruches	156	
Les patères à bord en anneau	157	
Patères à large bord échancré	158	
Patères à fond bien délimité	159	
Autres patères	160	
Couvercles	162	
Tonnelets de Tongres	163	
Autres tonnelets	164	
Bols à bord arrondi	166	
Bols à bord en anneau	168	
Urnes à large bord échancré	169	

Gobelets à large bord échancré	170	
Urnes à lèvre lisse	171	
Autres urnes	174	
Mortiers	175	
Dolium	176	
Bouteilles	176	
Coupes et poteries type LT	176	
Divers	178	
<b>Lampe</b>	<b>178</b>	
<b>Verrerie</b>	<b>178</b>	
Récipients	178	
Parure	180	
Divers	181	
<b>Autres parures et divers</b>	<b>182</b>	
<b>Les objets en os</b>	<b>183</b>	
<b>Monnaies</b>	<b>183</b>	
<b>Fibules</b>	<b>184</b>	
<b>Objets en fer</b>	<b>185</b>	
<b>Objets en pierres</b>	<b>187</b>	
<b>Le tissu</b>	<b>188</b>	
<b>CONSIDERATIONS GENERALES</b>		<b>189</b>
Formes et dimensions des tombes	189	
Types de dépôts d'ossements	192	
Structures des tombes, des dépôts et des mobiliers	194	
Rites funéraires	203	
Mobiliers	209	
Datation des tombes	210	
<b>CONCLUSIONS</b>		<b>215</b>
<b>PHOTOGRAPHIES</b>		<b>221</b>
<b>BIBLIOGRAPHIE</b>		<b>227</b>
<b>TABLE DES PLANCHES, TABLE DES FIGURES</b>		<b>232</b>
<b>TABLE DES MATIERES</b>		<b>235</b>